



БЕОГРАД ПУТ

S. KRSIC
16.12.2022 AC

A. Ponomarev
14.12.2022

B. Mijovic
13.12.2022

JKP „БЕОГРАД-ПУТ БЕОГРАД“
Драгослава Срејовића 8а, Београд
Тел: +381 11 2763 966; 3223 505
Факс: +381 11 3302 855
www.beogradput.com

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

11000 Београд

Деспота Стефана бр.56

Орг.јед.	13 DEC 2022	Београд, 30.11.2022.
350-1517/22		V 44422-1/2022

ПРЕДМЕТ: Услови ЈКП „Београд пут“ у поступку сарадње на изради
Урбанистичког пројекта за изградњу Интерцептора - деоница 7

На основу вашег захтева бр.350-1517/2022 од 24.11.2022., заведеног код ЈКП „Београд пут“ под бројем IV/3 44422/2022 од 28.11.2022. и приложене документације, а у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019- др.закон, 9/20 и 52/2021), ЈКП „Београд пут“ доставља следеће услове:

- Предметни пројекат радити на ажурној геодетској подлози.
- Предметни пројекат урадити у складу са Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд (целине I – XIX) („Службени лист града Београда“, бр.20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).
- Обавезно је коришћење катастра водова као и њихова претходна провера од стране одговарајућих надлежних организација.
- Начин полагања предметних инсталација мора бити у складу са важећим законским прописима и нормативима из ове области као и условима осталих надлежних институција како се не би угрозило нормално одвијање и безбедност саобраћаја на предметној саобраћајници.
- Регулациони простор свих саобраћајница мора служити искључиво основној намени - неометаном одвијању јавног, комуналног, снабдевачког, индивидуалног и пешачког саобраћаја, као и смештај комуналних и саобраћајних инсталација и зеленила.
- Предметна инсталација не сме угрозити стабилност коловозне конструкције, цеви морају бити такве да издрже саобраћајно оптерећење на предметним саобраћајницама.
- Траса предметних инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод предметне саобраћајнице (поштовати прописима предвиђена растојања и углове укрштања).
- У току извођења радова обезбедити несметано одвијање пешачког и моторног саобраћаја.
- Након завршетка радова геодетски снимити стварно изведено стање и снимљене податке унети у катастар водова.
- Предметни пројекат урадити у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019- др.закон, 9/20 и 52/2021).

Обрадила:

Сања Милановић, грађ.инж.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Александар Свилар, дипл.грађ.инж.

JKP „Београд-пут Београд“

матични број: 07023332, ПИБ: 102209952, текући рачуни: 105-500110-95, 165-17186-91, 205-134781-41