

НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР): „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ д.о.о.
Булевар краља Александра 282,
Београд

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕ (ПУНКТА) „ЛАПОВО“ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТА (ДП IА РЕДА БРОЈ А1),
СЕВЕРОЗАПАДНО ОД ПЕТЉЕ „БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ“, НА
km 314+739 ДП IА РЕДА БРОЈ А1,
У КО ЛАПОВО, ОПШТИНА ЛАПОВО

Број пројекта:
05/25

EN ISO	9001:2015
EN ISO	14001:2015
ISO/IEC	27001:2014
EN ISO	50001:2018
EN ISO	45001:2018
EN ISO	37001:2017
EN ISO	22301:2020

Шид, јун 2026. год.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕ (ПУНКТА) „ЛАПОВО“ ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТА (ДП IА РЕДА БРОЈ А1), СЕВЕРОЗАПАДНО ОД ПЕТЉЕ „БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ“, НА km 314+739 ДП IА РЕДА БРОЈ А1, У КО ЛАПОВО, ОПШТИНА ЛАПОВО

ОБРАЋИВАЧ:



«ШИДПРОЈЕКТ» ДОО,

КНЕЗА МИЛОША 2, ШИД

БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ:

05/25

ДАТУМ:

јун 2026. године

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Ivana
Rudić
473704

Digitally signed
by Ivana Rudić
473704
Date: 2026.07.02
11:33:04 +02'00'

Ивана Рудић, дипл.инж.арх.
лиценца број 200 1419 13



НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР):

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ д.о.о.
Булевар краља Александра 282,
Београд

Sanja
Spasojević

Digitally signed
by Sanja
Spasojević
Date: 2026.07.02
11:38:59 +02'00'



Директор

Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.



НАЗИВ ДОКУМЕНТА:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕ (ПУНКТА) „ЛАПОВО“ ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТА (ДП IА РЕДА БРОЈ А1), СЕВЕРОЗАПАДНО ОД ПЕТЉЕ „БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ“, НА km 314+739 ДП IА РЕДА БРОЈ А1, У КО ЛАПОВО, ОПШТИНА ЛАПОВО
ИНВЕСТИТОР:	„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ д.о.о. Булевар краља Александра 282, Београд
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:	"ШИДПРОЈЕКТ" ДОО Шид, ул. Кнеза Милоша бр. 2
БРОЈ ЕВИДЕНЦИЈЕ:	05/25
ДИРЕКТОР:	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:	Ивана Рудић, дипл.инж.арх.
СТРУЧНИ ТИМ:	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. Данијела Мирковић, дипл.инж.арх. Сузана Цвитковац, дипл.инж.арх. Мирјана Суљоврујић, дипл.инж.арх. Кристина Башић, дипл.инж.арх. Мирела Поповић, дипл.инж.арх. Весна Лукић, дипл. прост. планер Никола Логарушић, дипл.грађ.инж. Татијана Јаношевић, дипл.инж. саоб. Предраг Мишковић, дипл.инж.маш. Бојан Пршић, дипл.инж.елект. Душанка Јошић, дипл.инж.грађ. Ана Вуколић, дипл. инж. пејз.арх.
ГРАФИЧКИ ОБРАДИЛИ:	Татјана Мишков, грађ.инж. Славица Парезановић, грађ.техн.

САДРЖАЈ

А. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод из регистрације предузећа
2. Лиценца – „Б категорија“ и решење
3. Решење о именовању одговорног урбанисте
4. Изјава одговорног урбанисте
5. Лиценца одговорног урбанисте

Б. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

УВОД

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
 - 1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
 - 1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
 - 3.1. Подаци о локацији
 - 3.2. Постојеће стање
 - 3.3. Намена простора и објеката
 - 3.4. Нивелација и регулација
 - 3.5. Приступ локацији и решење паркирања
4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
6. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
7. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
 - 7.1. Водоводна и канализациона мрежа
 - 7.2. Електроенергетске инсталације
 - 7.3. Телекомуникационе инсталације
 - 7.4. Инсталације гасовода
8. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
 - 9.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 - 9.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
 - 9.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
 - 9.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
 - 9.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
 - 9.6. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА
10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА
11. СТЕПЕН ИНФРАСТРУКТУРНЕ И КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ
12. ПЛАНИРАНА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА
13. СПРОВОЂЕЊЕ

В. ГРАФИЧКИ ДЕО

- Извод из Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“, („Службени гласник Општине Лапово“ број 6/23);
- Прегледна карта - шира локација
- Прегледна карта - ужа локација

- | | |
|--|------------|
| 1. Катастарско-топографски план са границом обухвата УП | P= 1: 1000 |
| 2. Регулационо нивелационо решење локације | P= 1: 500 |
| 3. Приказ саобраћајне и комуналне инфраструктуре са прикључцима
на спољну мрежу | P= 1: 500 |

Г. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Идејно решење База (пункт) за одржавање аутопута „ЛАПОВО“, северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на км 314+739 ДП IА реда број А1, КО Лапово, општина Лапово, урађен од стране Шидпројект ДОО.

1. Пројекат архитектуре број 192/24-1 од 2025. године.

Д. ПРИЛОЗИ

1. Информације о локацији
2. Катастарско топографски план
3. Извод из листа непокретности
4. Пројектни задатак
5. Пуномоћје
6. Услови имаоца јавних овлашћења
7. Мишљења о уграђености услова
8. Обавештење у вези оглашавања и јавне презентације
9. Извештај о стручној контроли

Списак прибављених услова имаоца јавних овлашћења:

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. Сектор за развој	26/2025-270-I	05.03.2025.
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Сектор за стратегију, пројектовање и развој	953-5377/25-1	25.03.2025.
АД ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	130-00-UTD-003- 262/2025-002	10.03.2025.
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Огранак ЕД Крагујевац	77855/2	09.04.2025.
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Управа за ванредне ситуације Крагујевац	217-1445/25-1	26.01.2025.
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Служба за планирање и изградњу мреже Београд ИЈ Крагујевац	79365/3-2025	07.03.2025.
ЈКСП "МОРАВА" ЛАПОВО "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	433	03.03.2025.
Општина Лапово, Општинска управа, Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено -комуналне послове	000577339 2025 08233 004 000 350 068	11.03.2025.
ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад	06-01-11/601/1	21.03.2025.
ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА ДОО	02-02-6/70	04.03.2025.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ	021-774/3	09.04.2025.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА	561-02/1	24.03.2025.

А. ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

aida
Jedip
Bred
Vlecl
Nikolj

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 0257126
Датум: 15.05.2026 год



5000245854241

ИЗВОД О
РЕГИСТРАЦИЈИ
ПРИВРЕДНОГ
СУБЈЕКТА



Република Србија
Агенција за привредне регистре

ОСНОВНИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАТАК

Матични / Регистарски
број

08144486

СТАТУСИ

Статус привредног субјекта

Активан

Са статусом социјалног
предузетништва

Не

ПРАВНА ФОРМА

Правна форма

Друштво са ограниченом одговорношћу

ПОСЛОВНО ИМЕ

Пословно име

DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ŠIDPROJEKT
DOO, ŠID

Скраћено пословно име

ŠIDPROJEKT DOO ŠID

ПОДАЦИ О АДРЕСАМА

Адреса седишта

Општина

ШИД

Место

ШИД

Улица

Кнеза Милоша

Број и слово

2

Спрат, број стана и
слово

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 1 од 28

Адреса за пријем
електронске
поште

Е- пошта

office@sidprojekt.rs

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ

Подаци оснивања

Датум оснивања

31.12.1989

Време трајања

Време трајања привредног
субјекта

Неограничено

Претежна делатност

Шифра делатности

7112

Назив делатности

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Остали идентификациони
подаци

Порески Идентификациони Број
(ПИБ)

100928060

Подаци од значаја
за правни промет

Текући рачуни

340-0000300000264-58
325-9500600027797-79
340-0000000033443-93
340-0000013000131-36
340-0000010001468-51

Контакт подаци

Телефон 1

022/712-044

Телефон 2

022/712-004

Факс

022/716-020

Интернет адреса

www.sidprojekt.rs

Подаци о статусу
/ оснивачком акту

Не постоји обавеза овере измена
оснивачког акта

Датум важећег статута

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 2 од 28

	Датум важећег оснивачког акта	28.03.2019
--	-------------------------------	------------

Законски (статутарни) заступници

Физичка лица

1.	Име	Сања	Презиме	Спасојевић
----	-----	------	---------	------------

	ЈМБГ	1107965185006
--	------	---------------

	Функција	Директор
--	----------	----------

	Начин заступања	Самостално заступа
--	-----------------	--------------------

Остали заступници

Физичка лица

1.	Име	Јосип	Презиме	Логарушић
----	-----	-------	---------	-----------

	ЈМБГ	1508951880040
--	------	---------------

--	--	--

Чланови / Сувласници

Подаци о члану

Име и презиме	Зоран Стакић
---------------	--------------

ЈМБГ	2907950710414
------	---------------

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
-------	-------

Уписан: 73,276.12 RSD	
-----------------------	--

износ	датум
Уплаћен: 16,740.00 RSD	25.10.1999

износ	датум
Уплаћен: 128.79 RSD	21.12.2011

износ	датум
Уплаћен: 56,407.33 RSD	10.04.2013

Удео	износ(%)
	0.250000000000

Подаци о члану

Име и презиме	Пецо Божиновски
---------------	-----------------

ЈМБГ	1502956890054
------	---------------

Подаци о капиталу

Новчани

износ	датум
Уписан: 9,192.75 RSD	

износ	датум
Уплаћен: 2,100.00 RSD	25.10.1999

износ	датум
Уплаћен: 16.49 RSD	21.12.2011

износ	датум
Уплаћен: 7,076.26 RSD	10.04.2013

Удео	износ(%)
	0.030000000000

Подаци о члану

Име и презиме

Гордана Стакић

ЈМБГ

0604952895047

Подаци о капиталу**Новчани**

износ

датум

Уписан: 1,759,158.01 RSD

износ

датум

Уплаћен: 401,880.00 RSD

25.10.1999

износ

датум

Уплаћен: 3,095.07 RSD

21.12.2011

износ

датум

Уплаћен: 1,354,182.94 RSD

10.04.2013

износ(%)

Удео

6.010000000000

Подаци о члану

Име и презиме

Маја Ђуричић

ЈМБГ

1505963177656

Подаци о капиталу**Новчани**

износ

датум

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 5 од 28

Уписан: 111,096.81 RSD

износ

датум

Уплаћен: 25,380.00 RSD

25.10.1999

износ

датум

Уплаћен: 195.76 RSD

21.12.2011

износ

датум

Уплаћен: 85,521.05 RSD

10.04.2013

износ(%)

Удео

0.380000000000

Подаци о члану

Име и презиме

Мирослав Фодора

ЈМБГ

0806955800057

Подаци о капиталу**Новчани**

износ

датум

Уписан: 1,160,341.40 RSD

износ

датум

Уплаћен: 265,080.00 RSD

25.10.1999

износ

датум

Уплаћен: 2,042.09 RSD

21.12.2011

износ

датум

Уплаћен: 893,219.31 RSD

10.04.2013

износ(%)

Удео

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 6 од 28

3.960000000000

Подаци о члану

Име и презиме
Предраг Мишковић

ЈМБГ
0209963890040

Подаци о капиталу

Новчани

износ датум

Уписан: 872,488.03 RSD

износ датум

Уплаћен: 199,320.00 RSD

25.10.1999

износ датум

Уплаћен: 1,535.17 RSD

21.12.2011

износ датум

Уплаћен: 671,632.86 RSD

10.04.2013

износ(%)

Удео

2.950000000000

Подаци о члану

Име и презиме
Светлана Влчек

ЈМБГ
0503969185026

Подаци о капиталу

Новчани

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 7 од 28

износ

датум

Уписан: 14,639.20 RSD

износ

датум

Уплаћен: 3,300.00 RSD

25.10.1999

износ

датум

Уплаћен: 25.76 RSD

21.12.2011

износ

датум

Уплаћен: 11,313.44 RSD

10.04.2013

износ(%)

Удео

0.250000000000

Подаци о члану

Име и презиме
Мирјана Суљоврујић

ЈМБГ
0605977897512

Подаци о капиталу

Новчани

износ датум

Уписан: 871,100.18 RSD

износ

датум

Уплаћен: 197,963.74 RSD

25.10.1999

износ

датум

Уплаћен: 1,524.83 RSD

21.12.2011

износ

датум

Уплаћен: 671,611.61 RSD

10.04.2013

износ(%)

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 8 од 28

Удео	2.980000000000	
Подаци о члану		
Име и презиме	Владимир Радованов	
ЈМБГ	0501973710159	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 6,303.53 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 1,440.00 RSD	25.10.1999	
износ	датум	
Уплаћен: 11.19 RSD	21.12.2011	
износ	датум	
Уплаћен: 4,852.34 RSD	10.04.2013	
износ(%)		
Удео	0.020000000000	
Подаци о члану		
Име и презиме	Зоран Јаношевић	
ЈМБГ	0511970890062	
Подаци о капиталу		
Новчани		

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 9 од 28

износ	датум	
Уписан: 470,912.17 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 107,580.00 RSD	25.10.1999	
износ	датум	
Уплаћен: 828.37 RSD	21.12.2011	
износ	датум	
Уплаћен: 362,503.80 RSD	10.04.2013	
износ(%)		
Удео	1.610000000000	
Подаци о члану		
Име и презиме	Драган Васић	
ЈМБГ	0805965890058	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 45,699.34 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 10,440.00 RSD	25.10.1999	
износ	датум	
Уплаћен: 80.36 RSD	21.12.2011	
износ	датум	
Уплаћен: 35,178.98 RSD	10.04.2013	
износ(%)		

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 10 од 28

Удео	0.160000000000
Подаци о члану	
Име и презиме	Јован Одавић
ЈМБГ	3007990800079
Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 5,252.91 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 1,200.00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 9.27 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 4,043.64 RSD	10.04.2013
Удео	
	износ(%)
Удео	0.020000000000
Подаци о члану	
Име и презиме	Сања Спасојевић
ЈМБГ	1107965185006
Подаци о капиталу	
Новчани	

износ	датум
Уписан: 43,597.37 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 9,960.00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 76.24 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 33,561.13 RSD	10.04.2013
Удео	
	износ(%)
Удео	0.150000000000
Подаци о члану	
Име и презиме	Георгина Добрић
ЈМБГ	0405949895041
Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 279,711.39 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 63,900.00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 492.49 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 215,318.90 RSD	10.04.2013
износ(%)	

Удео	0.920000000000
Подаци о члану	
Име и презиме	Ђура Хајдук
ЈМБГ	0509942890044
Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 1,728,955.50 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 394,980.00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 3,042.53 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 1,330,932.97 RSD	10.04.2013
износ(%)	
Удео	5.910000000000
Подаци о члану	
Име и презиме	Владимир Вармеђа
ЈМБГ	2612955890046
Подаци о капиталу	
Новчани	

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 13 од 28

износ	датум
Уписан: 672,619.73 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 153,660.00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 1,183.83 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 517,775.90 RSD	10.04.2013
износ(%)	
Удео	2.300000000000
Подаци о члану	
Име и презиме	Весна Димитријевић-Таборин
ЈМБГ	0103961895069
Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 9,192.75 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 2,100.00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 16.49 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 7,076.26 RSD	10.04.2013
износ(%)	

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 14 од 28

Удео

Подаци о члану

Име и презиме

ЈМБГ

Подаци о капиталу

Новчани

износ датум

износ датум

износ датум

износ датум

износ(%)
Удео

Подаци о члану

Име и презиме

ЈМБГ

Подаци о капиталу

Новчани

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 15 од 28

износ датум

износ датум

износ датум

износ датум

износ(%)
Удео

Подаци о члану

Име и презиме

ЈМБГ

Подаци о капиталу

Новчани

износ датум

износ датум

износ датум

износ датум

износ(%)

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 16 од 28

Удео	3.710000000000	
Подаци о члану		
Име и презиме	Драган Чубрило	
ЈМБГ	2308946800025	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 1,304,044.06 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 297,900.00 RSD	25.10.1999	
износ	датум	
Уплаћен: 2,294.52 RSD	21.12.2011	
износ	датум	
Уплаћен: 1,003,849.54 RSD	10.04.2013	
износ(%)		
Удео	4.450000000000	
Подаци о члану		
Име и презиме	Душанка Јошић	
ЈМБГ	2007961895040	
Подаци о капиталу		
Новчани		

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 17 од 28

износ	датум	
Уписан: 153,907.09 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 35,160.00 RSD	25.10.1999	
износ	датум	
Уплаћен: 270.98 RSD	21.12.2011	
износ	датум	
Уплаћен: 118,476.11 RSD	10.04.2013	
износ(%)		
Удео	0.530000000000	
Подаци о члану		
Име и презиме	Ненад Димитријевић	
ЈМБГ	2710984890030	
Подаци о капиталу		
Новчани		
износ	датум	
Уписан: 3,070,778.92 RSD		
износ	датум	
Уплаћен: 701,520.00 RSD	25.10.1999	
износ	датум	
Уплаћен: 5,402.98 RSD	21.12.2011	
износ	датум	
Уплаћен: 2,363,855.94 RSD	10.04.2013	
износ(%)		

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 18 од 28

Удео	10.440000000000		
Подаци о члану			
Име и презиме	Марија Миленковић		
ЈМБГ	1101982815805		
			
Подаци о капиталу			
Новчани			
износ	датум		
Уписан: 785,992.87 RSD			
износ	датум		
Уплаћен: 179,560.18 RSD	25.10.1999		
износ	датум		
Уплаћен: 1,383.00 RSD	21.12.2011		
износ	датум		
Уплаћен: 605,049.69 RSD	10.04.2013		
износ(%)			
Удео	2.690000000000		
Подаци о члану			
Име и презиме	Јосип Логарушић		
ЈМБГ	1508951880040		
Подаци о капиталу			
Новчани			

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 19 од 28

износ	датум		
Уписан: 10,069,869.86 RSD			
износ	датум		
Уплаћен: 2,300,269.49 RSD	25.10.1999		
износ	датум		
Уплаћен: 17,716.23 RSD	21.12.2011		
износ	датум		
Уплаћен: 7,751,884.14 RSD	10.04.2013		
износ(%)			
Удео	34.380000000000		
Подаци о члану			
Име и презиме	Милан Грчић		
ЈМБГ	1607960890073		
			
Подаци о капиталу			
Новчани			
износ	датум		
Уписан: 875,968.70 RSD			
износ	датум		
Уплаћен: 200,121.35 RSD	25.10.1999		
износ	датум		
Уплаћен: 1,541.63 RSD	21.12.2011		
износ	датум		
Уплаћен: 674,305.72 RSD	10.04.2013		
износ(%)			

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 20 од 28

Удео

3.000000000000

Подаци о члану

Име и
презиме

Давор Ждерић

ЈМБГ

2803973890029



Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 262,971.59 RSD

износ

датум

Уплаћен: 60,075.90 RSD

25.10.1999

износ

датум

Уплаћен: 462.71 RSD

21.12.2011

износ

датум

Уплаћен: 202,432.98 RSD

10.04.2013

износ(%)

Удео

0.900000000000

Подаци о члану

Име и
презиме

Иванчица Видић

ЈМБГ

0207994895161

Подаци о капиталу

Новчани

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 21 од 28

износ

датум

Уписан: 836,243.73 RSD

износ

датум

Уплаћен: 191,040.00 RSD

25.10.1999

износ

датум

Уплаћен: 1,471.29 RSD

21.12.2011

износ

датум

Уплаћен: 643,732.44 RSD

10.04.2013

износ(%)

Удео

2.830000000000

Подаци о члану

Име и
презиме

Милан Тубић

ЈМБГ

2404984890010



Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 219,128.89 RSD

износ

датум

Уплаћен: 219,128.89 RSD

10.04.2013

износ(%)

Удео

0.750000000000

Подаци о члану

Име и
презиме

Давор Тубић

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 22 од 28

ЈМБГ

2304972890045

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 219,128.88 RSD

износ

датум

Уплаћен: 219,128.88 RSD

10.04.2013



износ(%)

Удео

0.750000000000

Подаци о члану

Име и презиме

Дејан Тубић

ЈМБГ

2304972890037

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 219,128.88 RSD

износ

датум

Уплаћен: 219,128.88 RSD

10.04.2013

износ(%)

Удео

0.750000000000

Подаци о члану

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 23 од 28

Име и презиме

Зоран Лазић

ЈМБГ

0711990181954



Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 301,283.13 RSD

износ

датум

Уплаћен: 68,828.21 RSD

25.10.1999

износ

датум

Уплаћен: 530.06 RSD

21.12.2011

износ

датум

Уплаћен: 231,924.86 RSD

10.04.2013

износ(%)

Удео

1.030000000000

Подаци о члану

Име и презиме

Здравка Тубић

ЈМБГ

1607950895034

Подаци о капиталу

Новчани

износ

датум

Уписан: 112,150.58 RSD

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 24 од 28

износ	датум
Уплаћен: 112,150.58 RSD	10.04.2013

износ(%)
Удео 0.380000000000

Подаци о члану	
Име и презиме	Миодраг Лазић
ЈМБГ	0802981890026

Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 57,781.13 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 13,200.00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 102.00 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 44,479.13 RSD	10.04.2013

износ(%)
Удео 0.200000000000

Подаци о члану	
Име и презиме	Бранислав Шустер
ЈМБГ	0304997800019

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 25 од 28

Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 831,254.13 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 189,900.00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 1,463.05 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 639,891.08 RSD	10.04.2013

износ(%)
Удео 2.810000000000

Подаци о члану	
Име и презиме	Дејан Андрић
ЈМБГ	2112971800070

Подаци о капиталу	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 2,625.74 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 600.00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 4.12 RSD	21.12.2011

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 26 од 28

износ	датум
Уплаћен: 2,021.62 RSD	10.04.2013
износ(%)	
Удео	0.010000000000

Основни капитал друштва	
Новчани	
износ	датум
Уписан: 29,277,198.45 RSD	
износ	датум
Уплаћен: 6,688,380.00 RSD	25.10.1999
износ	датум
Уплаћен: 51,515.70 RSD	21.12.2011
износ	датум
Уплаћен: 22,537,302.75 RSD	10.04.2013

Забележбе		
1	Тип	Забележба уписана по ЗПД из 2004. године
	Датум	11.01.2010
	Текст	Уписује се у Регистар привредних субјеката Решење Министарства економије и регионалног развоја број: 160-023-02-825/04-07, веза: 224-1/98-22 од 21.12.2009. године, којим се верификује структура основног капитала ŠIDPROJEKT AD ŠID, KNEZA MILOŠA 2, после завршеног другог круга својинске трансформације по моделу продаја акција ради продаје друштвеног капитала са и без попушта са стањем на дан 31.12.2006. године. Укупан основни капитал исказан је у 111.473 акција – 100% и то са следећом структуром: а) Укупан акцијски капитал исказан је у 111.473 акција – 100%, б) Друштвени капитал – 0%.
2	Тип	Забележба уписана по ЗПД из 2004. године
	Датум	

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Страна 27 од 28

	26.02.2007
Текст	Уписује се у Регистар привредних субјеката Одлука о повећењу основног капитала донета дана 27.11.2006 године на седници Скупштине акциснарског друштва.

Регистратор, Миладин Маглов



[Handwritten signature]

Електронски примерак овог документа снабдевен је квалификованим електронским печатом и потписом.

Дана 12.05.2026. године у 11:55:59 часова

Дигитално потписано
Maglov Miladin
издавалац сертификата:
Javno preduzeće Pošta Srbije
12.05.2026. 11:56:01



Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ И УРБАНИЗАМ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ
ПЛАНА, ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ ДОКУМЕНАТА

"ŠIDPROJEKT DOO ŠID"


Шид, Кнеза Милоша бр. 2

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ: 012Б02/25

ЈУН 2025, Београд

ГОДИНА И МЕСТО




мр Ђорђе Милић



„Друштво за пројектовање и инжењеринг“
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 553125
Дана: 27. 03. 2025. год.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Број: 001135760 2025 14810 006 000 000 001
Датум: 14.03.2025.г.
Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др.закон), члана 25. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр. 55/2005, 71/2005-испр, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012-Одлука УС, 72/2012, 7/2014-Одлука УС, 44/2014 и 30/2018 - др. закон), одлуке председника Владе Републике Србије број 119-00-00117/2024-01, од 25.11.2024. године и члана 36. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23), поступајући по захтеву ШИДПРОЈЕКТ ДОО ШИД из Шида, ул. Кнеза Милоша бр. 2, министар за јавна улагања, доноси:

РЕШЕЊЕ

- I „ШИДПРОЈЕКТ ДОО ШИД“, из Шида, улица Кнеза Милоша број 2, матични број: 08144486, ПИБ: 100928060, **ИСПУЊАВА УСЛОВЕ** за обављање стручних послова израде просторних и урбанистичких планова.
- II „ШИДПРОЈЕКТ ДОО ШИД“, из Шида, улица Кнеза Милоша број 2, матични број: 08144486, ПИБ: 100928060 **СЕ УПИСУЈЕ** у Регистар правних лица и предузетника за обављање послова израде просторних и урбанистичких планова.
- III **ИЗДАЈЕ СЕ** привредном субјекту именованом у ставу I диспозитива, лиценца - „Б категорија“, број лиценце: 012Б02/25 за израду просторног плана подручја посебне намене, просторног плана јединице локалне самоуправе, генералног урбанистичког плана, плана генералне регулације, плана детаљне регулације и урбанистичко-техничких докумената.
- IV Трошкове поступка у износу од 816.481,00 динара сноси „ШИДПРОЈЕКТ ДОО ШИД“.
- V Ово Решење је коначно даном достављања и важи две године од дана издавања.

Образложење

Чланом 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018-др.закон) прописано је да министар представља министарство, доноси прописе и решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства.

Одредбом члана 25. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“ бр. 55/2005, 71/2005-испр, 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012-Одлука УС, 72/2012, 7/2014-Одлука УС, 44/2014 и 30/2018 - др. закон) прописано је да овлашћења министра коме је престао мандат врши члан Владе кога председник Владе овласти.

Дана 25.11.2024. године председник Владе Републике Србије донео је Одлуку број 119-00-00117/2024-01, којом је министра за јавна улагања овластио да врши функцију министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Привредни субјект „**ŠIDPROJEKT DOO ŠID**“, из Шида, улица Кнеза Милоша број 2, матични број: 08144486, ПИБ: 100928060, поднео је, дана 12.06.2024. године, Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, захтев за издавање лиценце за израду докумената просторног и урбанистичког планирања - „Б категорија“, а потом и допуну захтева дана 20.02.2025. године.

Чланом 36. став. 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20, 52/21 и 62/23) прописано је да министар надлежан за послове планирања и изградње образује комисију за утврђивање испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и/или урбанистичких планова, а ставом 5. да министар надлежан за послове планирања и изградње доноси решење о испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и/или урбанистичких планова и упису у Регистар правних лица и предузетника за обављање послова израде просторних и урбанистичких планова.

Решењем број 000110356 2025 14810 006 000 012 002 од 24.01.2025. године образована је Комисија за утврђивање испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и урбанистичких планова (у даљем тексту: Комисија).

Комисија је на седници одржаној дана 07.03.2025. године утврдила да је подносилац захтева уз захтев приложио:

1. Фотокопију извода о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре Републике Србије,
2. Списак запослених односно радно ангажованих лица (**32 лица**),
3. Списак лица која имају личне лиценце (**6 лица**),
4. Доказ о радном статусу за **17** запослених/радно ангажованих лица (фотокопија одговарајућег М обрасца и Уговора о раду/Уговора о радном ангажовању),
5. Фотокопију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије/Решења о издавању лиценце и фотокопију Потврде о важењу лиценце за свако лице са активном личном лиценцом просторног планера, лиценцом архитекте урбанисте или лиценцом урбанисте,
6. Доказ о уплати Тарифе стварних трошкова за услуге издавања лиценци за лица која испуњавају услове за израду докумената просторног и урбанистичког планирања - „Б категорија“, и
7. Изјаву којом се подносилац захтева изричито изјашњава да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција.

На основу достављене документације и увидом у јавно доступне податке Комисија је утврдила да је:

1. „**ŠIDPROJEKT DOO ŠID**“, из Шида, улица Кнеза Милоша број 2, уписан у регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије, матични број: 08144486, ПИБ: 100928060, шифра и назив делатности: 7112- Инжењерске делатности и техничко саветовање;
2. Код подносиоца захтева запослено и радно ангажовано:
 - **17 лица са стеченим високим образовањем** на нивоу еквивалентном академским студијама, односно струковним студијама обима од најмање 300 ESPB, **одговарајуће струке** (инжењери архитектуре, грађевинарства, шумарства и дипломирани просторни планер), и
 - **6 лица са личном лиценцом**, од којих **1 лице** са активном лиценцом просторног планера ознаке **ПП 01-01** и активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02**, **1 лице** са активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02**, **2 лица** са активном лиценцом одговорног урбанисте ознаке **УП 02-02** и **2 лица** са активном лиценцом архитекте урбанисте ознаке **УП 02** ;

3. Подносилац захтева извршио уплату износа од **816.481,00 динара (РСД)** на рачун Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, а у складу са Одлуком о утврђивању Тарифе стварних трошкова за услуге издавања лиценци за лица која испуњавају услове за израду докумената просторног и урбанистичког планирања број 3475/2024-01 од 17.09.2024. године, на коју је Влада Републике Србије дала сагласност Решењем 05 број 350-9984/2024 од 24.10.2024. године и која је ступила на снагу објављивањем у „Службеном гласнику РС“ број 88/2024 од 07.11.2024. године.

Налазећи да је подносилац захтева поднео сву потребну документацију и доказе предвиђене одредбама Закона о планирању и изградњи и одредбама Правилника о критеријумима за израду докумената просторног и урбанистичког планирања, врстама лиценци за правна лица, као и начину и поступку издавања и одузимања лиценци („Службени гласник РС“, бр. 37/2024), Комисија је на основу увида, анализе и провере истих сачинила налаз у коме је констатовала да су испуњени услови за издавање лиценце и предложила доношење Решења о испуњености услова за обављање стручних послова израде просторних и/или урбанистичких планова и издавање лиценце - „Б категорија“ подносиоцу захтева „**ŠIDPROJEKT DOO ŠID**“, из Шида, улица Кнеза Милоша број 2, матични број: 08144486, ПИБ: 100928060.

На основу достављеног налаза Комисије и свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор тужбом код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана достављања.

По Одлуци председника Владе
да врши овлашћења министра
грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре
Број 119-00-00117/2024-01
од 25.11.2024. године

МИНИСТАР ЗА ЈАВНА УЛАГАЊА



Достављено:

- подносиоцу захтева;
- Агенцији за просторно планирање и урбанизам Републике Србије;
- надлежној инспекцији;
- архиви.

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. Закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", бр. 32/2019, 47/2025 и 40/2026):

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу Базе (пункта) „Лапово“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово одређује се:

Ивана Рудић, дипл.инж.арх.

Лиценца Икс бр. **200 1419 13**

Обрађивач:
Одговорно лице/заступник:

«ШИДПРОЈЕКТ» ДОО,
Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

Печат:



Потпис:

Број документације:

05/25

Место и датум:

Шид, октобар 2025. године

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Одговорни урбаниста за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу Базе (пункта) „Лапово“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово

Ивана Рудић, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
- да је пројекат израђен у складу са важећом планском документацијом;
- да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни урбаниста: Ивана Рудић, дипл.инж.арх.


Број лиценце: Лиц.Икс бр 200 1419 13

Лични печат: Потпис:



Број документације: 05/25

Место и датум: Шид, јун 2026. године



ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ЛИЦЕНЦА

ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

На основу Закона о планирању и изградњи и
Статута Инжењерске коморе Србије

УПРАВНИ ОДБОР ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
утврђује да је

Ивана Д. Рудић

дипломирани инжењер архитектуре
ЛИБ 10581073086

одговорни урбаниста

за руковођење изработом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката

Број лиценце

200 1419 13



У Београду,
26. децембра 2013. године

ПРЕДСЕДНИК КОМОРЕ

Милован Главоњић
дипл. инж. ел.

Број: IV-01/1-20/2026-9600

Датум: 22.05.2026. године



На основу члана 13. Статута Инжењерске коморе Србије ("СГ РС", бр. 48/2025) Инжењерска комора Србије издаје

ПОТВРДУ

којом се потврђује да је Ивана (Душко) Рудић, дипл. инж. арх., лиценца број

200141913

Одговорни урбаниста за руковођење израдом урбанистичких планова и урбанистичких пројеката

на дан издавања ове потврде члан Инжењерске коморе Србије, измирио обавезу плаћања чланарине Комори за текућу годину, односно до 20.05.2027. године, као и да му није изречена мера пред Судом части Инжењерске коморе Србије

За председника Инжењерске коморе Србије
По Одлуци Управног одбора број: 01-634/1-4.
од 11.04.2025. године, овлашћено лице
да привремено представља и заступа
Инжењерску комору Србије



Председник Управног одбора
Инжењерске коморе Србије

Вељко Бојовић, дипл.простор.план.

Б. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

На основу чланова од 60. до 64. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025), и члана 76, 77. и 85.-95. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/2019, 47/2025 и 40/2026), израђен је:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕ (ПУНКТА) „ЛАПОВО“ ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТА (ДП IА РЕДА БРОЈ А1), СЕВЕРОЗАПАДНО ОД ПЕТЉЕ „БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ“, НА km 314+739 ДП IА РЕДА БРОЈ А1, У КО ЛАПОВО, ОПШТИНА ЛАПОВО

УВОД

Урбанистички пројекат се израђује на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу Базе (пункта) „Лапово“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово.

Наручилац израде предметног урбанистичког пројекта и Инвеститор предметних објеката је „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ д.о.о., Београд, Булевар краља Александра 282.

База (пункт) за одржавање државних путева има основну функцију сервисирања свих потребних радова зимског и летњег одржавања пута као и континуирано праћење и управљање саобраћаја и техничке интервенције код поремећаја одвијања саобраћаја због саобраћајних незгода.

Циљ израде урбанистичког пројекта је да се ускладе програмски захтеви Инвеститора са просторним могућностима локације и у складу са тим изврши оптимална организација простора у границама дозвољених урбанистичких параметара дефинисаних планском документацијом, уз испуњење свих важећих прописа, стандарда и Закона који дефинишу дату област.

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

1.1. Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС, 98/2013 – Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025);
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", бр. 32/2019, 47/2025 и 40/2026);

- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Сл.гласник РС", бр.22/2015).

1.2. Плански основ за израду Урбанистичког пројекта представља:

- План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“ (Службени гласник општине Лапово“ бр. 6/23).

Извод из Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“

Предметна локација налази се у обухвату Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“, („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/23), дефинисана као површина јавне намене у оквиру које је планирана База за одржавање аутопута „Лапово“, предвиђена за даљу разраду, израдом Урбанистичког пројекта за потребе изградње базе за одржавање аутопута, „Лапово“ у Лапову.

Површине јавне намене у граници Плана су:


ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ:

1. Друмски саобраћај, путно земљиште у појасу експропријације (ПЗ),
2. Железнички саобраћај, пружни појас у појасу експропријације (ПП).

ОСТАЛЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ:

3. База за одржавање аутопута „Лапово“ (БА),
4. Заштитно зеленило уз саобраћајнице (ЗЗ).

Слика 1: Извод из Плана намене површина из планског документа вишег реда



Планом је утврђена површина јавне намене. Од целих и делова катастарских парцела образоваће се парцеле земљишта јавне намене, према графичком прилогу бр.4, „План парцелације са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и смерницама за спровођење“ у Р 1:2500. Регулационим решењем се утврђује земљиште за јавне намене, а регулационим линијама се одваја земљиште јавне намене од површине друге јавне

намене и остале намене.

Планским решењима су дефинисане регулационе линије јавних намена грађевинског земљишта и утврђен је обухват потребне експропријације.

База за одржавање аутопута „Лапово“, северо-западно од петље „Баточина Крагујевац“, у функцији је одржавања дела аутопута од петље „Велика Плана“ до петље „Ћуприја“ у дужини од око 56,5km.

Основна улога Базе је сервисирање потребних радова зимског и летњег одржавања пута, а комплементарни су и објекти у функцији информатике (телефонске везе, регулисање и контрола саобраћаја и слично).

У зависности од намењених активности базе за одржавање пута, планирани су основни садржаји: магацин соли, покривена складишта, отворена складишта, гараже за разне врсте возила, ремонтна радионица, магацин резервних делова, управна зграда, комунални објекти, пумпе за гориво, паркинг возила, приступни путеви база-аутопут и др. Површина парцеле базе је 2,5ha.

Биланс површина

Биланс површина представља однос јавних и осталих површина у обухвату Плана:

Грађевинска парцела	Катастарска општина	Постојеће (m ²)	Ново (m ²)
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
Државни пут IА реда А1, ПУТНО ЗЕМЉИШТЕ (ПЗ АП)			
ПЗ АП-1	Лапово		69.326
ПЗ АП-2	Лапово		41.841
			111.167
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
Државни пут IБ реда број 24, ПУТНО ЗЕМЉИШТЕ (ПЗ 24)			
ПЗ 24-2	Лапово		1.313
ПЗ 24-4	Лапово		1.314
			2.657
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
Државни пут IА реда број 158, ПУТНО ЗЕМЉИШТЕ (ПЗ 158)			
ПЗ 158-1	Лапово		13.340
			13.340
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ			
ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ (ОП)			
ОП-1	Лапово		5.105
ОП-3	Лапово		4.522
ОП-5	Лапово		24.542
ОП-6	Лапово		11.228
			45.397
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ			
Магистрална двокол. електр. жел. пруга бр.102, ПРУЖНИ ПОЈАС (ПП)			
ПП-1	Лапово	5.683	5.684
			5.684
ОСТАЛЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ - База за одржавање аутопута „Лапово“			
БА	Лапово		25.369
ОСТАЛЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ - Заштитно зеленило уз саобраћајнице (ЗЗ)			
ЗЗ-1	Лапово		6.197
			6.197
			209.811

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Предвиђена је могућност фазне реализације планских решења која ће бити усклађена са утврђеним фазама реализације пројекта, као и са финансијским и динамичким планом реализације свеобухватног решења.

СПИСАК ПАРЦЕЛА КОЈЕ СЕ РАЗРАЂУЈУ УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ

(УП БА) Урбанистички пројекат Базе за одржавање аутопута „Лапово“

(УП РЗ) Урбанистички пројекат Радне зоне обухвата формирање две могуће парцеле будуће зоне у зависности од положаја у односу на катастарску општину.

(УП КО) Урбанистички пројекат Мотела „Кошута“

(УП ЗЗ) Урбанистички пројекат за компатибилне намене на парцелама Заштитног зеленила.

Списак катастарских парцела и/или њихових делова које се налазе унутар простора планираног за разраду урбанистичким пројектима:

УП БА: К.О. Лапово, општина Лапово: 14201, 14202 део, 14203, 14204, 14206/2 део, 14206/3 део, 14208/1 део, 14208/2 део, 14209 део, 14228/8 део, 14228/9 део, 14228/10 део, 14229/1, 14229/3 део, 14230/1 и 14520/2 део.

Подручја за обавезну израду Урбанистичких пројеката приказани су на графичком прилогу бр. 4, План парцелације са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и смерницама за спровођење.

Предлог препарцелације

Предлогом парцелације дефинишу се **грађевинске парцеле јавних површина**. Утврђени обухвати земљишта представљају основ за формирање грађевинских парцела, дефинисани су аналитичко-геодетским тачкама и на основу овог Плана се спроводе директно у надлежном катастру, израдом геодетских елабората.

За парцеле ван јавног земљишта је дозвољена израда пројекта препарцелације у циљу формирања одговарајућих обухвата за намене дефинисане важећом планском документацијом, које ће се примењивати на том земљишту.

Слика 2: Извод из граф.прилога бр.4. План парцелације из планског документа вишег реда



АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЕЛЕЖАВАЊА ПЛАНИРАНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Аналитичко – геодетске тачке границе грађевинских парцела јавне намене

БАЗА

број тачке	координате	
	Y	X
298	7509372.01	4889767.20
299	7509393.67	4889718.87
300	7509396.92	4889711.61
301	7509399.90	4889704.97
302	7509419.90	4889666.86
303	7509431.57	4889644.63
304	7509459.50	4889591.43

број тачке	координате	
	Y	X
305	7509463.44	4889584.95
323	7509463.61	4889569.77
324	7509457.24	4889550.67
325	7509444.51	4889534.25
326	7509426.47	4889520.50
327	7509368.06	4889524.02
328	7509362.84	4889534.22

број тачке	координате	
	Y	X
359	7509276.44	4889727.43
360	7509324.26	4889616.14
361	7509333.06	4889620.07
362	7509339.78	4889606.45
363	7509328.81	4889600.74

Правила формирања грађевинских парцела

Општа правила за формирање грађевинских парцела

Све постојеће катастарске парцеле, на којима се може градити у складу са правилима парцелације и препарцелације и регулације из овог Плана припадају грађевинском земљишту. Грађевинске парцеле мора да имају обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину, директно или индиректно. Индиректан приступ се остварује преко приступног пута. Ако се приступни пут користи за једну парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела минималне ширине 3,5m, осим у оквиру привређивања, где је минимална ширина приступног пута 5m. Изузетно, ширина приступног пута може износити 2,5m у случају када је позиција објекта ближа од 25m од регулације и приступни пут (за највише 2 грађевинске парцеле) се може обезбедити путем конституисања службености пролаза до јавне саобраћајнице.

На већем броју катастарских парцела може се образовати једна или више грађевинских парцела на начин и под условима утврђеним у планском документу. Од катастарских парцела или делова катастарских парцела, могу се формирати нове грађевинске парцеле, уз задовољавање и поштовање свих урбанистичких параметара, а све у складу са планираним наменама простора, правилима уређења и грађења утврђеним у планском документу.

Правила за положај објеката на парцели

Положај објекта регулише се дефинисањем грађевинских линија на парцели у односу на постојећу/планирану регулацију и суседне парцеле. Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да: не представљају сметњу функционисању објекта на парцели, не представљају сметњу при постављању мреже инфраструктуре и не смеју да угрозе функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на суседним парцелама. Обухват земљишта за јавне намене и грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, чиме је читав простор намењен изградњи. За објекте који се граде на основу постојеће планске документације, важе грађевинске линије из постојећих планова усаглашене са јавним површинама дефинисаним у овом Плану.

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Граница обухвата урбанистичког пројекта дефинисана је у графичким прилозима.

Границом обухвата урбанистичког пројекта обухваћене су целе катастарске парцеле број 14201, 14202/2, 14203, 14204, 14206/5, 14206/6, 14206/8, 14208/6, 14208/4, 14209/2, 14228/14, 14228/16, 14228/18, 14229/1, 14229/4, 14230/1 и 14520/5, КО Лапово, општина Лапово.

Обухват урбанистичког пројекта износи 2,53ха и односи се на површину јавне намене у складу са Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“ (Службени гласник општине Лапово“ бр. 6/23).

Површина јавне намене - остале јавне површине, дефинисана је као **грађевинска парцела БА – База (пункт) „Лапово“ за одржавање аутопута**, у површини од 2,53ха.

На овој локацији не постоје значајне вредности у погледу природних и амбијенталних вредности и непокретна добра.

Подаци о постојећим парцелама и објектима у обухвату урбанистичког пројекта:

Број парц.	број дела парц	Улица / Потес	Повр. дела (m ²)	Начин коришћења	Врста земљишта	Облик својине	Власник / Корисник
14201	1	КРИВАЈА	891	ливада 3.класе	пољопривредно земљиште	приватна својина	Павловић (Милосав) Живослав
14202/2	1	КРИВАЈА	1552	њива 1.класе	пољопривредно земљиште	приватна својина	Павловић (Милосав) Живослав
14203	1	КРИВАЈА	1756	њива 1.класе	пољопривредно земљиште	приватна својина	Павловић (Милосав) Живослав
14204	1	КРИВАЈА	1736	њива 1.класе	пољопривредно земљиште	приватна својина	Павловић (Милосав)

**Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу
Базе (пункта) „Лапово“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-
Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово**

							Живослав
14206/8	1	КРИВАЈА	1150	њива I.класе	пољопривредно земљиште	приватна својина	Мујковић (Радосав) Звонимир
14208/6	1	КРИВАЈА	2105	њива I.класе	пољопривредно земљиште	приватна својина	Мујковић (Милисав) Радосав
14209/2	1	КРИВАЈА	1691	њива I.класе	земљиште у грађевинском подручју	приватна својина	Гроздић (Анђелко) Живорад
14208/4	1	КРИВАЈА	123	њива I.класе	пољопривредно земљиште	приватна својина	Мујковић (Милисав) Радосав 1/2 и Мујковић (Радосав) Звонимир 1/2
14206/6	1	КРИВАЈА	179	њива I.класе	пољопривредно земљиште	приватна својина	Мујковић (Радосав) Звонимир
14206/5	1	КРИВАЈА	155	ива I.класе	пољопривредно земљиште	приватна својина	Мујковић (Радосав) Звонимир
14228/18	1	КРИВАЈА	892	земљиште под зградом и другим објектом	грађевинско земљиште изван грађевинског подручја	приватна својина	Павловић (Милосав) Живослав
	2		3865	њива I.класе			
14229/1	1	КРИВАЈА	3620	њива I.класе	пољопривредно земљиште	приватна својина	Павловић (Милосав) Живослав
14230/1	1	КРИВАЈА	57	њива I.класе	пољопривредно земљиште	јавна својина	Република Србија
14520/5	1	ТИЧЕВО	2569	земљиште под зградом и другим објектом	остало земљиште	јавна својина	Република Србија
14228/16	1	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ	122	земљиште	грађевинско земљиште изван грађевинског подручја	приватна својина	Павловић (Милосав) Живослав
	2		1050	под зградом			
	3		60	и другим објектом			
	4		943	њива I.класе			
14229/4	1	КРИВАЈА	216	њива I.класе	пољопривредно земљиште	приватна својина	"ТИГАР ПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ" ДОО
14228/14	1	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ	67	земљиште под делом зграде	грађевинско земљиште изван грађевинског подручја	приватна својина	"ТИГАР ПЛАСТ- ПАВЛОВИЋ" ДОО
	2		568	њива I.класе			

3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

3.1. Подаци о локацији

Предметна локација се налази северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, у непосредној близини државног пута IА реда број 1 (аутопут А1), на катастарским парцелама бр. 14201, 14202/2, 14203, 14204, 14206/5, 14206/6, 14206/8, 14208/6, 14208/4, 14209/2, 14228/14, 14228/16, 14228/18, 14229/1, 14229/4, 14230/1 и 14520/5, КО Лапово, општина Лапово.

3.2. Постојеће стање

Предметне парцеле које се разрађују овим урбанистичким пројектом су делимично изграђене. У јужном делу обухвата на постојећим парцелама постоје изграђени објекти а на северном делу обухваћене су парцеле без постојећих објеката, у стварности представљају необрађено земљиште које је доста денивелисано.

Постојећи терен се за потребе нове градње нивелише.

Сви постојећи објекти на предметној локацији нису предмет овог урбанистичког пројекта и планирани су за уклањање - рушење. Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“ (Службени гласник општине Лапово“ бр. 6/23) предметни објекти су предвиђени за уклањање у циљу изградње на планираним површинама јавне намене.

Постојећи објекти на наведеним катастарским парцелама број 14228/18, 14228/16, 14228/14, 14206/6 и 14206/5 КО Лапово, су изграђени без одобрења за изградњу. Објекти су стамбено-пословни, намењени становању и угоститељству.

3.3. Намена простора и објеката

У оквиру грађевинске парцеле базе (пункта) за одржавање аутопута, планирана је површина за комплекс базе (пункта) за одржавање аутопута (државних путева IА реда), а преостали део парцеле до укупне површине обухвата урбанистичког пројекта планирана је као зеленило. Проширење базе (пункта), уколико се за то укаже потреба, могуће је извршити на зелене површине у оквиру парцеле базе (пункта), уз израду пројектно техничке, односно урбанистичко-техничке документације у складу са важећим планским документом.

База (пункт) „Лапово“, за одржавање аутопута има основну функцију сервисирања свих потребних радова зимског и летњег одржавања пута као и за техничке интервенције у ванредним околностима као што су саобраћајне незгоде, вршна оптерећења, те надзор над одвијањем саобраћаја и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме.

У складу са наменом за потребе функционисања базе (пункта) за одржавање аутопута у комплексу је пројектован:

- Објекат гараже са управним делом;
- Објекат солане;
- Објекат гараже за мала возила.

Поред објеката високоградње, у оквиру комплекса базе (пункта) пројектована је утоварна рампа, саобраћајне површине, паркинг простор, ограда комплекса и други пратећи објекти (дизел електрични агрегат, резервоар за противпожарну воду,

постројење за повећање притиска, водонепропусни резервоар за отпадну воду, сепаратор зауљене воде и сл.).

Служба одржавања мора обезбедити прописани ниво квалитета свих елемената, као и континуирано праћење промена у домену одвијања саобраћаја дуж аутопута.

Ситуационо решење саобраћајнице базе (пункта) условљено је нивелетом будуће раскрснице у коју ће се прилазни коловоз базе (пункта) уклопити.

3.4. Нивелација и регулација

Нивелација

Нивелационо решење условљено је уклапањем у будућу четворокраку раскрсницу. Попречни падови су ка новопроектованој линијској решетки за одводњавање или према околном терену.

На основу расположивих података, дефинисан је оквирни нивелациони план саобраћајних површина. Могућа су одступања од нивелационих елемената датих урбанистичким пројектом након разраде.

Одводњавање је површинско подужним и попречним падом платоа, до сливних решетки, а затим даље зацењено до сепаратора зауљене воде.

Регулација

Регулационе линије површина јавне намене дефинисане су ново одређеним међним тачкама. Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“ дефинисане су регулационе линије, као што је приказано у предметном урбанистичком пројекту на графичком прилогу број 2. „Регулационо – нивелационо решење локације“, Р 1 :500.

Обухват земљишта за јавне намене и грађевинска линија се поклапају са регулационом линијом, чиме је читав простор намењен изградњи, у складу са Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“. У складу са планским основом објекти су позиционирани у складу са функционалном организацијом будућег комплекса. Положај објеката дефинисан удаљењем објеката од регулационих линија парцеле, као и међусобним удаљењима.

3.5. Приступ локацији и решење паркирања

Приступ локацији, односно прикључак базе (пункта) на јавну саобраћајницу дефинисано је са Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“ (Службени гласник општине Лапово“ бр. 6/23). Лепезе прикључка и геометрија приступног пута до платоа пројектована је према кривој трагова меродавног возила.

Ситуационо решење саобраћајнице базе (пункта) условљено је нивелетом будуће раскрснице у коју ће се прилазни коловоз базе (пункта) уклопити.

Паркинг простор за путничка возила пројектован је са леве и десне стране улаза у базу (пункт). Пројектовано је 17 паркинг места димензија 5,0х2,5 метара (нерачунајући паркинг простор у гаражама). У оквиру пункта могуће је обезбедити 2–3 паркинг места за привремени смештај возила која су искључена из саобраћаја. Наведена паркинг

места користила би се искључиво за краткотрајно задржавање возила до њиховог преузимања, транспорта или испуњавања услова за поновно укључивање у саобраћај.

Планира се ограђивање комплекса заштитном оградом постављеном на габонским зидовима, а на улазу у комплекс планира се клизна капија за пролаз возила и за пролаз особља.

4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Табела 1: Биланс намене површина у обухвату урбанистичког пројекта

Површина урбанистичке разраде УП	25368.05 m ²
----------------------------------	-------------------------

Бруто површина приземља објеката:	m ²	%	Укупно	
Објекат гараже са управним делом	940.05	3.71%	1395.62	5.50%
Објекат солане	257.13	1.01%		
Објекат гараже за мала возила	198.44	0.78%		

Бруто развијена површина објеката:	m ²	%	Укупно	
Објекат гараже са управним делом	1101.60	4.34%	1557.17	6.14%
Објекат солане	257.13	1.01%		
Објекат гараже за мала возила	198.44	0.78%		

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ:	m ²	%	Укупно	
Манипулативна површина	6571.23	25.90%	7990.89	31.50%
Паркинг простор	212.5	0.84%		
Пешачке комуникације	379.75	1.50%		
Рампе уз објекте	292.8	1.15%		
Габиони	534.61	2.11%		

ЗЕЛЕНИЛО:	m ²	%		
Зелене површине у оквиру комплекса	1777.50	7.01%	15981.54	63.00%
Зелене површине изван комплекса	14204.04	55.99%		

25368.05 100%

5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Увид у постојеће стање зелених површина рађено је на основу ажуриране геодетске подлоге и обиласка терена. На предметној локацији нема квалитетне вегетације. Преовладава самоникла, ниска вегетација.

Композиција пејзажно архитектонског уређења пројектована је на савремен, стилски и функционалан начин у складу са архитектонским карактеристикама објекта.

База (пункт) је изолован од околине габионом, формиране су зелене површине око самог комплекса и једне површине на средњем делу асфалтног платоа. За озелењавање су коришћене врсте лишћара, четинара, декоративног шибља и перена, које имају минималне захтеве за одржавање. Нису планиране врсте које имају инвазиван карактер.

За травњак, у оквиру базе (пункта), планира се сетва семена трава које су отпорне на гажење.

Приликом планирања водило се рачуна о положају подземних инсталација и прописаном одстојању дрвећа од њих:

- водовода 1,5m
- канализације 1,5m
- електрокабла 2,0m
- ЕК и кабловске мреже 1,5m

Приликом израде техничке документације потребно је испоштовати услове Завода за заштиту природе Србије:

- Формирање и уређење нових зелених површина у циљу повећања процентуалне заступљености постојећег зеленила и његове функционалности;
- Одабир биљних врста за озелењавање ускладити са општим условима средине, наменом простора и карактеристичним визурама. Водити рачуна о димензијама врста, естетском доживљају и повезивању са околним зеленилом у јединствен систем;
- За озелењавање на предметној локацији примењивати врсте које су отпорне на прашину и издувне гасове, а по форми и колориту задовољавају естетске вредности. Избегавати врсте које су детерминисане као инвазивне (агресивне, алохтоне) као што су: јасенолисни јавор или негундовац - *Acer negundo*, багремац - *Amorpha fruticosa*, багрем – *Robinia pseudoacacia*, амерички јасен – *Fraxinus americana*, амерички копривић - *Celtis occidentalis*, пенсилванијски јасен - *Fraxinus pennsylvanica*, ситнолисни или сибирски брест – *Ulmus pumila* и др., као и алергене врсте (топола);
- Избор садног материјала треба да буде у складу са педолошким, климатским, хидролошким и другим условима локалитета и одређеном планском наменом да би се остварио максималан ефекат озелењавања у циљу постизања микро климатске и друге еколошке функције (хладовина, свежина, увећање влажности ваздуха итд.);

5.2 Ограђивање парцеле

Обзиром на конфигурацију терена, било је неопходно да се комплекс подигне од постојећег терена и оивичи габонским зидовима.

Габонски зид је од унутрашње саобраћајнице одвојен зеленим појасом. Обзиром на велику разлику у висини, на зиду је постављена ограда.

Ограда базе (пункта) је пројектована тако да задовољи безбедносне захтеве. Висина ограде је 125cm и постављена је на габионским зидовима. На улазу у комплекс планира се колска капија и пешачка капија. Сви елементи капије су челични, термички поцинковани и пластифициран полиестером.

6. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

Ситуационо решење саобраћајнице базе (пункта) условљено је нивелетом будуће раскрснице у коју ће се прилазни коловоз базе (пункта) уклопити. У комплексу је пројектован управни објект са гаражом за возила службе одржавања, гаража за мала возила, солана, утоварна рампа, паркинг простор за 17 путничких возила, као и други пратећи објекти.

Завршна коловозна конструкција је флексибилна конструкција од асфалт бетона. Укупна асфалтна површина комплекса је 6722 m².

Тротоари око објеката као и паркинг простор за путничка возила пројектовани су од бехатон плоча.

Комплекс је пројектован на високом насипу. Због саме конфигурације терена и уклапањем саобраћајнице базе (пункта) са будућом раскрсницом, плато и прилазна саобраћајница оивичени су са банкинама, косинама и габионима како се вода од атмосферилеја не би задржавала, и како би отицала или према линијској решетки или према околном терену базе (пункта). Пројектовани габионски зидови су висине 2,5 – 3,5m.

Само нивелационо решење условљено је уклапањем у будућу четворокраку раскрсницу од које један крак представља прикључак за будућу базу (пункт).

Дужина саобраћајнице базе (пункта) од средишта будуће раскрснице до краја асфалтне саобраћајнице износи 115,52m, док максимална ширина базе (пункта) износи 110m.

Предмет пројекта представља саобраћајница од профила П2 (km 0+015,00) до профила П14 (km 0+115,52).

Асфалтни део платоа је оивичен бетонским ивичњацима димензија 18/24cm. Делови око објеката такође су оивичени ивичњацима 18/24cm. На деловима отвореног паркинг простора, постављени су ивичњаци 18/24cm са страна, док су на предњој страни пројектовани оборени ивичњаци 24/18cm.

Паркинг простор за путничка возила пројектован је са леве и десне стране улаза у базу (пункт). Пројектовано је 17 паркинг места димензија 5,0x2,5 метара (нерачунајући паркинг простор у гаражама). Лепезе прикључка и геометрија приступног пута до платоа пројектована је према кривој трагова меродавног возила.

Пројектована коловозна конструкција за асфалтни коловоз:

Асфалт бетон АБ11с д=4.0cm	5cm
Битуменизирани носећи слој БНС22сА	9cm
Дробљени камени агрегат 0/31,5mm	20cm
Дробљени камени агрегат 0/63mm	30cm
Замена материјала у постељици (насип до песка)	min 30cm
УКУПНО	64cm + 30cm

Пројектована коловозна конструкција за тротоар око објекта и паркинг простор за путничка возила:

Бехатон плоче – коцке	6cm
Песак 0/4 mm	4cm
Дробљени камени агрегат 0/31,5mm	20cm
Дробљени камени агрегат 0/63mm	30cm
Замена материјала у постељици (насип до песка)	min 30cm
УКУПНО	60cm + 30cm

Пројектована коловозна конструкција за бетонски коловоз – бетонска рампа:

Бетон МБ30 Q335	18cm
Дробљени камени агрегат 0/31,5 mm	15cm

Дробљени камени агрегат 0-63mm, ризла	30cm
Ојачање постелице – насип од песка	min 30cm
УКУПНО	63cm + 30cm

Пројектом саобраћајне опреме и сигнализације обезбедиће се одговарајућа хоризонтална и вертикална саобраћајна опрема и сигнализација.

Железнички саобраћај

У складу са условима АД „Инфраструктура железнице Србије“ Београд, обухват урбанистичког пројекта налази се изван заштитног пружног појаса магистралне двоколосечне електрифициране железничке пруге број 102 Београд Центар, Распутница „Г“ – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево- државна граница – (Табановце), тако да „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. нема посебних услова за израду.

7. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

Приликом израде техничке документације дефинисаће се тачан положај постојећих инсталација и начин прикључења и вођења инсталација на предметном простору у складу са условима за пројектовање и прикључење који ће се исходovati у поступку обједињене процедуре приликом прибављања локацијских услова. У техничкој документацији у погледу инфраструктурне мреже и објеката могућа су мања одступања у циљу добијања рационалних и повољнијих решења.

Планирано прикључење објеката на предметној локацији је на инсталације водовода и канализације, електроенергетску мрежу и мрежу електронских комуникација, а уз сагласност и по условима надлежних органа и институција. Грејање и хлађење објеката оствариваће се топлотном пумпом ваздух/вода у „inverter-split“ верзији. Сви неопходни прикључци ће се извести према важећим техничким прописима и према потребама инвеститора.

7.1. Водоводна и канализациона мрежа

За предметни комплекс пројектована је водоводна санитарна и хидрантска мрежа, канализациона мрежа за отпадну санитарну воду и атмосферска канализациона мрежа.

Водовод

На предметној локацији, према условима достављеним од ЈКСП „Морава“, постоји водоводна мрежа и то:

- Цевовод промера Ø80 од цемент азбеста је на просечној дубини од 1m, на кп.бр. 1400/2 (иза стамбено пословног објекта „Лара“) са десне стране гледано ка селу Брзан.
- Након тога следе укрштање са путем на кп.бр. 6074, а затим десном страном парцеле 268/4 до парцеле 268/6 где левом страном према селу Брзану стиже до објекта бившег ресторана „Мезулана“, где се под углом од 90 степени скреће ка бившем мотелу „Кошута“.
- Такође постоји и крак који се одваја од цевовода промера 2“ (цол) на дубини од 1m који води ка ресторану „Капија Шумадије“, а креће из привредног субјекта „D & N Sani doo Лапово. Тачан правац цевовода није познат, тако да због тога не наводимо парцеле кроз које пролази.

Због потребе напајања водом садашњих и будућих корисника, техничка служба ЈКСП «Морава» Лапово, сугерише да је неопходно извршити реконструкцију цевовода од реке Лепенице ка петљи Баточина-Крагујевац. Постојећи цевовод је од цемент азбеста и исти је изграђен седамдесетих година прошлог века.

Прикључак на водоводну мрежу

Прикључак на водоводну мрежу планиран је на постојећу јавну секундарну водоводну мрежу (2[“]). На прикључку у комплексу је пројектована водомерна шахта са водомером. Прикључак са уградњом водомера и водоводне арматуре се изводи у складу са условима надлежног јавног комуналног предузећа.

Пројектом је у оквиру предметне парцеле, за снабдевање спољне и унутрашње хидрантске мреже планиран укопани пластични противпожарни резервоар укупне запремине $V=80m^3$, чија је корисна запремина $V=72m^3$. Овом запремином обезбеђена је противпожарна резерва од $72m^3$ противпожарне воде у трајању од 2 сата за истовремени рад два унутрашња хидранта и један спољашњи хидрант.

Поред резервоара за противпожарну воду планирана је укопана армирано бетонска шахта у којој је смештена хидро машинска опрема тј. компактно пумпно постројење за повећање притиска. Уређај за подизање притиска воде у хидрантској мрежи има 1 радну и 1 резервну пумпу, обилазни вод тј. растерети вод у функцији контроле рада пумпи. Из укопаног резервоара за противпожарну воду врши се потискивање воде у хидрантску мрежу тако да се на меродавном унутрашњем хидранту обезбеђује притисак од 2.5 бара.

На хидрантској односно водоводној мрежи су планиране шахте са вентилима за регулисање протока.

На месту проласка хидрантске односно водоводне мреже испод саобраћајног прикључка планирано је постављање заштитних челичних цеви.

Спољна водоводна санитарна мрежа доводи воду до објекта гараже са управним делом и до резервоара за противпожарну воду. Спољна водоводна мрежа је од ПЕХД ДН50mm (40mm) цеви, за радне притиске од 10 бара.

Спољна хидрантска мрежа је пројектована у облику прстена, од ПЕХД ДН110mm цеви, за радне притиске од 10 бара. На новопројектованој хидрантској мрежи поставиће се надземни противпожарни хидранти у складу са важећим Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара (Службени гласник РС“ бр.3/2018).

Канализација

На предметној локацији, према условима достављеним од ЈКСП „Морава“, не постоји канализација за отпадне воде.

Како у близини комплекса не постоји изграђен колектор отпадних вода тј. не постоји могућност прикључка канализационе мреже комплекса на јавну канализациону мрежу, планиран је полиестерски ПЕ подземни водонепропусни резервоар за прикупљање отпадних комуналних вода запремине $V=20m^3$, димензионисан према планираном укупном броју запослених односно броју еквивалентних становника и просечне дневне потрошње воде за ову врсту објекта као и усвојеним циклусом пражњења. Резервоар ће се празнити у складу са условима надлежне комуналне инспекције и условима надлежног ЈКП.

Атмосферска канализација

Условно чисте атмосферске воде комплекса могу се, без пречишћавања, испуштати на околни терен на парцели инвеститора. Атмосферске воде са кровних површина испуштају се на зелене површине предметне парцеле, уколико задовољавају квалитет II класе вода, тј. минимално добар еколошки статус на основу Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њено достизање („Сл. гласник РС“ бр. 50/2012).

На предметној локацији, према условима достављеним од ЈКСП „Морава“, не постоји атмосферска канализациона мрежа.

За одвођење атмосферске воде са дела саобраћајних површина и паркинга, које се евентуално могу загадити уљима, мастима и нафтним дериватима, планира се посебан систем канализације са сепаратором уља, масти и бензина. Атмосферска вода са саобраћајнице и паркинга прикупља се каналима са линијским решеткама и преко канализационе мреже одводи се до сепаратора. Како нема услова за прикључење на канализациони систем јер на предметном локалитету не постоји изграђена легална јавна канализациона мрежа, планиран је излив пречишћене воде у отворени путни канал. На месту испуста пречишћене воде планирано је да се изведе армирано бетонска изливна грађевина.

За пречишћавање атмосферске воде са саобраћајних површина од загађења уљима и дериватима планиран је изливан сепаратор лаких нафтних деривата.

Канализациона мрежа загуљених вода је планирана тако да је омогућена контрола квалитета ефлуента пре и по изласку из сепаратора, а пре упуштања у рецeпијент, у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016).

7.2. Електроенергетске инсталације

Условима достављеним од стране „Електромрежа Србије“ наведено је да у обухвату предметног урбанистичког пројекта нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д као да ни према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, у обухвату предметног урбанистичког пројекта није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије“ А.Д.

Условима достављеним од стране „Електро дистрибуција Србије“ наведено је да на предметној локацији постоје следећи електроенергетски објекти из њихове надлежности:

- монтажно бетонска трансформаторска станица 10/0,4kV 250kVA, бр. 1590 „Наплатна рампа-Баточина“
- Каблавски вод IPO 13-A10 kV 3x150mm² за везу TC 10/0,4kV 250kVA, бр. 1590 „Наплатна рампа-Баточина“ - TC 10/0,4kV 250kVA, бр.1530 „Кошута“
- Каблавски вод IPO 13-A10kV 3x150mm² за везу TC 10/0,4kV 250kVA, бр. 1590 „Наплатна рампа-Баточина“ – АБ стуб 12/1000

Прикључак на ДСЕЕ

За потребе прикључења објекта предметног комплекса планирана је изградња прикључка ког чине 1kV кабловски вод и орман мерног места. Прикључак ће бити у власништву Електродистрибуције Србије.

Орман мерног места се поставља на спољашњој фасади наведене трансформаторске станице. Орман мерног места се поставља на спољашњој фасади наведене трансформаторске станице. Орман мерног места је оквирних димензија 320x600x235mm (ширина x висина x дубина), степена заштите IP 54, опремљен са:

- трополним растављачем-дришером и топлјивим осигурачима 63А;
- трофазним електронским бројилом намењеним за директан прикључак на трофазну четворожичну мрежу за мерење потрошње активне енергије, реактивне енергије и максимума средње снаге у максимално четири тарифе, тренутне (ефективне) активне снаге, напона и струје (директна мерна група) 3x230/400V, 50Hz, 80А, најмање класе тачности 1 за мерење активне енергије и најмање класе тачности 3 за мерење реактивне енергије;
- аутоматским прекидачима-лимитаторима, једнополним 63А, прекидне моћи 10kА, класе Ц

Мерни уређаји, треба да буду у складу са „Функционалним захтевима и техничким карактеристикама бројила електричне енергије и комуникационих уређаја“ верзија 4.2.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

На објекту извести темељни уземљивач, а као заштиту од индиректног напона додира предвидети аутоматско искључење напајања у ТТ систему.

Технички услови

- Мрежа 35kV: уземљена преко отпорника, струја 300А
- Снага трополног кратког споја: 750MVA
- Каблови 35kV: тип ХНЕ-49А 1x150mm²; дубина полагања каблова: 1,1m. Мрежа 10kV: изолована
- Снага трополног кратког споја: 250MVA
- Каблови 10kV: тип ХНЕ-49А 1x150 или 240mm²; дубина полагања каблова: 0,8m
- Мрежа 0,4kV: директно уземљена
- Снага трополног кратког споја: 20MVA
- Каблови 0,4kV: тип РРОО-А 4x150mm²; дубина полагања каблова: 0,8m . Кабловске спојнице и завршнице: термоскупљајуће

Приликом израде техничке документације потребно је поштовати прописима планирана сигурносна растојања и углове укрштања при укрштању и паралелном вођењу каблова у односу на друге инсталације.

Услови за приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова:

- Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (JUS N.CO.101):

- 0,5m за каблове 1kV.10kV 1 20kV;
- 0,5m за каблове 35kV;

- Енергетски кабл се, по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла;

Услови за приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације:

- Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад водоводних и канализационих цеви;
- Хоризонтални размак енергетских каблова од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,5m за каблове 35kV, односно најмање 0,4m за остале каблове;
- При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4m од каблова 35kV, односно најмање 0,3m за остале каблове;

Услови за приближавање и укрштање енергетских каблова са топловодом:

- Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад топловода;
- При укрштању, енергетски кабл се монтира изнад топловода, а изузетно и испод топловода. Између енергетских каблова и топловода се при укрштању поставља топлотна изолација од полиуретана, пенушаваг бетона итд.

Услови за приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом:

- Хоризонтални размак енергетског кабла од спољне ивице канала за топловод треба да износи најмање $a=0,7m$ за каблове 35kV, односно најмање $a=0,6m$ за остале каблове. Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад гасовода
- Размак између електроенергетских каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање:

а) 0,8m у насељеним местима

б) 1,2m изван насељених места

Размаци могу да се смање до 0,3m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

Остали услови које је потребно испоштовати приликом израде техничке документације и извођења радова:

- За прелазак саобраћајнице постојећих водова обезбедити резерву у кабловицама и то за водове 35kV и 10(20)kV 100% резерву, а за водове 1kV 50% резерву. Користити отворе кабловске канализације одговарајућег пречника у односу на пречник вода према условима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.
- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.

- Заштита од напона корака и додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним стандардима Електродистрибуције Србије.
- Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова извести у складу са важећим техничким прописима и препорукама, као и Интерним стандардима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.
- Извођење свих радова вршити уз присуство надлежних служби Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд
- При укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода са мрежом електронских комуникација, поштовати одредбе Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV“ (Сл. лист број 65/88 и 18/92).
- Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.
- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори и земљиште уз претходну сагласност Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици изградњи, сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање. Одговарајући доказ права на земљишту за изградњу према члановима 69 и 135 Закона о планирању и изградњи обезбеђује инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката водити рачуна да се не наруше сигурносни размаци, задати наведеним Правилницима - Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа не сме се угрозити статичка стабилност ЕЕО.

Измештање ЕЕО

Према расположивој документацији, на наведеној парцели постоје електроенергетски објекти у власништву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд. Уколико се приликом израде техничке документације утврди потреба за измештањем потребно је пројектовати коридор, односно адекватно земљиште, за потребе измештања угроженог електроенергетског објекта.

Извод из важећих техничких прописа и опште смернице за измештање подземних водова напонског нивоа 10 и 1kV:

Подземни водови 1kV

- Уколико се траса кабла нађе испод коловоза за кабловске водове 10(20)kV и 1kV пројектовати кабловску канализацију израђену од пластичних цеви одговарајућег пречника. Кабловско окно користити на правој деоници кабловске канализације која је дужа од 40m, на месту промене правца или нивоа кабловске канализације и на местима гранања кабловске канализације.
- Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за напонски ниво 10(20)kV, а 50% за напонски ниво 1kV.

- Приликом изградње/измештања водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским водовима и осталим подземним и надземним инсталацијама и објектима које се могу наћи у новој траси водова. Није дозвољено засађивање средње и високе вегетације изнад подземних водова.
- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.
- Потребно је да се у траси кабловских водова не налази никакав објекат који би угрожавао електроенергетски вод и онемогућавао приступ кабловском воду приликом квара. За измештене кабловске деонице 10kV и 1kV користити каблове одговарајућег типа и пресека.

Надземни водови 10kV и 1kV:

- Ширина заштитног појаса за надземне електроенергетске водове за напонски ниво 1kV до 35kV, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, износи 1m за самонесећи кабловски сноп, 10m за голе проводнике, кроз шумско подручје 3т, за слабо изоловане проводнике 4m, кроз шумско подручје 3т (према члану 218. Закона о енергетици објављеног у „Службеном гласнику РС“ бр. 145/2014, 95/2018 и 40/2021);
- Приликом измештања мешовитих 10(20)kV и 1kV надземних водова, за упоришта користити одговарајуће стубове прописаних димензија и одговарајући проводник. Ако се планира укидање надземног вода и изградња новог подземног, користити проводник одговарајућег типа и пресека.
- При свођењу надземних кућних прикључака користити одговарајући проводник.
- Ако се планира укидање надземног или мешовитог вода и изградња новог подземног вода, потребно је обезбедити сагласност за уградњу КПК и успонског вода на свим објектима који се напајају преко надземног кућног прикључка.

Електроенергетске инсталације у комплексу

Напојни НН кабел од ОММ до ГРО Базе (пункта) за одржавање аутопута је типа РР00-А 4x70mm². Кабел се полаже према траси делом у земљани ров, а делом у кабловску канализацију. ГРО за одржавање аутопута се налази у техничкој просторији управног дела поред гараже. Од ГРО Базе (пункта) полазе каблови за напајање разводних ормана гараже и солане, и осталих потрошача према једнополној шеми ГРО Базе (пункта) за одржавање аутопута.

Као резервни извор напајања потрошача базе (пункта) планиран је дизел електро агрегат (ДЕА пункт) лоциран у зеленој површини у близини управног дела поред гараже.

Систем заштите од индиректног додира делова под напоном је према условима ЕД.

Потрошачи у објектима се напајају из помоћних разводних ормана, распоређених по објектима.

Заштита од атмосферског пражњења је решена громобранском инсталацијом у форми кавеза. Уземљивач је заједнички за читав комплекс, а чини га мрежа уземљиваче траке развучена по комплексу и положена у кабловски ров.

Гаража са управним делом - Управни део: Електричном енергијом се напаја осветљење, утичнице опште намене и технолошки потрошачи у самом објекту. Развод електричних инсталација у објекту је у шлифованим каналима, испод малтера. Осим општег осветљења планирано је и антипатично осветљење у случају нестанка мрежног напона, и то светиљкама са сопственим напајањем акту батеријама.

Гаража са управним делом – Гаража: Електричном енергијом се напаја осветљење, утичнице опште намене и технолошки потрошачи. Развод електричних инсталација у објекту је видан по зидовима објекта, у каналицама, обујмицама, у ПНК регалима. Громобранска инсталација је типа Фарадејев кавез и заједничка је за управни део и гаражу. Састоји се од прихватног система, испусних водова и уземљивача.

Солана: Обзиром на садржај објекта, узимајући у обзир корозивно дејство соли на метале, електрична инсталација је позиционирана споља, дакле напојни кабел и разводни орман из кога се напајају потрошачи солане (дато на цртежу у графичком прилогу). Унутар солане постављају се светиљке са кућиштем од поликарбоната високог степена заптивености, а каблови за напајање светиљки се учвршћују пластичним обујмицама за елементе конструкције. Електричном енергијом се напаја осветљење солане и утичнице у орману. Громобранска инсталација је типа Фарадејев кавез. Састоји се од прихватног система, испусних водова и уземљивача.

Спољно осветљење: Урбанистичким пројектом планирано је спољно осветљење комплекса базе за одржавање. Напајање и командовање спољним осветљењем предвиђено је из ГРО, постављеног у техничкој просторији, ручно, или аутоматски.

7.3. Телекомуникационе инсталације

У обухвату предметне изградње се налази постојећа ТК инфраструктура (оптички кабл TO SM 03 (2x6), TOSM 03 (1x12), ADSS 31 (2x6), ZOK/PP, цеви PE/40mm).

Приликом израде техничке документације салгадаће се да ли предметна изградња условљава измештање постојеће ТК инфраструктуре, која није у обухвату предметне изградње.

Услови за прикључење

Приликом изградње пословних и стамбених објеката, по Члану 43. Закона о електронским комуникацијама, инвеститори су дужни да изграде пратећу инфраструктуру потребну за постављање на електронске комуникационе мреже (ЕКМ), припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме до просторија корисника, у складу са прописаним техничким и другим захтевима.

ЕКМ објекта се планира, инсталира, користи и одржава тако да:

- се свим заинтересованим операторима омогућава приступ уз равноправне и недискриминаторне услове, на местима која су предвиђена за интерфејс спољне мреже за приступ (ENI);
- се свим крајњим корисницима услуга у зградама омогућава слободан избор оператора и обезбеђује употреба услуга информационих и комуникационих технологија (ICT – услуге).

Инфраструктура ЕКМ објекта се састоји од:

А. спољне приступне мреже

A.1. кабловске канализације инвеститора, која се налази на његовој приватној парцели и простире се од увода у објекат до приступне тачке парцеле

A.2. кабловска канализације оператора, која се налази на јавној површини и простире се од приступне тачке парцеле до приступне тачке ЕКМ оператора

B. унутрашње приступне мреже (ЕКМ објекта)

B.1. пролаза каблова од увода у објекат до простора за операторе

B.2. простора за операторе – за смештај активне и пасивне ТК опреме

B.3. система каблирања објекта – каблирања окоснице и етажно каблирање

B.4. каблирања терминалне опреме у стану или пословном простору

Тачка разграничења ЕКМ оператора и ЕКМ објекта тј. корисника стамбеног или пословног простора одређује се као тачка у којој наступа промена власништва и/или надзор рада. Та тачка је углавном у простору за операторе.

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕКМ

- Инвестиционо-техничка документација инфраструктуре ЕКМ (пројекат, документација изведеног стања) мора бити урађена у складу са важећим прописима ЗЛПТТ, Законом о планирању и изградњи и издатим условима.
- Забрањено је прикључење објекта на постојећу ЕКМ пре добијања грађевинске дозволе.

A. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОЉЊЕ ПРИСТУПНЕ МРЕЖЕ

За потребе полагања приводног ТК кабла, потребно је обезбедити приступ планираном објекту путем приводне ТК канализације.

A1. Кабловска канализација инвеститора

- По Члану 43 Закона о електронским комуникацијама изградња овог дела инфраструктуре ЕКМ је у надлежности инвеститора, осим у случају када се другачије дефинише Уговором између заинтересованих страна, а према моделима о пословно техничкој сарадњи.
- Изградња овог дела инфраструктуре ЕКМ мора се извести у складу са захтевима у погледу градње кабловске канализације, при чему се морају узети у обзир најмања топографска ограничења терена, профил и састав тла, потреба или могућност дренаже, постојеће трасе и коридори других инсталација, промет возила (дубина полагања, потребна носивост поклопца, ојачања бетоном, ...).
- На парцели КП бр. 14229/3, 14228/10, 14228/8, 1422/9, 14229/1, К.О. Лапово уградити једно монтажно дистрибутивно кабловско окно типа ДО2 или изградити зидано мини кабловско окно ТК канализације унутрашњих димензија 150x80x100cm (ДxШxВ) (оријентационо приказано у КТ плану) и положити две РЕ цеви Ø50mm или једну PVC цев Ø110mm од окна до планираног места увода цеви у објекат. Ове цеви треба положити на време у току изградње објекта, да би се избегло накнадно раскопавање плаца.
- Предлог трасе и положаја окана и цеви, који чине кабловску канализацију инвеститора, је оријентационо приказан на ситуацији у прилогу.
- Ове цеви полагати кроз слободне површине водећи рачуна о прописаном растојању од других комуналних објеката, као и углу савијања. Полупречник

кривине треба да износи минимално $r = 2,3m$, ради несметаног провлачења каблова. Место савијања цеви се не сме затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена. У случају да не може да постигне наведени полупречник савијања, на месту кривине израдити ревизионо кабловско окно димензија $0.8 \times 0.8 \times 1m$.

A2. Кабловска канализација оператора

- Изградња овог дела ТК капацитета је у надлежности оператора, осим у случају када се другачије дефинише Уговором између заинтересованих страна, а према моделима о пословно-техничкој сарадњи.

В. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ УНУТРАШЊЕ ПРИСТУПНЕ МРЕЖЕ

- Изградња унутрашњих ТК инсталација, од простора за операторе до корисничких прикључака је обавеза инвеститора, осим у случају када се другачије дефинише Уговором између заинтересованих страна, а према моделима о пословно-техничкој сарадњи.
- Кућна ТК инсталација у објекту треба бити урађена у складу са важећим стандардима структурног каблирања објеката.
- Предвидети полагање оптичких каблова са мономодним влакнима и UTP (FTP) каблова минимум категорије 5е (препорука је да буду категорије 6). Максимална дужина UTP каблова, од активне опреме до утичнице или до друге активне опреме, не сме да пређе 90m.
- За реализацију GPON технологије у топологији FTTH, потребно је положити приводни оптички кабл и изградити оптичку инсталацију до сваког стана, локала или пословног простора.
- Сви каблови који се користе у унутрашњој инсталацији зграде, као и све ребрасте цеви која се помињу, морају бити негориви (LSZH) по стандарду G.657A. В1. Пролаза каблова од увода у објекат до простора за операторе.
- Од места уласка (увода) цеви у објекат, обезбедити пролаз каблова по кабловском регалу или кроз две РЕ цеви Ø40mm, до места у коме је потребно монтирати опрему (простор за операторе) и у коме се налази завршна концентрација унутрашње мреже (кућне ТК инсталације).

В.2. Простор за операторе

- 16. Простор за операторе мора да испуњава следеће услове: - да се налази у приземљу или првом подземном нивоу или на некој другој локацији по предлогу пројектанта (као што је наменска просторија за овај тип опреме) - да је лако приступачан како радницима који раде на одржавању, тако и за увод каблова и да буде на месту са кога је погодно повући успонске каблове мора се налазити на прописаном растојању од извора ЕМ сметњи (трансформатора, мотора, генератора, радио станица, ...), као и од других инсталација и мора бити заштићен од продора воде и механичких оштећења.
- У простору за операторе предвидети место за монтажу оптичког дистрибутивног ормана (ODO). Овај орман представља тачку где се спајају успонски (инсталациони) оптички каблови и оптички кабл који повезује зграду са спољном оптичком мрежом. ODO орман се монтира на зид и простор који је

неопходно обезбедити је 700x600x300mm (ВxШxД). Висина монтаже доње ивице кабинета је на 1 до 1,2m од пода.

- ODO орман треба уземљити применом посебног уземљивача у односу на громобранско и ЕЕ уземљење максималног отпора уземљења $< 30 \Omega$, или ако објекат има темељне уземљиваче онда од ODO ормана до најближе сабирнице положити кабл P/F $\varnothing 16\text{mm}^2$.

В3. Систем каблирања објекта

- За систем каблирања објекта треба предвидети класично структурно каблирање. У складу са тим, у објекту планирати просторе за реализацију помоћних концентрација (по етажама). На свакој етажи објекта предвидети простор за уградњу уградне спратне кутије димензија 430x300x200mm.
- Спратна кутија представља место спајања хоризонталних и вертикалних ребрастих цеви кроз које ће се провлачити оптички каблови као и место спајања успонског оптичког кабла са каблом који се провлачи до стана/пословног простора. Од поменуте спратне кутије на свакој етажи пројектовати и положити по једну ребрасту цев пречника $\varnothing 16\text{mm}$ до места уградње разводне кутије димензија 150x150mm са спољне стране стана. Од ове кутије па на даље се наставља континуитет постављања ребрастих цеви до Завршне Оптичке Кутије (ZOK) у стану/пословном простору.
- Спратне кутије би требало да имају отворе како би се вертикална ребраста цев $\varnothing 50\text{mm}$ увело у кутију као и отворе за увод ребрастих цеви која полазе од спратне кутије ка становима. Због лакшег провлачења каблова потребно је у све ребрасте цеви увући FeZn жицу.
- Обзиром да су овакви објекти, кандидати и за постављање базних станица, пројектовати и положити једну ребрасту цев пречника $\varnothing 50\text{mm}$ од простора за операторе до крова (због каснијег повезивања опреме која би се евентуално монтирала на крову). Поменута ребраста цев мора да прође кроз помоћне концентрације на свакој етажи.
- Инсталацију вертикалног оптичког развода предвидети кабловима који по капацитету решавају једну или више етажа.
- Каблирања терминалне опреме у стану или пословном простору
- Мулти-медијални центар (ММЦ) у стану представља тачку где је позиционирана пасивна опрема (модули за завршавање UTP каблова и ZOK) и активна опрема (модем, рутер, ONT) за реализацију услуга, односно сервиса.
- Пројектант, одређује најпогодније место за ММЦ, како би се везе са модемом и другим уређајима (рачунар и STB) у стану оствариле са што краћим кабловима. Такође, водити рачуна да, због слабења радио таласа, односно деградације WiFi функционалности, позиција ММЦ буде одређена на начин да се постигне што је могуће мање препрека (зидова) између активне опреме и уређаја корисника (мобилни телефон, лап-топ, ...).
- У ММЦ се долазни оптички кабл завршава на ZOK-у, са које се, посебним каблом - печ кордом, повезује модем. На поменути модем се, путем бакарних - UTP каблова, повезују рачунари и STB уређаји (један или више, који служе за пренос TV сигнала и за везу са TV уређајем). STB уређај је потребно да стоји у близини TV уређаја како би се што лакше међусобно повезали. Модем и STB

уређај су активни елементи, тако да пројектант треба да планира, у њиховој непосредној близини додатне прикључке на нисконапонску мрежу од 220V.

- Пројектанту се препоручује да, унутар стана/локала, разводне УТР каблове у свакој просторији заврши на RJ45 утичницама. На овај начин се омогућава лакше повезивање рачунара и STB уређаја које се не налазе у истој просторији у којој је и модем.

Планирана ТК инфраструктура

У оквиру израде пројекта, предвиђена је изградњу ТК канализације дуж планираних саобраћајница, на земљишту у јавном власништву, што подразумева постављање PE/PEHD цеви 2xØ50mm или 1xPVCØ110mm, са припадајућим ТК окнима на растојању не већем од 1km. Предложени капацитет ТК канализације омогућава олакшано накнадно полагање (удувавање оптичких) ТК каблова, што ће омогућити неометан приступ и прикључење на ЕКМ сваком будућем кориснику.

На местима, где се са супротне стране саобраћајнице у односу на планирану ТК трасу, налазе објекти или насеља, планирати постављање прелаза ТК инфраструктуре испод постојеће или планиране саобраћајнице, цевима PVCØ110mm. Ове цеви планирати и на местима где ТК траса пролази испод постојећих или будућих саобраћајница.

Све положене цеви на терену прописно обележити, трасу геодетски снимити и урадити документацију изведеног стања.

Телекомуникациону инсталацију у оквиру комплекса чине структурни кабловски систем – рачунарска мрежа са телефонским системом, видео надзор и кабловска канализација.

Приликом израде техничке документације и извођења радова потребно је испоштовати следеће опште услове и услове за заштиту постојеће ТК мреже:

- Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
- Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација;
- Радове на заштити и обезбеђењу, односно измештању постојеће ТК инфраструктуре треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова;
- Радови на заштити и обезбеђењу, односно измештању постојећих ТК објеката и каблова, изводе се о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза инвеститора је и да регулише имовинско-правне односе и прибави потребне сагласности за будуће трасе ТК каблова, пре почетка радова на њиховом измештању.

- Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојеће ТК инфраструктуре. Приликом извођења ових радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
- У случају евентуалног оштећења ТК каблова и прекида ТК саобраћаја услед непажљивог и нестручног извођења радова, инвеститор односно извођач радова је обавезан да предузећу „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама.
- Инвеститор је дужан да се најмање 10 дана пре почетка извођења радова на изградњи објекта, обрати Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Служби за мрежне операције Крагујевац. У складу са Законом о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“, бр.44/2010), члан 45. „Телеком Србија“ ће извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима;
- Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити искључиво ручним путем без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.);
- Пројектант, а касније и извођач радова су у обавези да све грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК инсталација, без обзира на њихову дубину, предвиде и изводе искључиво ручним путем, без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите. Дубина постојећих ТК инсталација се не гарантује, будући да постоји могућност да је извршена денivelација терена.
- Уколико се врши бетонирање површине изнад постојећих ТК инсталација, предвидети и положити дуж трасе постојећих ТК инсталација цев Ø110mm на дубини од 0,8m), уз одговарајуће мере заштите (слој песка и упозоравајућа трака). Крајеве цеви, који треба да буду ван бетониране површине, затворити заптивним чеповима.
- Приликом нивелисања терена, пројектовати нове и изместити постојеће ТК инсталације на одговарајућу дубину (0,8m од коте терена) уз одговарајуће мере заштите (слој песка и упозоравајућа трака).
- Инвеститор је дужан да се најмање 15 дана пре почетка извођења радова на измештању постојеће ТК инфраструктуре, обрати Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Служби за планирање и изградњу.

7.4. Инсталације гасовода

На предметном простору ЈП „Србијас“ нема изграђених и у експлоатацији гасовода и гасоводних објеката.

Условима „Транспорт гас Србија“ доо наведено је да се транспортни гасоводи високог притиска (16-55bar) налазе ван границе обухвата урбанистичког пројекта. Магистрални гасовод МГ 08 В. Орашје-Параћин, пречника 457mm се налази на око 400m од предметног подручја а разводни гасовод РГ 08-02 ГРЧ Батајница-ГМРС Цветојевац пречника 273mm је нешто даље.

Приликом израде техничке документације потребно је поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Сл. гласник РС“, бр. 37/2013, 87/2015) и Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката.

У зависности од притиска и пречника гасовода ширина експлоатационог појаса гасовода је (Члан 14):


ШИРИНА ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЈАСА	ПРИТИСАК 16 ДО 55 bar (m)	ПРИТИСАК ВЕЋИ ОД 55 bar (m)
Пречник гасовода до DN 150	10	10
Пречник гасовода изнад DN 150 до DN 500	12	15
Пречник гасовода изнад DN 500 до DN 1000	15	30
Пречник гасовода изнад DN 1000	20	50

Забрањено је градити објекте намењене за становање или боравак људи, на растојањима мањим од 30m.

Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних објеката са гасоводом је 0,5m.

8. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

За предметну локацију урађен је Елаборат о геотехничким условима изградње, број EG-3845 од јуна 2025.године, урађен од стране АД „Завод за геотехнику“ Суботица.



Слика 1 – Ситуација локације са положајем истражних радова

На основу извршених теренских истражних радова, лабораторијских испитивања, као и свих потребних прорачуна, констатовано је да се будућу базу (пункт) „Лапово“ за одржавање аутопута објекти могу фундирати по принципима **плитког фундирања**.

На основу сеизмолошке карте Србије, за општину Лапово меродавно је следеће:

- VIII сеизмичка зона по скали MCS - за повратни период од 100 година;
- VIII степени по скали MCS - макросеизмички интензитет на површини локалног тла - за повратни период 475 година;
- $PGA(g) = 0,2$, максимално хоризонтално убрзање по тлу типа А (всзо повратни период 475 година);
- $M_w = 0,0-4,0$ - магнитуда земљотреса.
- тло по предметној локацији спада у категорију Е.

Прорачуни очекиваног слегања извршени су на основу резултата теренских и лабораторијских истраживања, за предвиђене тракасте темеље ширине „В“, односно темеља самаца величине „В/Л“, а за претпостављене величине равномерног вертикалног оптерећења „ σ_{kont} “, на предвиђеним дубинама фундирања „ D_f “, на новоизграђеном насипу. Очекиване величине слегања „ s “ налазе се у дозвољеним границама.

Ископ за темељење објеката ће се вршити машински или ручно. Препоручује се машински ископ како би се процес убрзао и олакшао. Према класификацији земљишта ГН-200 у погледу земљаних радова терен припада II категорији.

Пре главних грађевинских радова потребно је очистити терен, уклонити постојеће дрвеће и жбуње и др. Приликом рушења старих објеката, посебно обратити пажњу на подземне инсталације као што су водовод, канализација, струјни и оптички каблови и др.

Предметни комплекс се налази у зони денivelације терена. Разлика између постојећег и терена будућег објекта износи око 3,00-3,50m.

Површински слој чини насип - туцаник са глином, браон боје. Након скидања насипа, дебљине 30-50cm, планира се израда насипа од депонованог материјала, односно, песка, шљунка, туцаника и др., дебљине око 3,00m. Изградњу насипа извршити у слојевима максималне дебљине 0,30-0,40m, са збијањем сваког слоја. На завршном слоју насипа, потребно је постићи минимални модул стидљивости мин $M_s \geq 50MPa$ или најмање 98% збијености по Proctor-у.

Захтеван модул стишљивости подтла, код изградње будућег објекта, контролисан методом кружне плоче по СРПС У .В 1.046, треба да износи најмање $M_s = 7,8MPa$.

Материјал за насип (песак) уграђивати у слојевима од по 30-40cm, а збијеност контролисати у сваком уграђеном слоју, тако да се на површини готовог тампон јастука постигне модул стишљивости контролисан методом кружне плоче по СРПС У.Б 1.046, и то за насип од песка, дебљине до $d_1 = 3,00m$, најмање $M_s = 50MPa$.

Неопходно је у главном пројекту предвидети, а приликом извођења предузети све потребне мере заштите стабилности страница ископане темељне јаме.

Током извођења радова по ископу, по пројектованој коти дна темељне јаме тло треба да остане у свом првобитном, неповређеном стању.

Пројектом је планирана изградња нове коловозне конструкције. Постељицу коловозне конструкције чини новоизграђени насип насипа од депонованог материјала, односно,

песка, шљунка, туцаника и др. Уколико се користи депоновани материјал (прашина, глина), такав материјал је погодан за израду насипа, али није погодан као завршни слој насипа, односно постељицу код саобраћајница. Испод саобраћајних површина у завршни слој насипа (постељице) потребно је уградити песак дебљине $d=0,50m$ са мин ЦБР=9%.

9. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

9.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

За предметне садржаје није неопходно покретање поступка процене утицаја на животну средину према Уредби о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/2008).

Приликом израде пројектно техничке документације, неопходно је придржавати се Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др.закон и 94/2024-др.закон) и Закона о заштити природе („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016, 95/2018-др.закон и 71/2021).

Пројектно-техничком документацијом пројектовати таква решења и мере који ће обезбедити услове за очување ваздуха, земљишта, подземних и површинских вода.

9.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

У складу са уловима Завода за заштиту споменика културе Крагујевац, број 561-02/1 од 24.03.2025.године, због близине археолошког локалитета „Шавац“, (налази опредељени у III в.н.е., римски период), и могућег присуства археолошког материјала, за предметну локацију важе следећи услови:

- Обавезно је присуство стручњака надлежног Завода приликом извођења свих земљаних радова;
- Трошкови надзора над извођењем радова падају на терет инвеститора;
- Инвеститор је дужан да обавести Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, 15 дана пре почетка планираних радова;
- Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен“ (чл. 109. Закона о културним добрима);
- Уколико се током земљаних радова наиђе на археолошки материјал трошкови археолошких истраживања, конзервације откривених налаза, заштите и чувања евентуалних непокретних археолошких остатака падају на терет инвеститора, под условима које прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе.

9.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

У обухвату за који се израђује Урбанистички пројекат нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије одређених у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник Републике Србије“, број 102/2010).

Уколико се током радова наиђе на геолошко-палентолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да, у складу са чланом 99. Закона о заштити природе („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016, 95/2018-др.закон и 71/2021), у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

Према условима исходним од стране Завода за заштиту природе Србије, за предметни простор важе следећи услови заштите природе:

- У свим етапама грађења обавезно је:
 - Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;
 - Радове изводити у простору градилишта и у складу са грађевинском дозволом, а све етапе радова правовремено пријавити надлежним службама, органима локалне самоуправе и организацијама које су условиле надзор;
 - Ниво буке током извођења радова, не сме прећи дозвољене граничне вредности;
 - У току извођења радова градилиште адекватно осветлити, посебно ноћу и у условима смањене видљивости;
 - У току извођења радова максимално очувати и заштити околну земљиште и вредније примерке дендрофлоре (појединачна стабла), који се могу оштетити услед манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме и инсталација;
 - Приликом извођења радова забрањено је сервисирање радних машина и возила, а уколико дође до хаваријског изливања горива, уља или других штетних материја инвеститор је обавезан да што пре отклони последице и изврши санацију локације;
 - Након завршених радова Инвеститор је обавезан да санира и уреди све површине оштећене током радова;
- Приликом изградње објекта солане, објекта гараже са управним делом и објекта гараже за мала возила, предвидети:
 - Контролисано прикупљање задржаних вода, њихов третман у сепаратору масти и уља, као и редовно пражњење и одржавање сепаратора. Пражњење таложника сепаратора организовати искључиво преко надлежних предузећа;
 - Вентилацију објекта која треба да буде урађена у складу са европским стандардима тако да нема директан негативан утицај на људе и животну средину уопште;
 - Хидрантску мрежу, систем за откривање присуства гаса СО, као и инсталацију сигурносног осветљења;
- Пројектном документацијом предвидети облагање пода објекта солане водонепропусним материјалом отпорним на складиштене материје;
- Током процеса складиштења соли, није дозвољено испуштање загађујућих материја или енергије, као ни одлагање у животну средину, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, број 109/2025);
- Композиција пејзажно архитектонског уређења планирана је на савремен, стилски и функционалан начин у складу са архитектонским карактеристикама објекта. Биљни

материјал може бити подређен естетској функцији, али је неопходно поспешити микроклиматске и друге еколошке функције (хладовина, свежина, увећање влажности ваздуха итд.).

9.4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Положај објекта и саобраћајних површина планиран је тако да омогући неометан приступ противпожарном возилу до свих објеката.

Долазак ватрогасних возила је постојећим саобраћајницама. Пројектована ширина саобраћајнице је 7m, што је довољно за двосмерно кретање ватрогасног возила. Најудаљенија тачка саобраћајнице није даља од 25m од габарита објекта.

Ватрогасним возилом се може прићи до свих објеката комплекса и извршити гашење и спасавање.

Осим кретања ватрогасних возила унапред, у оквиру комплекса је могуће и окретање возила „О“ окретником, у складу са Правилником о технички нормативима за приступне путеве, окретнице и урађене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“ бр. 8/95).

Карактеристике прилазних саобраћајница задовољавају све карактеристике наведеног Правилника и то:

- Носивост коловоза саобраћајница од 130kN осовинског притиска,
- Најмања ширина саобраћајница за једносмерно кретање је 3.5m, за двосмерно кретање возила 6m,
- Унутрашњи радијус кривине 7m, а спољашњи 10.5m
- Висинска проходност минимум 4.5m

На парцели се планира спољашња и унутрашња хидрантска мрежа.

Приликом пројектовања и извођења радова на изградњи објекта потребно је применити мере заштите од пожара утврђене важећим законима, прописима, стандардима и другим актима којима је уређена област заштите од пожара, и то:

- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-др.закон);
- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл. гласник СРЈ“, број 8/95);
- Правилник о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Сл. лист СЦГ“, број 31/05);
- Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл.гласник РС“, број 3/18);
- Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ“, број 53/88, 54/88-исправка и „Сл. лист СРЈ“, број 28/95);
- Правилник о техничким нормативима за заштиту објекта од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ“, број 11/96).

9.5. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

У циљу постизања енергетске ефикасности објеката, сходно Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије“, број 61/11), израдиће се елаборат енергетске ефикасности у циљу смањења енергетских губитака (уз примену адекватне изолације, столарије и слично) и што ће знатно допринети заштити животне средине.

9.6. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА

За одлагање комуналног отпада планирани су комунални контејнери од 1,1 m³. Инвеститор је у обавези да склопи уговор са надлежним комуналним предузећем за одвожење отпада. Комунални отпад, папир и ПЕТ амбалажу одлагати у посебне контејнере. Простор на који ће се поставити контејнери налази се на чврстој подлози на делу изван манипулативне површине где не угрожавају функционисање саобраћаја, а на начин да је обезбеђен несметан приступ и одвоз смећа.

Положај контејнера је приказан у графичкој документацији.

10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА

Објекат гараже са управним делом и делом за одлагање саобраћајне сигнализације

Објекат гараже са управним делом је функционално организован тако да задовољи тражену намену.

Објекат гараже пројектован је као приземан објекат и делом спратности П+1. Објекат је приземан у делу предвиђено за гаражу, а у делу предвиђено за простор за одлагање саобраћајне сигнализације, гардеробе и канцеларијског дела, је спратности приземље са спратом, П+1.

Објекат је у основи правоугаоног облика, приближних димензија 65,20x14,30(14,50)m.

У објекту су организовани следећи садржаји:

-гаража за велика возила са десет гаражних места,

-у приземљу управног дела: улазни део, две канцеларије, гардероба, санитарни чвор са пред простором и две кабине, као и одвојен простор за саобраћајну сигнализацију са посебним улазом;

-на спрату управног дела: ходник са степеништем, две канцеларије, соба за одмор, боравак са кухињом и санитарни чвор са претпростором и две кабине.

Укупна нето површина објекта је 1018,47m², а његова бруто површина износи 1101,60m².

Висина у слемени крову је око 7,50m изнад готовог пода.

Кров објекта је двоводан, покривен пластифицираним поцинкованим лимом на челичној под конструкцији.

Тип објекта је једнобродна хала, конструкција је челична. Статички систем конструкције је просторни оквир са стубовима на растеру 12x5,40m у подружном и 14,0m у попречном правцу, што је и распон главног носача-оквира са решеткастом риглом двоводног трапезастог облика са дијагоналном испуном. Нагиб горњег појаса ригле је 20%, за кровни покривач од трапезастог челичног лима ТР 35/200 ослоњен на

рожњаче на размаку око 1,70-1,80m. Доњи појас решетке је бочно укрућен приближно у трећинама распона.

Веза стубова и решеткасте ригле је зглобна, а стубови су укљештени у армирано бетонске темељне стопе-самце, повезане армирано бетонским темељним гредама.

Канкански рамови и унутрашњи рам на граници управног дела и гараже су са три додатна челична међустуба у четвртинама распона, који прихватају међуспратину конструкцију и укрућују зид-испуна од гасбетонских блокова дебљине 20cm+изолација 10cm на канканском зиду и гасбетонских блокова дебљине 20cm+изолација 5cm на унутрашњим зидовима.

Фасадна испуна на задњој страни гараже је од гасбетонских блокова дебљине 20cm са застакљеним прозорима од црне браварије, а на предњој страни су гаражна челична роло врата.

Фасадна испуна управног дела је од гасбетонских блокова дебљине 20cm, са термоизолацијом. Са спољне стране фасадни зидови су обложени плочама камене вуне. У завршној обради, фасадне површине су у комбинацији бојене фасаде полиакрилном бојом (преко малтерисане површине) и облоге од композитних плоча са текстуром дрвета.

Улазни део на фасади је наглашен надстрешницом.

Фасадна браварија управног дела је од термоизолационих побољшаних алуминијумских профила са термостаклом или термоиспуном. Унутрашња столарија - врата за улазак у радне и канцеларијске просторе је дрвена столарија. У складу са заштитом од пожара, предвиђена су врата и преграде потребне отпорности.

Фасадна браварија на делу објекта који је гаража је предвиђена као црна браварија, а гаражна врата као челична-роло са испуном од поцинкованог лима, са механизмом за аутоматско отварање.

Објекат је правилно хидро и термо изолован.

Међуспратина конструкција је челична, од примарних носача између стубова на растеру 4x3.50m, на које се ослањају секундарни носачи на размаку од 60cm.

Под спрата управног дела је од OSB плоча, са кошуљицом од сувог естриха и керамичком облогом.

Степениште је двокрако, челично, са подлогом од OSB плоча за керамичку облогу.

Преградни зидови унутар простора приземља су од гасбетонских блокова дебљине 12cm, малтерисани танкослојним малтером и бојени посном бојом.

Преградни зидови унутар спрата управног дела су од гипскартонских плоча са звучном изолацијом, укупне дебљине 12cm.

Таваница спрата пословног дела је од гипскартонских плоча са термоизолацијом.

Под гараже је по систему коловозне конструкције платоа.

Подна плоча управног дела је армирано бетонска, дебљине 10cm на збијеном тампону од чистог, добро гранулираног шљунка min. дебљине 30cm, са термоизолацијом и кошуљицом и керамичком облогом.

Фундирање је на армирано бетонским темељним стопама-самцима, повезаним армирано бетонским темељним гредама, на збијеном тампону од чистог, добро

гранулираног шљунка (збијеног до $M_s=35\text{MPa}$), min. дебљине 30cm, а на којем је слој мршавог бетона дебљине 5cm.

Објекат је пројектован као два пожарна сектора (управни део и гаража) и утврђени степен отпорности на пожар гараже је СОП III, док је управни део СОП II. Материјализација конструктивних елемената је усаглашена са прописаним вредностима утврђених степена отпорности на пожар.

Пожарни сектори су физички одвојени зиданом преградом од гасбетонског блока која се простире изнад површине крова. Челична конструкција (ригла) у оквиру овог граничног зида се штити од пожара противпожарним премазом отпорности 90min. Минимални хоризонтални и вертикални размаци фасадних отвора између два сектора су испоштовани (min 1.0m). За све радове Извођач радова је дужан доставити важеће атесте за отпорност елемената конструкције на пожар од акредитоване лабораторије којима доказује прописане и пројектоване карактеристике материјала, а испитивања се врше у складу са SRPS EN 1365-2 за елементе кровне конструкције, SRPS EN 1365-3 за носеће греде и SRPS EN 1365-4 за носеће стубове.

Објекат је опремљен хидротехничким, електроенергетским, телекомуникационим и машинским инсталацијама.

Објекат солане

Објекат је приземан, правоугаоног облика, габаритних димензија у основи зидова хангара 30,30/8,50m, висина у слемени је 5,44m изнад коте пода. Нето површина објекта солане је $232,64\text{m}^2$, а бруто $257,13\text{m}^2$.

Тип објекта је једнобродни хангар, конструкција до висине складиштења соли (2,75m) је масивна армиранобетонска, а конструкција надградње до потребне висине за пролаз возила и кровна конструкција су челичне. Статички систем горњег дела конструкције је просторни оквир са стубовима на растеру $5 \times 6,00\text{m}$ у подружном и 8,15m у попречном правцу (тј. $2,90+2,35+2,90\text{m}$ у задњем канканском раму), што је и распон главног носача-оквира са решеткастом риглом двоводног облика (осим у задњем канканском раму где је ригла пуна). Нагиб горњег појаса ригле је 15%, за кровни покривач од трапезастог челичног лима TP 35/200 ослоњен на рођњаче на размаку око 1,10m.

Обимни зидови солане су армирано бетонски, подужни су дебљине 35cm, а задњи попречни је дебљине 25cm; висина им је 3,25m, и у склопу са темељном плочом дебљине 35cm су „L“ облика, са могућношћу сегментног монтажног извођења.

Фасадна облога је од трапезастом челичног лима TP 20/100, у висини решетке, а испод ње-у продужним зидовима и задњем канканском зиду су дрвене фиксне жалужине, а предња страна је отворена.

Под је од горњег битуменизованог носивог слоја БНС 32сА у слоју дебљине 100mm и застора од асфалт бетона АБ 11с у слоју дебљине 50-130mm, на подлози од дробљеног агрегата min. дебљине 40cm, у два слоја (доњи-25cm: 31.5-63mm, горњи-15cm: 0-31.5mm).

Фундирање је на армирано бетонским темељним тракама које су у саставу зидова солане, на тампону од чистог, добро гранулираног шљунка min. дебљине 30cm, збијеног до $M_s=35\text{MPa}$ на завршном слоју, а на којем је слој чистоће од бетона дебљине 5cm.

Фасада у завршној изради је бојена фасадном бојом. Фасадна браварија је предвиђена као црна браварија.

За објекат солане усвојне је степен отпорности на пожар СОП I, где објекат нема неких посебних захтева за ватроотпорношћу.

Објекат гараже за мала возила

У оквиру комплекса предвиђен је помоћни објекат са наменом гаража за мала возила. Објекат је приземан, габарита 24,20x8,20m. Нето површина објекта је 185,64m², а бруто површина је 198,44m². Објекат је намењен за паркирање малих камиона и садржи шест паркинг места.

Конструкција објекта је челична, рамовског система. Рамови су на осном растојању од 4,0m, састоје се од стубова на које се поставља челична кровна решетка. Челична конструкција се ради од челика S 235 JR G2. Решеткасте ригле су статичког система просте греде, где су појасни штапови формирани од профила НОР 60/60/4, а штапови испуне од профила НОР 40/40/3. Главни носећи стубови су од НОР 200/200/5.

Сав челик се третира системом заштите који се састоји од слоја антикорозивног основног премаза, затим експандирајућег (интумесцентног) премаза (класа R30), и на крају заштитног и завршног премаза (сви заштитни и завршни премази су компатибилни са експандирајућим ватроотпорним премазом).

Зидови испуне су предвиђени од бетонског блока, дебљине d=20cm. У нивоу врха зида ради се хоризонтални серклаж дим. 20/30cm.

Бетонску конструкцију објекта чине темељне траке димензија 80/40cm, са АБ квадерима у које су укљештени челични стубови, као и темељна греда 30/40cm.

Под гараже је по систему коловозне конструкције платоа.

Покривач је трапезасти лим постављен у одговарајућем паду (10°).

Улаз у објекат је са југозападне стране и предвиђен је посебан улаз за свако паркинг место. На свим улазима се уграђују гаражна роло врата.

Објекат је пројектован као један пожарни сектор и утврђени степен отпорности на пожар је СОП II. Материјализација конструктивних елемената је усаглашена са прописаним вредностима.

Објекат се опрема потребним електро инсталацијама и хидрантском мрежом за гашење пожара.

Пешачка капија је израђена од челичних НОР профила. Носиви стубови капије су од кутија стих профила 100/100/4mm, оквир капије је од кутија стих профила 80/80/4mm, хоризонталне пречке су од кутија стих профила 80/80/4mm, а испуна је панелна. Висина капије је 150cm. Капија је снабдевена шаркама, ручкама и бравом за закључавање. Сви елементи капије су челични, термички поцинковани и пластифициран полиестером. Боја капије је сива, RAL 7035.

Плато за дизел агрегат-објекат бр.10

Плато је димензија 5x2,8m бетониран и уздигнут изнад терена 5cm. Темљеи су од набијеног бетона а плоча од армираног бетона d=15cm.

Утоварна рампа

Објекат се састоји од армирано-бетонског и монтажног дела. Армирано-бетонски део се састоји од рампе и платоа, а монтажна је челична платформа. Челична конструкција платформе налаже на бетонске стубове, спојеви су изведени анкер плочама. Димензије бетонског дела су приближно 13,65x4,50m, а монтажне платформе приближно 4,80x4,50m.

11. ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ

Овим урбанистичким пројектом предвиђена је могућност фазне реализације – изградње, уз услов да свака фаза представља функционалну целину.

12. СТЕПЕН ИНФРАСТРУКТУРНЕ И КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Посматрану локацију, односно комплекс, је могуће комунално опремити, у складу са захтевима објеката у оквиру садржаја базе (пункта) за одржавање аутопута (државних путева IА реда), и за потреба несметаног функционисања истог.

Планирано прикључење објеката на предметној локацији је на инсталације водовода и канализације, електроенергетску мрежу и мрежу електронских комуникација. За предметни комплекс пројектована је водоводна санитарна и хидрантска мрежа, канализациона мрежа за отпадну санитарну воду и атмосферска канализациона мрежа, електроенергетска мрежа, спољно осветљење и структурни кабловски систем – рачунарска мрежа са телефонским системом, видео надзор. Грејање и хлађење објеката оствариваће се топлотном пумпом ваздух/вода у „inverter-split“ верзији.

Начини прикључења, коридори инфраструктура, као и сама места прикључења су дефинисани прибављеним условима, а детаљније су описани су у тачки 7. Урбанистичко решење инфраструктуре.

У даљој разради пројектне документације могуће изменити положај инсталација због постизања рационалнијег решења, под условом да се не ремети функционисање базе (пункта) за одржавање аутопута (државних путева IА реда).

13. ПЛАНИРАНА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈА

Парцела Базе (пункта) „Лапово“ за одржавање аутопута (државних путева IА реда) дефинисана је Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“ (Службени гласник општине Лапово“ бр. 6/23).

Пројектом препарцелације, односно спајањем постојећих парцела у обухвату урбанистичког пројекта формираће се грађевинска парцела Базе (пункта) „Лапово“ за одржавање аутопута.

14. СПРОВОЂЕЊЕ

Урбанистичким пројектом за изградњу Базе (пункта) „Лапово“ за одржавање аутопута, дефинисани су услови за изградњу објеката, услови прикључења објеката на инфраструктурну мрежу, као и уређење парцеле.

Овим урбанистичким пројектом планирана је могућност фазне реализације – изградње, уз услов да свака фаза представља функционални део технолошке целине.

Пре потврђивања Урбанистичког пројекта, орган надлежан за послове урбанизма

организује јавну презентацију Урбанистичког пројекта, у трајању од седам дана.

Потврђен Урбанистички пројекат представља основ за издавање Локацијских услова и израду пројекта препарцелације.

Урбанистички пројекат је урађен у четири (4) аналогна примерка.



ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Рудић Ивана, дипл.инж.арх.

В. ГРАФИЧКИ ДЕО



ЛЕГЕНДА

- Граница Плана са аналитичко-геодетским тачкама
- Граница општина
- Граница катастарске општине
- Регулациона линија / линија експропријације

ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА

- Деоница државног пута IA A1, E-75
- Деоница државног пута IB реда бр.24
- Деоница државног пута IIA реда бр.158
- Општински пут
- База за одржавање путева
- Објект наплате путарине
- Железничко земљиште
- Шума, споменик природе "Рогот"
- Заштитно зеленило уз саобраћајнице

ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

- Производно занатство/комерцијалне делатности/станованье
- Привређивање/ радна зона/производња
- Комерцијане делатности/туризам/спорт/зеленило


ГРАНИЦА ОБУХВАТА УП

ИЗВОД ИЗ ПЛАНА




САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
Немањина 6; 11000 Београд, Србија
Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324; web site: www.sicp.co.rs

Организациона јединица: **АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ**

Одговорни урбаниста: Јасмина Арежина, дипл.п.п.		Наручилац:  ЈП "Путеви Србије"		
Сарадници: Марко Коврлија, дипл.грађ.инж. Марко Перишић, дипл.п.п. Марија Марковић, дипл.п.п.		Носилац израде:  Општинска управа Лапово  Општинска управа Баточина		
		Обрађивач плана:  Саобраћајни институт ЦИП, д.о.о.		
		ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ УКЛАПАЊА БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IB РЕДА БР.24 БАТОЧИНА - КРАГУЈЕВАЦ НА АУТОПУТ E-75 И ПЕЋЉЕ "БАТОЧИНА" НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА ЛАПОВО И БАТОЧИНА		
Цртеж: ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА НА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКОЈ ПОДЛОЗИ		Размера: 1: 2500		
Руководилац организационе јединице: Светлана Карановић, дипл.инж.арх.		Фаза плана: НАЦРТ	Датум: 11.2022.	Цртеж бр. 2021-APX-539-Ц02




УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕ (ПУНКТА) „ЛАПОВО“ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТА (ДП IА РЕДА БРОЈ А1),
СЕВЕРОЗАПАДНО ОД ПЕТЉЕ „БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ“,
НА km 314+739 ДП IА РЕДА БРОЈ А1, У КО ЛАПОВО,
ОПШТИНА ЛАПОВО




БАЗА (ПУНКТ) ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТА - ДП IА-А1

ПРЕГЛЕДНА КАРТА- УЖА ЛОКАЦИЈА

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.			КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел:022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		
ДИРЕКТОР	Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 1041 08	<i>Spasovic</i>	ИНВЕСТИТОР:	"ПУТЕВИ СРБИЈЕ" д.о.о. Булевар Краља Александра 282 Београд	
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	Ивана Рудић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 1419 13	<i>Rudic</i>	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ:	База (пункт) „Лапово“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:	УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ПРЕГЛЕДНА КАРТА-УЖА ЛОКАЦИЈА	БРОЈ ЦРТЕЖА:
САРАДНИК	Татјана Мишков, грађ.инж.	<i>Stk</i>	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:	УП	0
САРАДНИК	Славица Парезановић, грађ.техн.	<i>St</i>	ДАТУМ:	БРОЈ ПРОЈЕКТА:	РАЗМЕРА:
	јун 2026.	05/25			



УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕ (ПУНКТА) „ЛАПОВО“ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТА (ДП IА РЕДА БРОЈ А1),
СЕВЕРОЗАПАДНО ОД ПЕТЉЕ „БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ“,
НА km 314+739 ДП IА РЕДА БРОЈ А1, У КО ЛАПОВО,
ОПШТИНА ЛАПОВО




ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- ГРАНИЦА ПДР "ПЕТЉЕ БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ"
- ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПРЕУЗЕТА ИЗ ПДР
- АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКА ТАЧКА ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПО ПДР
- ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ -КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УКЛАЊАЊА -РУШЕ СЕ

КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА
ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Р 1:1000

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.		
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел:022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		
ДИРЕКТОР Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 1041 08		ИНВЕСТИТОР: "Путеви Србије" д.о.о. Булевар краља Александра 282 Београд
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА Ивана Рудић, дипл.инж.арх. бр. лиц. 200 1419 13		ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ: База (пункт) „Лапово“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ		
САРАДНИК Татјана Мишков, грађ.инж.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
САРАДНИК Славница Парезановић, грађ.техн.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН СА ГРАНИЦОМ ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ДАТУМ: јун 2026.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 05/25	РАЗМЕРА: 1:1000
ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: УП		БРОЈ ЦРТЕЖА: 01

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕ (ПУНКТА) „ЛАПОВО“ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТА (ДП IА РЕДА БРОЈ А1),
СЕВЕРОЗАПАДНО ОД ПЕТЉЕ „БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ“,
НА km 314+739 ДП IА РЕДА БРОЈ А1, У КО ЛАПОВО,
ОПШТИНА ЛАПОВО



ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- ГРАНИЦА ПДР "ПЕТЉЕ БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ"
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПРЕУЗЕТА ИЗ ПДР
- ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПРЕУЗЕТА ИЗ ПДР
- ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ОБЈЕКТА
- ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКА ТАЧКА ГРАНИЦЕ
- ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПО ПДР

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

- ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ - КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УКЛАЊАЊА - РУШЕ СЕ


НОВИ ОБЈЕКТИ:

- 1 ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ
- 2 СОЛАНА
- 3 ГАРАЖА ЗА МАЛА ВОЗИЛА
- 4 ПАРКИНГ ПРОСТОР
- 5 УТОВАРНА РАМПА
- 6 ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ
- 7 ШАХТ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА
- 8 РЕЗЕРВОАР ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ВОДУ
- 9 ВОДОМЕРНА ШАХТА
- 10 ВОДОНЕПРОПУСНИ РЕЗЕРВОАР ЗА ОТПАДНУ ВОДУ
- 11 СЕПАРАТОР ЗАУЉЕНЕ ВОДЕ
- ТРАФОСТАНИЦА

- МАНИПУЛАТИВНА ПОВРШИНА - асфалт
- ПАРКИНГ ПРОСТОР
- ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - бехатон
- РАМПА ЗА УЛАЗ У ОБЈЕКТЕ - бетон
- ИВИЧЊАЦИ
- ГАБИОНСКИ ЗИД
- ОГРАДА КОМПЛЕКСА
- ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА УНУТАР КОМПЛЕКСА
- ЗЕЛЕНИЛА ПОВРШИНА ИЗВАН КОМПЛЕКСА
- ДРВЕНАСТА ВРСТА (лишњари, четинари)
- ЖБУНАСТА ВРСТА (шибље)
- УЛАЗ/ИЗЛАЗ КОМПЛЕКСА (колско пешачки)
- УЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- УЛАЗ У ГАРАЖУ
- КОНТЕЈНЕР ЗА ОТПАД
- ВИСИНСКА КОТА УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА
- КОТА ПОСТОЈЕЋЕГ ТЕРЕНА

РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ
Р 1:500


ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.			
КНЕЗА МИЛОША 2, 22340 НИШ, СРБИЈА; Тел:023712-004, 712-004; Факс: 716-030; Е-mail: office@sidprojekts.rs, www.sidprojekts.rs			
ДИРЕКТОР Снежана Спасовић, дипл.инж.арх. Бр.лист. 200/1041/08	ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА Ивана Рудић, дипл.инж.арх. Бр.лист. 200/1419/13	ИНВЕСТИТОР: "Путевы Србије" Д.О.О. Београд, улица Александра 282 Београд	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАЂИЊЕ: База (пункт) „Лапово“ на одржавању аутопута (ДП IА реда БРОЈ А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда БРОЈ А1, у КО Лапово, општина Лапово
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
САРАДНИК Татјана Мешков, грађ.инж.	САРАДНИК Славица Парасмољов, грађ.техн.	ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ	НАЗИВ ЦРТЕЖА: РЕГУЛАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ
ДАТУМ 12.06.2024.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 08/25	РАЗМЕР: 1:500	БРОЈ ЦРТЕЖА: 02



Петља "Баточина-Крагујевац"
по референтном систему, чвор А 140
петља Баточина"
ДП IА-А1
km 314+739.00
ДП IМ-М15
km 0+000

Н објекат наплате путарине

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БАЗЕ (ПУНКТА) „ЛАПОВО“ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТА (ДП IА РЕДА БРОЈ А1),
СЕВЕРОЗАПАДНО ОД ПЕТЉЕ „БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ“,
НА km 314+739 ДП IА РЕДА БРОЈ А1, У КО ЛАПОВО,
ОПШТИНА ЛАПОВО



ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- ГРАНИЦА ПДР "ПЕТЉЕ БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ"
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПРЕУЗЕТА ИЗ ПДР
- ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКА ТАЧКА ГРАНИЦЕ
- ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПО ПДР
- ОГРАДА КОМПЛЕКСА

ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОВОД

- УЛИЧНА ВОДОВОДНА МРЕЖА -постојећа
- ПРИКЉУЧАК НА ПОСТОЈЕЋУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ
- ВОДОМЕРНА ШАХТА
- САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА
- ХИДРАНТСКА МРЕЖА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА
- РЕЗЕРВОАР ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ВОДУ
- ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА
- НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ

КАНАЛИЗАЦИЈА

- КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА ЗА ОТПАДНУ ВОДУ
- ВОДОНЕПРОПУСНИ РЕЗЕРВОАР ЗА ОТПАДНУ ВОДУ
- АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
- АТМОСФЕРСКА ОДВОДЉА-ЛИНИЈСКА РЕШЕТКА
- СЕПАРАТОР ЗАУЈЕНЕ ВОДЕ
- УЛИЧНИ АТМОСФЕРСКИ КАНАЛ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА


- ПОСТОЈЕЋА ТРАФОСТАНИЦА БР. 1590 "Петља Баточина"
- ПРИКЉУЧАК ПУНКТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГ.МРЕЖУ
- ТРАСА ББ КАБЛОВА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА
- ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ
- ПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА ПРЕМА ПДР
- ПОСТОЈЕЋИ НАДЗЕМНИ ВОД 10kV
- ПОСТОЈЕЋИ НАДЗЕМНИ ВОД 10kV- укида се
- ПЛАНИРАНИ ПОДЗЕМНИ КАБЛОВСКИ ВОД 10kV ПРЕМА ПДР
- ПОСТОЈЕЋИ ПОДЗЕМНИ ВОД 10kV - укида се

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА

- ПОСТОЈЕЋИ ОПТИЧКИ ТК КАБЛ-подземни
- ОПТИЧКИ ТК КАБЛ КОЈИ СЕ УКИДА-подземни
- ПОСТОЈЕЋИ ОПТИЧКИ ТК КАБЛ-ваздушни
- ОПТИЧКИ ТК КАБЛ КОЈИ СЕ УКИДА-ваздушни
- ПОСТОЈЕЋИ ТК ИЗВОД - ОДО
- ОПТИЧКИ КАБЛ
- ТК ОКНО-КОМО
- ПЛАНИРАНА ТК ТРАСА -за будуће оптичке каблове
- ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧАК ПУНКТА НА ТК МРЕЖУ
- ТРАСТА ТК ИНСТАЛАЦИЈА У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА

ПРИКАЗ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
СА ПРИКЉУЧЦИМА НА СПОЉНУ МРЕЖУ Р 1: 500

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 НИШ, СРБИЈА; Тел:023712-404, 712-944; Факс: 716-039; Е-mail: office@sidprojek.rs, www.sidprojek.rs			
ДИРЕКТОР Снежана Стефановић, дипл.инж.арх.	Бр. лис. 200 10481 08	ИНВЕСТИТОР: "Путни Србија" д.о.о. Београд, ул. Александра 282	Београд
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА Никола Ружић, дипл.инж.арх.	Бр. лис. 200 14119 13	ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ: Базе (пункт) „Лапово“ на одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ Теофила Милошевић, дипл.инж.арх.		ОБЈЕКАТ И МЕСТО ГРАДЊЕ: Базе (пункт) „Лапово“ на одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово	
САРАДНИК Снежана Перковић, дипл.инж.арх.		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: ПРИКАЗ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА СПОЉНУ МРЕЖУ	БРОЈ ЦРТЕЖА 03
САРАДНИК Снежана Перковић, дипл.инж.арх.		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПРИКАЗ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА СПОЉНУ МРЕЖУ	УП
ДАТУМ март 2026.	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 05/25	РАЗМЕР: 1:500	



Петља "Баточина -Крагујевац"
по референтном систему; чвор А 140
ДП IА-А1
km 314+739.00
ДП IМ-М15
km 0+ 000

Г. ИДЕЛНО РЕШЕЊЕ

Инвеститор:

ДОО " Путеви Србије"

Булевар краља Александра 282, Београд

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

**База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута
(ДП IА реда број А1), северозападно од петље
„Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА
реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово**

1. – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Број пројекта:

192/24-1

Шид, 2025. године

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Директор: 710-317
Матични број: 08144486; Шифра делатности: 7112; ПИБ: 100928060; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs
Т.Р.: 325-9500600027797-79 код ОТП BANK; 340-33443-93 код ERSTE BANK

1.1 – НАСЛОВНА СТРАНА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор: **ДОО „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“**
Булевар краља Александра бр. 282, Београд

Објекат: **База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово**

Врста техничке документације: **ИДР – Идејно решење**

Назив и ознака дела пројекта: **1 – пројекат архитектуре**

Врста радова: **Нова градња**

Пројектант: **„Шидпројект“ ДОО, ул. Кнеза Милоша 2, Шид**

Одговорно лице пројектанта: **Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.**

Потпис:  **Sanja Spasojević**
Digitally signed by Sanja Spasojević
Date: 2026.07.02 11:24:30 +02'00'

Одговорни пројектант: **Мирела Поповић, дипл.инж.арх.**

Број лиценце: **Лиц. Икс бр. 300 0498 03**

Потпис:  **МИРЕЛА ПОПОВИЋ**
011134357 Sign
МИРЕЛА ПОПОВИЋ
011134357 Sign
2026.07.02 11:10:11+02'00'

Број техничке документације: **192/24-1**
Место и датум: **Шид, 2025. године**

1.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

1.1.	Насловна страна
1.2.	Садржај
1.3.	Решење о именовању одговорног пројектанта
1.4.	Изјава одговорног пројектанта
1.5.	Текстуална документација
	1.5.1 Технички опис
1.6.	Нумеричка документација
	1.6.1 Приказ површина објеката са наменама и бројем функционалних јединица
1.7.	Графичка документација

1.3 РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС, 98/2013–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/202, 62/2023 и 91/2025) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Службени гласник РС”, бр.96/23), као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

За израду ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, који је део пројекта **Идејног решења за изградњу Базе (пункта) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово**

одређује се:

Мирела Поповић, дипл.инж.арх.....лиц. ИКС бр. 300 0498 03

Пројектант:

„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД
Ул. Кнеза Милоша 2, Шид

Одговорно лице/заступник:

Сања Спасојевић, дипл. инж. арх.

Потпис:



Број дела пројекта:

192/24-1

Место и датум:

Шид, 2025. године

1.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ, који је део пројекта **Идејног решења за изградњу Базе (пункта) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово**

Мирела Поповић, дипл.инж.арх.

ИЗЈАВЉУЈЕ

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

Одговорни пројектант: Мирела Поповић, дипл.инж.арх.

Број лиценце: 300 0498 03

Потпис:



Број дела пројекта: 192/24-1

Место и датум: Шид, 2025. године

1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

Предмет пројекта Идејног решења је изградња Базе (пункта) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово.

ЛОКАЦИЈА И ДИСПОЗИЦИЈА

База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово, има основну функцију сервисирања свих потребних радова зимског и летњег одржавања државних путева IА реда као и за техничке интервенције код поремећаја одвијања саобраћаја због саобраћајних незгода на путевима.

Пункт има основну функцију да задовољи потребе базе (пункта) за одржавање аутопута.

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО

Функционална организација

Пројектом је предвиђено ситуационо решење пункта неправилног облика површине обухвата приближно 15.775,1210 m², на парцели неправилног облика укупне површине приближно 10.804,3028 m².

Предвиђа се ограда комплекса заштитном оградом постављеном на габионским зидовима, а на улазу у комплекс предвиђена је клизна капија за пролаз возила и за пролаз особља.

Објекат гараже са управним делом и делом за одлагање саобраћајне сигнализације

Објекат гараже са управним делом је функционално организован тако да задовољи тражену намену.

Објекат гараже пројектован је као приземан објекат и делом спратности П+1. Објекат је приземан у делу предвиђеном за гаражу, а у делу предвиђеном за простор за одлагање саобраћајне сигнализације, гардеробе и канцеларијског дела, је спратности приземље са спратом, П+1.

Објекат је у основи правоугаоног облика, димензија: управни објекат-(11,21m x 14,51m) + гаража-(53,97m x 14.25m) + надстрешница (4,02m x 2,07m).

У објекту су организовани следећи садржаји:

-гаража за велика возила са десет гаражних места,

-у приземљу управног дела: улазни део, две канцеларије, гардероба, санитарни чвор са предпростором и две вц кабине, као и одвојен простор за саобраћајну сигнализацију са посебним улазом;

-на спрату управног дела: ходник са степеништем, две канцеларије, соба за одмор, боравак са кухињом и санитарни чвор са претпростором и две вц кабине.

Укупна нето површина објекта је 1018,47m², а његова укупна бруто површина износи 1101,60m². Висина у слемени крова је око 7,50 м изнад готовог пода.

Кров објекта је двоводан, покривен пластифицираним поцинкованим лимом на челичној подконструкцији.

Тип објекта је једнобродна хала, конструкција је челична. Статички систем конструкције је просторни оквир са стубовима на растеру 12x5.40m у подужном и 14.0m у попречном правцу, што је и распон главног носача-оквира са решеткастом риглом двоводног трапезастог облика са дијагоналном испуном. Нагиб горњег појаса ригле је 20%, за кровни покривач од трапезастог

чел. лима TP 35/200 ослоњен на рожњаче на размаку око 1.70-1.80m. Доњи појас решетке је бочно укрућен приближно у трећинама распона.

Веза стубова и решеткасте ригле је зглобна, а стубови су укљештени у арм.бетонске тем.стопе-самце, повезане арм.бетонским темељним гредама.

Калкански рамови и унутрашњи рам на граници управног дела и гараже су са три додатна челична међустуба у четвртинама распона, који прихватају међуспратну конструкцију и укрућују зид-испуну од гасбетонских блокова дебљине 20cm+изолација 10cm на калканском зиду и гасбетонских блокова дебљине 20cm+изолација 5cm на унутрашњим зидовима.

Фасадна испуна на задњој страни гараже је од гасбетонских блокова дебљине 20cm са застакљеним прозорима од црне браварије, а на предњој страни су гаражна челична роло врата.

Фасадна испуна управног дела је од гасбетонских блокова дебљине 20cm, са термоизолацијом. Са спољне стране фасадни зидови су обложени плочама камене вуне. У завршној обради, фасадне површине су у комбинацији бојене фасаде полиакрилном бојом (преко малтерисане површине) и облоге од композитних плоча са текстуром дрвета.

Улазни део на фасади је наглашен надстрешницом.

Фасадна браварија управног дела је од термоиз. побољшаних алум. профила са термостаклом или термоиспуном. Унутрашња столарија - врата за улазак у радне и канцеларијске просторе је дрвена столарија. У складу са заштитом од пожара, предвиђена су врата и преграде потребне отпорности.

Фасадна браварија на делу објекта који је гаража је предвиђена као црна браварија, а гаражна врата као челична-роло са испуном од поцинкованог лима, са механизмом за аутоматско отварање.

Објекат је правилно хидро и термо изолован.

Међуспратна конструкција је челична, од примарних носача између стубова на растеру 4x3.50m, на које се ослањају секундарни носачи на размаку од 60cm.

Под спрата управног дела је од OSB плоча, са кошуљицом од сувог естриха и керамичком облогом.

Степениште је двокрако, челично, са подлогом од OSB плоча за керамичку облогу.

Преградни зидови унутар простора приземља су од гасбетонских блокова дебљине 12cm, малтерисани танкослојним малтером и бојени посном бојом.

Преградни зидови унутар спрата управног дела су од гипскартонских плоча са звучном изолацијом, укупне дебљине 12cm.

Таваница спрата пословног дела је од гипскартонских плоча са термоизолацијом.

Под гараже је по систему коловозне конструкције платоа.

Подна плоча управног дела је арм.бетонска, дебљине 10cm на збијеном тампону од чистог, добро гранулисаног шљунка мин. дебљине 30cm, са термоизолацијом и кошуљицом и керамичком облогом.

Фундирање је на арм.бетонским тем.стопама-самцима, повезаним арм.бетонским темељним гредама, на збијеном тампону од чистог, добро гранулисаног шљунка (збијеног до $M_s=35\text{MPa}$), мин. дебљине 30cm, а на којем је слој мршаваг бетона дебљине 5cm.

Објекат је пројектован као два пожарна сектора (управни део и гаража) и утврђени степен отпорности на пожар гараже је СОП III, док је управни део СОП II. Материјализација конструктивних елемената је усаглашена са прописаним вредностима утврђених степена отпорности на пожар.

Пожарни сектори су физички одвојени зиданом преградом од гасбетонског блока која се простире изнад површине крова. Челична конструкција (ригла) у оквиру овог граничног зида се штити од пожара противпожарним премазом отпорности 90мин. Минимални хоризонтални и вертикални размаци фасадних отвора између два сектора су испоштовани (мин 1.0m). За све радове Извођач радова је дужан доставити важеће атесте за отпорност елемената конструкције на пожар од акредитоване лабораторије којима доказује прописане и пројектоване карактеристике материјала, а испитивања се врше у складу са SRPS EN 1365-2 за елементе кровне конструкције, SRPS EN 1365-3 за носеће греде и SRPS EN 1365-4 за носеће стубове.

Објекат је опремљен хидротехничким, електроенергетским, телекомуникационим и машинским инсталацијама.

Објекат солане

Објекат је приземан, правоугаоног облика, габаритних димензија у основи зидова хангара 30.25/8.50m, висина у слемени је 5.44 m изнад коте пода. Нето површина објекта солане је 232,64 m², а бруто 257,13 m².

Тип објекта је једнобродни хангар, конструкција до висине складиштења соли (2.75m) је масивна армиранобетонска, а конструкција надградње до потребне висине за пролаз возила и кровна конструкција су челичне. Статички систем горњег дела конструкције је просторни оквир са стубовима на растеру 5x6.00m у подужном и 8.15m у попречном правцу (тј. 2.90+2.35+2.90m у задњем калканском раму), што је и распон главног носача-оквира са решеткастом риглом двоводног облика (осим у задњем калаканском раму где је ригла пуна). Нагиб горњег појаса ригле је 15%, за кровни покривач од трапезастог чел. лима ТР 35/200 ослоњен на рођњаче на размаку око 1.10m.

Обимни зидови солане су арм.бетонски, подужни су дебљине 35cm, а задњи попречни је дебљине 25cm; висина им је 3.25m, и у склопу са темељном плочом дебљине 35cm су „L“ облика, са могућношћу сегментног монтажног извођења.

Фасадна облога је од трапезастог чел. лима ТР 20/100, у висини решетке, а испод ње-у подужним зидовима и задњем калканском зиду су дрвене фиксне жалужине, а предња страна је отворена.

Под је од горњег битуменизираног носивог слоја БНС 32сА у слоју дебљине 100mm и застора од асфалт бетона АБ 11с у слоју дебљине 50-130mm, на подлози од дробљеног агрегата мин. дебљине 40cm, у два слоја (доњи-25cm:31.5-63mm, горњи-15cm:0-31.5mm).

Фундирање је на арм.бетонским темељним тракама које су у саставу зидова солане, на тампону од чистог, добро гранулисаног шљунка мин. дебљине 30cm, збијеног до $M_s=35\text{MPa}$ на завршном слоју, а на којем је слој чистоће од бетона дебљине 5cm.

Фасада у завршној изради је бојена фасадном бојом. Фасадна браварија је предвиђена као црна браварија.

За објекат солане усвојен је степен отпорности на пожар СОП I, где објекат нема неких посебних захтева за ватроотпорношћу.

Објекат гараже за мала возила

У оквиру комплекса предвиђен је помоћни објекат са наменом гаража за мала возила. Објекат је приземан, габарита 24,20x8,20м. Нето површина објекта је 185,64 м², а бруто површина је 198,44 м². Објекат је намењен за паркирање малих камиона и садржи шест паркинг места.

Конструкција објекта је челична, рамовског система. Рамови су на осном растојању од 4,0 m, састоје се од стубова на које се поставља челична кровна решетка. Челична конструкција се ради од челика S 235 JR G2. Решеткасте ригле су статичког система просте греде, где су појасни штапови формирани од профила НОР 60/60/4, а штапови испуне од профила НОР 40/40/3.

Главни носећи стубови су од НОР 200/200/5.

Сав челик се третира системом заштите који се састоји од слоја антикорозивног основног премаза, затим експандирајућег (интумесцентног) премаза (класа R30), и на крају заштитног и завршног премаза (сви заштитни и завршни премази су компатибилни са експандирајућим ватроотпорним премазом).

Зидови испуне су предвиђени од бетонског блока, дебљине d=20 cm. У нивоу врха зида ради се хоризонтални серклаж дим. 20/30 cm.

Бетонску конструкцију објекта чине темељне траке димензија 80/40 cm, са АБ квадерима у које су укљештени челични стубови, као и темељна греда 30/40 cm.

Под гараже је по систему коловозне конструкције платоа.

Покривач је трапезасти лим постављен у одговарајућем паду (10°).

Улаз у објекат је са југозападне стране и предвиђен је посебан улаз за свако паркинг место. На свим улазима се уграђују гаражна роло врата.

Објекат је пројектован као један пожарни сектор и утврђени степен отпорности на пожар је СОП II. Материјализација конструктивних елемената је усаглашена са прописаним вредностима.

Објекат се опрема потребним електро инсталацијама и хидрантском мрежом за гашење пожара.

Ограда комплекса

Ограда пункта је пројектована тако да задовољи безбедносне захтеве. Висина ограде је 125cm и постављена је на габионским зидовима. Ограда је састављена од челичних U профила 50x50mm (оквир између стубова са испуном од шипки кутијастих профила 40x30x2mm) и средишних стубова од кутијастих профила 60x60x4mm који су постављени у бетонске темеље. Растојање између средишњих стубова је 1.55m.

Колска капија је израђена од челичних ХОП профила. Носиви стубови капије су од кутијастих профила 100/100/4mm, оквир капије је од кутијастих профила 80/80/4mm, хоризонталне пречке су од кутијастих профила 80/80/4mm, а испуна је панелна. Висина капије је 150cm. Клизач за капију је угаони профил 50/50/5mm, убетониран у подлогу. Капија је снабдевена вођицама са точкићима за клизање и прихватање и механизмом за аутоматско кретање на даљински погон, ручкама и бравом за закључавање. Сви елементи капије су челични, термички поцинковани и пластифицирани полиестером. Боја капије је сива, RAL 7035.

Пешачка капија је израђена од челичних ХОП профила. Носиви стубови капије су од кутијастих профила 100/100/4mm, оквир капије је од кутијастих профила 80/80/4mm, хоризонталне пречке су од кутијастих профила 80/80/4mm, а испуна је панелна. Висина капије је 150cm. Капија је снабдевена шаркама, ручкама и бравом за закључавање. Сви елементи капије

су челични, термички поцинковани и пластифицирани полиестером. Боја капије је сива, RAL 7035.

Утоварна рампа

Објект се састоји од армирано-бетонског и монтажног дела. Армирано-бетонски део се састоји од рампе и платоа, а монтажна је челична платформа. Челична конструкција платформе налаже на бетонске стубове, спојеви су изведени анкер плочама. Димензије бетонског дела су приближно 13,65x4,50м, а монтажне платформе приближно 4,80x4,50м.

Плато за дизел агрегат

Плато је димензија 5x2,8м бетонран и уздигнут изнад терена 5цм.Темељи су од набијеног бетона а плоча од армираног бетона д=15цм.

Одговорни пројектант:

Мирела Поповић, дипл.инж.арх.



1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.6.1 ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА СА НАМЕНАМА И БРОЈЕМ ФУНКЦИОНАЛНИХ ЈЕДИНИЦА

ПРИЗЕМЉЕ - ОБЈЕКАТ ГАРАЖЕ СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА ОДЛАГАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ:

БР	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	ПОД	ОБИМ	ПОВРШИНА
1	ГАРАЖА	АСФАЛТ БЕТОН	136,20 м	743,00 м ²
2	УЛАЗ	ГРАНИТНА КЕРАМИКА	18.33 м	11.22 м ²
3	КАНЦЕЛАРИЈА	ГРАНИТНА КЕРАМИКА	19.06 м	22.49 м ²
4	ГАРДЕРОБА	ГРАНИТНА КЕРАМИКА	23.90 м	34.98 м ²
5	КАНЦЕЛАРИЈА	ГРАНИТНА КЕРАМИКА	16.74 м	16.07 м ²
6	САНИТАРНИ ЧВОР- претпростор	КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ	12.57 м	7.93 м ²
7	САНИТАРНИ ЧВОР (тоалет)	КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ	5.00 м	1.50 м ²
8	САНИТАРНИ ЧВОР (тоалет)	КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ	5.00 м	1.50 м ²
9	ОСТАВА	КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ	11.91 м	5.47 м ²
10	ПРОСТОР ЗА ОДЛАГАЊЕ САОБР. СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	АСФАЛТ БЕТОН	23,70 м	34,47 м ²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА БЕЗ ГАРАЖЕ	135.63 м ²
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА БЕЗ ГАРАЖЕ	161.55 м ²

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА СА ГАРАЖОМ	878.63 м ²
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА СА ГАРАЖОМ	940.05 м ²

**СПРАТ - ОБЈЕКАТ ГАРАЖЕ СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА ОДЛАГАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ:**

БР	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	ПОД	ОБИМ	ПОВРШИНА
1	ХОДНИК СА СТЕПЕНИШТЕМ	ГРАНИТНА КЕРАМИКА	28.63 м	21.98 м2
2	КАНЦЕЛАРИЈА	ГРАНИТНА КЕРАМИКА	19.06 м	22.49 м2
3	КАНЦЕЛАРИЈА	ГРАНИТНА КЕРАМИКА	16.74 м	16.07 м2
4	СОБА ЗА ОДМОР	ГРАНИТНА КЕРАМИКА	23.90 м	34.99 м2
5	БОРАВАК - КУХИЊА	ГРАНИТНА КЕРАМИКА	24.06 м	33.38 м2
6	САНИТАРНИ ЧВОР- претпростор	КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ	12.57 м	7.93 м2
7	САНИТАРНИ ЧВОР (тоалет)	КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ	5.00 м	1.50 м2
8	САНИТАРНИ ЧВОР (тоалет)	КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧИЦЕ	5.00 м	1.50 м2

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА СПРАТА	139.84 м2
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА СПРАТА	161.55 м2

ОБЈЕКАТ ГАРАЖЕ СА УПРАВНИМ ОБЈЕКТОМ:

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА ГАРАЖЕ СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА ОДЛАГАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ:	1018,47 м2
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА ГАРАЖЕ СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА ОДЛАГАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ:	1101,60 м2

ОБЈЕКАТ СОЛАНЕ:

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:	232,64 m ²
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:	257,13 m ²


ОБЈЕКАТ ГАРАЖЕ ЗА МАЛА ВОЗИЛА:

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:	185,64 m ²
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКТА:	198,44 m ²

УКУПНА ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА:

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА (1018,47+232,64+185,64):	1.436,75 m ²
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА (1101,60 +257,13 +198,44):	1.557,17 m ²

Одговорни пројектант:
Мирела Поповић, дипл.инж.арх.



1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.7.1. САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0.1 СИТУАЦИОНИ ПЛАН СА ОСНОВАМА ПРИЗЕМЉА	1:500
0.2 СИТУАЦИОНИ ПЛАН СА ИЗГЛЕДИМА КРОВА	1:500

1. ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА ОДЛАГАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

1.1 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА	1:50
1.2 ОСНОВА СПРАТА	1:50
1.3 ИЗГЛЕД КРОВА	1:50
1.4 ПРЕСЕК А-А	1:50
1.5 ПРЕСЕК Б-Б	1:50
1.6 ПРЕСЕК В-В	1:50
1.7 ЈУГОИСТОЧНА И СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА	1:100
1.8 СЕВЕРОЗАПАДНА И ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА	1:100
1.9 3Д ИЗГЛЕДИ	

2. ОБЈЕКАТ СОЛАНЕ

2.1 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА на коти +1.00	1:50
2.2 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА на коти +3.30	1:50
2.3 ИЗГЛЕД КРОВА	1:50
2.4 ПРЕСЕК А-А	1:50
2.5 ПРЕСЕК Б-Б	1:50
2.6 СЕВЕРОИСТОЧНАС И ЈУГОИСТОЧНА ФАСАДА	1:100
2.7 ЈУГОЗАПАДНА И СЕВЕРОЗАПАДНА ФАСАДА	1:100

3. ОБЈЕКАТ ГАРАЖЕ ЗА МАЛА ВОЗИЛА

3.1 ОСНОВА ПРИЗЕМЉА	1:100
3.2 ИЗГЛЕД КРОВА	1:100
3.3 ПРЕСЕЦИ 1-1 И 2-2	1:100
3.4 ФАСАДЕ	1:100

4. ОГРАДА

4.1 СИТУАЦИОНИ ПЛАН ОГРАДЕ И КАПИЈЕ	1:200
4.2 ДЕТАЉ ОГРАДЕ	1:25
4.3 ДЕТАЉ КАПИЈЕ	1:25

5. УТОВАРНА РАМПА

5.1 ОСНОВА И ПРЕСЕК	1:100
---------------------	-------


6. ПЛАТО ЗА ДЕА

6.1 ОСНОВА И ПРЕСЕК	1:25
---------------------	------

0.1 СИТУАЦИОНИ ПЛАН СА ОСНОВАМА ПРИЗЕМЉА



База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута
(ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“,
на km 314+739 ДП IА реда број А1,
у КО Лапово, Општина Лапово



ЛЕГЕНДА

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
- ГРАНИЦА ПДР "ПЕТЉЕ БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ"
- РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПРЕУЗЕТА ИЗ ПДР
- ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПРЕУЗЕТА ИЗ ПДР
- ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
- 14 228 /9
○ 298
БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ
АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКА ТАЧКА ГРАНИЦЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПО ПДР

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

- ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ -КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УКЛАЊАЊА
-РУШЕ СЕ

НОВИ ОБЈЕКТИ:

- 1 ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ
- 2 СОЛАНА
- 3 ГАРАЖА ЗА МАЛА ВОЗИЛА
- 4 ПАРКИНГ ПРОСТОР
- 5 УТОВАРНА РАМПА
- 6 ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ
- 7 ШАХТ СА ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПРИТИСКА
- 8 РЕЗЕРВОАР ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ВОДУ
- 9 ВОДОМЕРНА ШАХТА
- 10 ВОДОНЕПРОПУСНИ РЕЗЕРВОАР ЗА ОТПАДНУ ВОДУ
- 11 СЕПАРАТОР ЗАУЉЕНЕ ВОДЕ
- ТРАФОСТАНИЦА

- МАНИПУЛАТИВНА ПОВРШИНА - асфалт
- ПАРКИНГ ПРОСТОР
- ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - бехатон
- РАМПА ЗА УЛАЗ У ОБЈЕКТЕ - бетон
- ИВИЧЊАЦИ
- ГАБИОНСКИ ЗИД
- ОГРАДА КОМПЛЕКСА
- ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА УНУТАР КОМПЛЕКСА
- ЗЕЛЕНИЛА ПОВРШИНА ИЗВАН КОМПЛЕКСА
- ДРВЕНАСТА ВРСТА (лишћари, четинари)
- ЖБУНАСТА ВРСТА (шибиље)

- УЛАЗ/ИЗЛАЗ КОМПЛЕКСА (колеско пешачки)
- УЛАЗ У ОБЈЕКАТ
- УЛАЗ У ГАРАЖУ
- ТЕМЕ ОБЈЕКТА
- КОНТЕЈНЕР ЗА ОТПАД
- ПАД САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
- ВИСИНСКА КОТА УРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА
- КОТА ПОСТОЈЕЋЕГ ТЕРЕНА

СИТУАЦИОНИ ПЛАН 1:500

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ		ИНВЕСТИТОР	
Мирска Поповић, дипл. инж. арх. им. бр. 300/0488/03		ДОО "Путеви Србије" Булевар Краља Александра 262, Београд	
ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА	
ПРОЈЕКТАНТ		Бези (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово	
ПРОЈЕКТАНТ		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:	
САРАДНИК		I - СВЕДКА АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК		НАЗИВ ПРЕЈЕКА:	
ДАТУМ: 10. 2024		СИТУАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН СА ОСНОВАМА ПРИЗЕМЉА	
БРОЈ ПРОЈЕКТА: 19224-1		РАЗМЕР: 1 : 500	
ИДР		0.1	




Петља "Баточина -Крагујевац"
по референтном систему: чвор А 14
”петља Баточина”
ДП IА-А1
km 314+739.00
ДП IM-M15
km 0+ 000

0.2 СИТУАЦИОНИ ПЛАН ИЗГЛЕДИМА КРОВА

 ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
 ГРАНИЦА ПДР "ПЕТЉЕ БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ"
 РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА ПРЕУЗЕТА ИЗ ПДР
 ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА ПРЕУЗЕТА ИЗ ПДР
 ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ

НОВИ ОБЈЕКТИ:


- | | |
|---|-------------------------------------|
|  | МАНИПУЛАТИВНА ПОВРШИНА - асфалт |
|  | ПАРКИНГ ПРОСТОР |
|  | ПЕШАЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ - бехтон |
|  | РАМПА ЗА УЛАЗ У ОБЈЕКТЕ - бетон |
|  | ИВИЧЊАЦИ |
|  | ГАБИОНСКИ ЗИД |
|  | ОГРАДА КОМПЛЕКСА |
|  | ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА УНУТАР КОМПЛЕКСА |
|  | ЗЕЛЕНИЛА ПОВРШИНА ИЗВАН КОМПЛЕКСА |
|  | ДРВЕНАСТА ВРСТА (лишћари, четинари) |
|  | ЖБУНАСТА ВРСТА (шибље) |

- ### СИТУАЦИОННИ ПЛАН 1:500

18.000 - 9601.2025 18.000 - 10001.2025 18.000 - 12001.2025 18.000 - 13001.2025 18.000 - 14001.2025 18.000 - 15001.2025 18.000 - 16001.2025 18.000 - 17001.2025 18.000 - 18001.2025		 ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕНЈЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О. КНЕЖ МИЛОША 2, 22040 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/741.040, 712.044; Факс: 716.040; E-mail: office@sidprojekt.rs, sidprojekt.rs	
ОДЛОЖНИК ОДЛОЖНИК ПРОЈЕКАНТ		НАЗИВ ПРОЈЕКТА: "П" - "Пулес Србије" Булевар Краља Александра 282, Београд НАЗИВ ОБЈЕКТА: Базен (пункт) за одржавање аутогута "Липово", северноизаоно од путаке "Батинас Крагујевац", на км 314+729 ДЛ 181 дна јар А1, у КО. Липово, општина Липово	
ПРОЈЕКАНТ ПРОЈЕКАНТ ПРОЈЕКАНТ		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1 - СВЕСКА АРХИТЕКТУРЕ НАЗИВ ЦРЕЖА: СИТУАЦИОНО НИВЕЛАЦИОНО ПЛАН СА ОСНОВАМА КРОВА	
САРАДНИК САРАДНИК		ДИНАМИЧНО СТАТИЧНО ПРОЈЕКАЦИЈА ИДР ПРОЈЕКАЦИЈА: 0.1	
ДАТУМ: децембар 2025.		БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1 РАЗМЕРА: 1 : 500	

Петља "Баточина -Крагујевац"
по референтном систему: чвор А 14
 "петља Баточина"
 ДП ІА-А1
km 314+739.00
 ДП ІМ-М15
km 0+ 000

1. ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА ОДЛАГАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ



ПРИЗЕМЉЕ - ГАРАЖНИ И УПРАВНИ ПРОСТОР

БР	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	ПОД	ОБИМ	ПОВРШИНА
1	ГАРАЖА	асфалт бетон	136,20 м	743,00 м ²
2	УЛАЗ	гранитна керамика	18,33 м	11,22 м ²
3	КАНЦЕЛАРИЈА	гранитна керамика	19,06 м	22,49 м ²
4	ГАРДЕРОБА	гранитна керамика	23,90 м	34,98 м ²
5	КАНЦЕЛАРИЈА	гранитна керамика	16,74 м	16,07 м ²
6	САНИТАРНИ ЧВОР (предпростор)	керамичко плочице	12,57 м	7,93 м ²
7	САНИТАРНИ ЧВОР (тоалет)	керамичко плочице	5,00 м	1,50 м ²
8	САНИТАРНИ ЧВОР (тоалет)	керамичко плочице	5,00 м	1,50 м ²
9	ОСТАВА	керамичко плочице	11,91 м	5,47 м ²
10	ПРОСТОР ЗА ОДЛАГАЊЕ САОБР. СИГНАЛИЗАЦИЈЕ	асфалт бетон	23,70 м	34,47 м ²


УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА	878,63 м ²
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА	940,05 м ²

- В
ЛЕГЕНДА:
- ГАС БЕТОНСКИ БЛОКОВИ
 - ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА ОДЛАГАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Основа приземља
Р 1:50

КНЕЗА МИЛОША 2, 22340 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022712-004, 712-004; Факс: 716-420; Е-mail: office@sidprojek.rs, www.sidprojek.rs	ИНВЕСТИТОР: ДОО "ТУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Београдски Александар 285, Београд	НАЗИВ ОБЈЕКТА: Бетон (бетон) "ДЛЖИ" за одлагање аутомобила (ДЛЖА) реза број А1, смештено на путу "Београд-Крушевац", на км 314+770 ДЛЖА реза број А1, у пројекат архитектура	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ	СТАТУС ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	ПРОЈЕКТА: 1.1
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Мирска Поповић, дипл. инж. арх. Бр. уст. 350/0498-03	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ: Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура
САРАДНИК: Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура	САРАДНИК: Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура	САРАДНИК: Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура	САРАДНИК: Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура	САРАДНИК: Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура	САРАДНИК: Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура Др. инж. архитектура
БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕР: 1:50	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА




ГАС БЕТОНСКИ БЛОКОВИ

ГИПСКАРТОНСКЕ ПЛОЧИ


ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

1.2




Изглед кровя
Р 1:50

[illegible]



EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020	9001:2015 14001:2015 27001:2014 50001:2018 45001:2018 37001:2017 22301:2020	Сертификован од: TVNORD	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKTE Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 0498 03	<i>Mirela Popovic</i>	ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1,
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: I-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ ПРЕСЕК А - А
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 1.4





Л Е Г Е Н Д А :

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ГАСБЕТОНСКИ БЛОКОВИ
- ГИПСКАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ
- ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА
- асфалт бетон АБ
- битуменизирани носиви слој БНС
- ДРОБЉЕНИ КАМЕН 0 - 31.5
- ДРОБЉЕНИ КАМЕН 0 - 63
- ПЕСАК
- ШЉУНАК

ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА
ОДЛАГАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Пресек Б - Б
Р 1:50

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020		Сертификован од: TVNORD				ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT		Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs									
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 0498 03					ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ						НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1,			
ПРОЈЕКТАНТ						ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: I-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ			
ПРОЈЕКТАНТ						НАЗИВ ЦРТЕЖА: ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ			
САРАДНИК						ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ		БРОЈ ЦРТЕЖА:	
САРАДНИК						ИДР		1.5	
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1			РАЗМЕРА: 1 : 50		ПРЕСЕК Б - Б			





- Л Е Г Е Н Д А :
- АРМИРАНИ БЕТОН
 - НАБИЕНИ БЕТОН
 - ГАСБЕТОНСКИ БЛОКОВИ
 - ГИПСКАРТОНСКЕ ПЛОЧЕ
 - ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА
 - асфалт бетон АБ
 - битумизирани носиви слој БНС
 - ДРОБЉЕНИ КАМЕН 0-31.5
 - ДРОБЉЕНИ КАМЕН 0-63
 - ПЕСАК
 - ШЉУНАК

ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА
ОДЛАГАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Пресек В - В
Р 1:50

ЕН ISO 9001:2015 ЕН ISO 14001:2015 ISO 9001:2000-2014 ЕН ISO 9001:2015 ЕН ISO 14001:2015 ЕН ISO 17025:2017 ЕН ISO 22000:2018	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ Мирела Поповић, дипл.инж.арх. Бр.лиц. 300 0498.03	НАЗИВ ОБЈЕКТА: Беза (пункт) „ЛАЈУОВО“ за одржавање аутомобила (ДШ 1А реза брз А1), северозападно од пута „Баточина-Кругица“, на км 314+739 ДШ 1А реза брз А1.
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	ОДН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРВИНГЕНД: Општа линија ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК	НАЗИВ ЦРТЕЖА: ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ ПРЕСЕК В - В
САРАДНИК	ИДР
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1
РАЗМЕРА: 1:50	БРОЈ ЦРТЕЖА: 1.6

Југоисточна фасада





Североисточна фасада

ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА
ОДЛАГАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Југоисточна и североисточна фасада
Р 1:100

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020		 ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.	
Сертификован од: 		КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 0498 03		ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1,
ПРОЈЕКТАНТ			ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: I-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ ЈУГОИСТОЧНА И СЕВЕРОИСТОЧНА ФАСАДА
САРАДНИК			ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИДР
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 100	1.7

Северозападна фасада



Југозападна фасада

ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА
ОДЛАГАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Северозападна и југозападна фасада
Р 1:100

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020		ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		Сертификован од: TVNORD	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 0498 03	ИНВЕСТИТОР:	ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА:	База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, Општина Лапово, Општина Лапово
ПРОЈЕКТАНТ		ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:	1-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК		НАЗИВ ЦРТЕЖА:	ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ СЕВЕРОЗАПАДНА И ЈУГОЗАПАДНА ФАСАДА
САРАДНИК		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ	ИДР
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 100	БРОЈ ЦРТЕЖА: 1.8




ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ И ДЕЛОМ ЗА
ОДЛАГАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

3Д изгледи
Р 1:50

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020		Сертификован од: TVNORD				Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs							
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 0498 03				ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ					НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1,		
ПРОЈЕКТАНТ					ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
ПРОЈЕКТАНТ					НАЗИВ ЦРТЕЖА: ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ		
САРАДНИК					ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ ЦРТЕЖА:		
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1		РАЗМЕРА: 1 : 50		3Д изгледи		
					ИДР		1.9

2. ОБЈЕКАТ СОЛАНЕ




БР	НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ	ПОД	ОБИМ	ПОВРШИНА
----	------------------	-----	------	----------

1	СОЛАНА	асфалт бетон	75,48	232,64
---	--------	--------------	-------	--------



УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА :	232,64 м ²
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА :	257,13 м ²

ЛЕГЕНДА:

 Армирани бетон


Објекат солане
Основа приземља на коти +1.00
Р 1:50

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх.	ИНВЕСТИТОР:	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	бр.лиц. 300 0498 03	ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД	
ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА:	
ПРОЈЕКТАНТ		База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута	
САРАДНИК		ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:	
САРАДНИК		1-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
ДАТУМ:	БРОЈ ПРОЈЕКТА:	РАЗМЕРА:	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
2025. година	192/24-1	1 : 50	ИДР
ОБЈЕКАТ СОЛАНЕ			БРОЈ ЦРТЕЖА:
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА			2.1
НА КОТИ +1.00			



Објекат солане
Основа приземља на коти +3.30
Р 1:50

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020		 ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.	
Сертификован од: TUVNORD		КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 0498 03	<i>Mirela Popovic</i>	ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на кт 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОБЈЕКАТ СОЛАНЕ ОСНОВА ПРИЗЕМЉА НА КОТИ +3.30
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 50	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.2



	Трапезасти челични пласт, поц. лим TP 35/200/0.8
---	--

Објект солане
Изглед крова
Р 1:50

EN ISO 9001:2015

EN ISO 14001:2015

EN ISO 27001:2014

EN ISO 50001:2018

EN ISO 45001:2018

EN ISO 37001:2017

EN ISO 22310:2017

Сертификован од:

TVNORD

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

SIDPROJEKT

Д.О.О.

КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ

Мирела Поповић, дипл.инж.арх.
бр.цил. 300 0498 03

ИНВЕСТИТОР:
ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД
Булевар краља Александра 282, Београд

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ

ПРОЈЕКАНТ

НАЗИВ ОБЈЕКТА:
База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута
(ДП II А реда брј А1), северозападно од петље „Багачина-Крагујевац“,
на км 314+739 ДП II А реда брј А1, у КО Лапово, Општина Лапово

ПРОЈЕКАНТ

САРАДНИК

ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА:
I-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

САРАДНИК

НАЗИВ ЦРТЕЖА:
ОБЈЕКАТ СОЛАНЕ

ДАТУМ:

БРОЈ ПРОЈЕКТА:


РАЗМЕРА:

ИЗГЛЕД КРОВА

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

ИДР

2.3





ЛЕГЕНДА:

- Армирани бетон
- Неармирани бетон
- Асфалтбетон
- Битуменизирани носећи слој БНС
- Шљунак
- Дробљени камен 0-31,5 мм
- Дробљени камен 31,5-63 мм


Објекат солане
Пресек А-А
Р 1:50

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020	Сертификован од: TUVNORD	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 0498 03	ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ		
ПРОЈЕКТАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово
ПРОЈЕКТАНТ		
САРАДНИК		ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: I-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК		НАЗИВ ЦРТЕЖА:
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 50
ПРЕСЕК А-А		
ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР		
БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.4		





Југоисточна фасада




Североисточна фасада

ЛЕГЕНДА:


- Трапезасти челични пласт. поц. лим ТР 35/200/0.8
- Трапезасти челични пласт. поц. лим ТР 20/100/0.8
- Дрвене фиксне жалужине
- Фасадна боја

Објекат солане
Североисточна и југоисточна фасада
Р 1:100

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020	9001:2015 14001:2015 27001:2014 50001:2018 45001:2018 37001:2017 22301:2020	Сертификован од: TUV NORD	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл. инж. арх. бр. лиц. 300 0498 03	<i>Mirela Popovic</i>	ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: I-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОБЈЕКАТ СОЛАНЕ СЕВЕРНА И ИСТОЧНА ФАСАДА
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 100	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.6



Северозападна фасада



Југозападна фасада


ЛЕГЕНДА:

- Трапезасти челични пласт. поц. лим ТР 35/200/0.8
- Трапезасти челични пласт. поц. лим ТР 20/100/0.8
- Дрвене фиксне жалюзине
- Фасадна боја


Објекат солане
Југозападна и северозападна фасада
Р 1:100


EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020	9001:2015 14001:2015 27001:2014 50001:2018 45001:2018 37001:2017 22301:2020	Сертификован од: TUV NORD	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл. инж. арх. бр. лиц. 300 0498 03	<i>Mirela Popovic</i>	ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово
ПРОЈЕКТАНТ			
САРАДНИК			ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: I-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОБЈЕКАТ СОЛАНЕ ЛУЖНА И ЗАПАДНА ФАСАДА
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 100	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 2.7

3. ОБЈЕКАТ ГАРАЖЕ ЗА МАЛА ВОЗИЛА




ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
ГАРАЖА ЗА МАЛА ВОЗИЛА
P=1:100

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020		Сертификован од: 		 ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 0498 03		ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ГАРАЖА ЗА МАЛА ВОЗИЛА		
ДАТУМ: 2025.година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 100	ОСНОВА ПРИЗЕМЉА		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
					БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.1




ИЗГЛЕД КРОВА
ГАРАЖА ЗА МАЛА ВОЗИЛА
P=1:100

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020		Сертификован од: 		 ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 0498 03		ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ПРОЈЕКАНТ					
ПРОЈЕКАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово		
ПРОЈЕКАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ГАРАЖА ЗА МАЛА ВОЗИЛА	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.2
ДАТУМ: 2025.година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 100	ИЗГЛЕД КРОВА		




пресек 1-1




пресек 2-2


ПРЕСЕЦИ 1-1 И 2-2 ГАРАЖА ЗА МАЛА ВОЗИЛА P=1:100

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020	Сертификован од: TVVNORD	ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; Е-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs		
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 0498 03	ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ПРОЈЕКАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на кт 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово
ПРОЈЕКАНТ		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ГАРАЖА ЗА МАЛА ВОЗИЛА ПРЕСЕЦИ 1-1 И 2-2
САРАДНИК		ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР
ДАТУМ: 2025.година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 100
		БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.3




ФАСАДЕ
ГАРАЖА ЗА МАЛА ВОЗИЛА
P=1:100




EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020		Сертификован од: 		 ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл.инж.арх. бр.лиц. 300 0498 03		ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ПРОЈЕКТАНТ					
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ГАРАЖА ЗА МАЛА ВОЗИЛА ФАСАДЕ	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 3.4
ДАТУМ: 2025.година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 100			

4. ОГРАДА И КАПИЈА



ОГРАДА ОКО КОМПЛЕКСА ДИСПОЗИЦИЈА
СТУБОВА ОГРАДЕ P=1:200

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020		Сертификован од: TVNORD		ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕНЕРИНГ SIDPROJEKT d.o.o.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ПИД, СРБИЈА, Тел: 022/712-004, 712-044, Факс: 716-020, Е-маил: office@sidprojekt.rs, www.sidprojekt.rs		Мирелко Поповиќ, Инженер арх.		ИНВЕСТИТОР: ДОО "Путева Србије" Булевар Краља Александра 262, Београд	
ОДГОВОРНИ ПРОЕКТАНТ бр.лиц. 300 0498 03		ПРОЕКТАНТ		НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута	
ПРОЕКТАНТ		ПРОЕКТАНТ		ДП IА редс број А1), северозападно од петље „Багочина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА редс број А1, у КО Лапово, Општина Лапово	
САРАДНИК		САРАДНИК		ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЕКТА: I-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	
САРАДНИК		САРАДНИК		НАЗИВ ЦРТЕЖА: ДИСПОЗИЦИЈА СТУБОВА ОГРАДЕ	
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 200	ВРСТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 4.1	



ДЕТАЉ ОГРАДЕ P=1:25

EN ISO 9001:2015

EN ISO 14001:2015

ISO/IEC 27001:2014

EN ISO 50001:2018


EN ISO 45001:2018

EN ISO 37001:2017


EN ISO 22301:2020

Сертификован од:

5. УТОВАРНА РАМПА



ОСНОВА



ПРЕСЕК А-А

ЛЕГЕНДА:

- Армирани бетон
- Неармирани бетон
- Тампон шљунак


нето и бруто површина: 83,025 м²

УТОВАРНА РАМПА
Основа и пресек
Р 1:100

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020		ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ SIDPROJEKT Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs			
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл. инж. арх. бр.лиц. 300 0498 03		ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд
ПРОЈЕКТАНТ			
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута
САРАДНИК			(ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово
САРАДНИК			ОЗНАКА И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1- ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ОСНОВА И ПРЕСЕК УТОВАРНА РАМПА
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 100	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: ИДР БРОЈ ЦРТЕЖА: 5.1


6. ПЛАТО ЗА ДЕА

ОСНОВА ПЛАТОА



Л Е Г Е Н Д А :

- АРМИРАНИ БЕТОН
- НАБИЈЕНИ БЕТОН
- ШЉУНАК
- ДРОБЉЕНИ КАМЕН 0-31.5
- ДРОБЉЕНИ КАМЕН 0-63



Плато за агрегат
Основа и пресек
P =1:25

пресек 1-1

EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 ISO/IEC 27001:2014 EN ISO 50001:2018 EN ISO 45001:2018 EN ISO 37001:2017 EN ISO 22301:2020				 Д.О.О.	
КНЕЗА МИЛОША 2, 22240 ШИД, СРБИЈА; Тел: 022/712-004, 712-044; Факс: 716-020; E-mail: office@sidprojekt.rs; www.sidprojekt.rs					
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ	Мирела Поповић, дипл. инж. арх. бр. лиц. 300 0498 03		ИНВЕСТИТОР: ДОО "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" БЕОГРАД Булевар краља Александра 282, Београд		
ПРОЈЕКТАНТ			НАЗИВ ОБЈЕКТА: База (пункт) „ЛАПОВО“ за одржавање аутопута (ДП IА реда број А1), северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово		
ПРОЈЕКТАНТ					
САРАДНИК			ОЗН. И НАЗИВ ДЕЛА ПРОЈЕКТА: 1-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ		
САРАДНИК			НАЗИВ ЦРТЕЖА: ПЛАТО ЗА АГРЕГАТ ОСНОВА И ПРЕСЕК	ВРСТА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИДР	БРОЈ ЦРТЕЖА: 6.1
ДАТУМ: 2025. година	БРОЈ ПРОЈЕКТА: 192/24-1	РАЗМЕРА: 1 : 50			

Д. ПРИЛОЗИ

Свој
Јосиф
Милош
Никола
Београд



Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
И УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Број: 216/2025-05
Датум: 06.06.2025. године
Краља Милутина 10а, Београд

ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 1075125
Дана: 16. 06. 2025. год.

Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, поступајући по захтеву „ШИДПРОЈЕКТ“ доо, ул. Кнеза Милоша 2, Шид, на основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 128/20, 116/22, 92/23), члана 53, у вези са чланом 133. и 166г. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12 – одлука УС, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20, 52/21, 62/23) и Правилником о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе („Службени гласник РС”, број 3/10), у складу са Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапање брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац – Баточина – Лапово на аутопуту Е-75 и петље „Баточина – Крагујевац“, („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/23) издаје:

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

За катастарске парцеле 14208/1, 14208/2, 14206/3, 14206/2, 14203, 14204, 14228/9, 14228/8, 14201, 14229/1, 14230/1 и 14520/2 КО Лапово, општина Лапово.

ПРЕДМЕТ ЗАХТЕВА:

Захтев за издавање Информације о локацији за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина.



ПЛАНСКИ ОСНОВ:



План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапање брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац – Баточина – Лапово на аутопуту Е-75 и петље „Баточина – Крагујевац“, („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/23) (у даљем тексту ПДР).

ПЛАНИРАНА НАМЕНА:

Према ПДР-у катастарске парцеле 14208/1, 14208/2, 14206/3, 14206/2, 14203, 14204, 14228/9, 14228/8, 14201, 14229/1, 14230/1 и 14520/2 КО Лапово предвиђене су за јавну намену.




ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА

	Деоница државног пута IA реда A1
	Деоница државног пута IB реда бр.24
	Деоница државног пута IIA реда бр.158
	Општински пут
	База за одржавање путева
	Објект наплате путарине

извод из цртежа – планирана намена цртежа

Катастарске парцеле део 14208/1 и део 14208/2 КО Лапово су предлог препарцелације за грађевинску парцелу општинског пута **ОП-6**.

Катастарске парцеле део 14208/1, део 14208/2, део 14206/3, део 14206/2, 14203, 14204, део 14228/9, део 14228/8, 14201, 14229/1, 14230/1 и део 14520/2 КО Лапово спроводе се израдом урбанистичког пројекта.



ОП-1 Грађевинска парцела општинског пута

СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИМ ПРОЈЕКТОМ

УП БАЗА База за одржавање аутопута

извод из цртежа – план парцелације са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и смерницама за спровођење

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА

База за одржавање аутопута „Лапово”, северо-западно од петље „Баточина-Крагујевац”, у функцији је одржавања дела аутопута од петље „Велика Плана” до петље „Ћуприја”, у дужини од око 56,5km. Основна улога Базе је сервисирање потребних радова зимског и летњег одржавања пута, а комплементарни су и објекти у функцији информатике (телефонске везе, регулисање и контрола саобраћаја и слично). У зависности од намењених активности базе за одржавање пута, планирани су основни садржаји: магацин соли, покривена складишта, отворена складишта, гараже за разне врсте возила, ремонтна радионица, магацин резервних делова, управна зграда, комунални објекти, пумпе за гориво, паркинг возила, приступни путеви база-аутопут и др. Површина парцеле базе је 2,5ha.

Предлог препарцелације

Предлогом парцелације дефинишу се **грађевинске парцеле јавних површина**. Утврђени обухвати земљишта представљају основ за формирање грађевинских парцела, дефинисани су аналитичко-геодетским тачкама и на основу овог Плана се спровode директно у надлежном катастру, израдом геодетских елабората.

За парцеле ван јавног земљишта је дозвољена израда пројеката препарцелације у циљу формирања одговарајућих обухвата за намене дефинисане важећом планском документацијом, које ће се примењивати на том земљишту.

Парцеле јавног земљишта су приказане према категорији намене земљишта по катастарским општинама.

База		
298	7509372,01	4889767,20
299	7509393,67	4889718,87
300	7509396,92	4889711,61
301	7509399,90	4889704,97
302	7509419,90	4889666,86
303	7509431,57	4889644,63
304	7509459,50	4889591,43
305	7509463,44	4889584,95
323	7509463,61	4889569,77
324	7509457,24	4889550,67
325	7509444,51	4889534,25
326	7509426,47	4889520,50
327	7509368,06	4889524,02

аналитичко-геодетски елементи обележавања планираних грађевинских парцела јавне намене

СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ:

Планом је дефинисано формирање грађевинске парцеле **ОП-6**, сходно чл.65. и 66. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20, 52/21, 62/23).

За формирање грађевинске парцеле израђује се пројекат препарцелације, који потврђује орган јединице локалне самоуправе у складу са важећим планским документом и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/2019), након чега орган надлежан за послове државног премола и катастра врши спровођење промена.

Планом је предвиђена израда урбанистичког пројекта, у складу са чл. 60. и 61. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12 – одлука УС, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20, 52/21, 62/23), за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација.

У циљу исходавања локацијских услова, након спроведеног поступка израде и потврђивања урбанистичког пројекта, потребно је да се путем обједињене процедуре инвеститор обрати Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Инвеститор је у обавези да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се одобрава изградња објеката, односно реконструкција или уклањање објеката, наведених у Листи 1 и Листи 2 Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.114/08), обрати надлежном органу за заштиту животне средине ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43-11-одлука УС, 14/16). Студија о процени утицаја израђује се на нивоу

генералног, односно идејног пројекта и саставни је део захтева за издавање грађевинске дозволе.

Напомена: Према Закону о планирању и изградњи и подзаконским актима Правилницима, Информација о локацији није управни акт и није основ за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, потврде пројекта парцелације, потврде урбанистичког пројекта и за израду пројектне документације. Наведени акти и документација се издају, односно израђују на основу Закона о планирању и изградњи, подзаконских аката, правилника и важећег урбанистичког плана за предметну локацију.

Доставити:

- наслову
- архиви

ПРИВРЕМЕНИ ДИРЕКТОР



Мр Ђорђе Милић



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА**

**Одељење за урбанизам, имовинско-правне
и стамбено-комуналне делатности**

Бр: 000117963 2025 08233 004 000 353 018

Датум: 10.02.2025.г.

ЛАПОВО

Општинска управа Лапово – Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове, поступајући по захтеву Привредног друштва „Шид Пројект“ д.о.о. из Шида, ул. Кнеза Милоша бр.2., МБ 8144486, за издавање информације о локацији за кп.бр. 14201, 14203, 14204, 14206/2, 14206/3, 14208/1, 14208/2, 14228/8, 14228/9, 14229/1, 14230/1 и 14520/2 КО Лапово у Лапову, на основу члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23)), чланова 4. и 5. Правилника о садржини информације о локацији и садржини локацијске дозволе („Сл.гласник РС“ бр.3/10) и Плана детаљне регулације за реконструкцију и уклапање брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“, („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/23), издаје

ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ

Катастарске парцеле бр. 14201, 14203, 14204, 14206/2, 14206/3, 14208/1, 14208/2, 14228/8, 14228/9, 14229/1, 14230/1 и 14520/2 КО Лапово у Лапову, површине 0.08,91 ха, 0.17,56 ха, 0.17,36 ха, 0.11,40 ха, 0.15,93 ха, 0.29,10 ха, 0.09,39 ха, 0.28,14 ха, 0.08,92 ха, 0.36,20 ха, 0.00,57 ха, 2.05,93 ха налазе се у обухвату Плана детаљне регулације за реконструкцију и уклапање брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“, („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/23), као део подручја обухвата плана, предвиђен за даљу разраду, израдом Урбанистичког пројекта за потребе изградње базе за одржавање аутопута, „Лапово“ у Лапову.

Као део обухвата Плана, предвиђен за разраду Урбанистичким пројектом предвиђене су кп.бр. 14201, (цела), 14203, (цела), 14204, (цела), 14206/2, (део), 14206/3, (део), 14208/1, (део), 14208/2, (део), 14228/8, (део), 14228/9, (део), 14229/1, (цела), 14230/1 (цела), 14520/2 (део), (које су предмет захтева за информацију), као и кп.бр. **14229/3 (део), 14228/10 (део), 14202 (део), и 14209 (део), све у КО Лапово.**

Одредбама ПДР-а ово подручје се дефинише на следећи начин:

„База за одржавање аутопута „Лапово“, северо-западно од петље „Баточина- Крагујевац“, у функцији је одржавања дела аутопута од петље „Велика Плана“ до петље „Ћуприја“ у дужини од око 56,5km. Основна улога Базе је сервисирање потребних радова зимског и летњег одржавања пута, а комплементарни су и објекти у функцији информатике (телефонске везе, регулисање и контрола саобраћаја и слично). У зависности од намењених активности базе за одржавање пута, планирани су основни садржаји: магацин соли, покривена складишта, отворена складишта, гараже за разне врсте возила, ремонтна радионица, магацин резервних делова, управна зграда, комунални објекти, пумпе за гориво, паркинг возила, приступни путеви база-аутопут и др. Површина парцеле базе је 2,5ха.

Списак катастарских парцела и/или њихових делова које се налазе унутар простора планираног за разраду урбанистичким пројектима:

УП БА: К.О. Лапово, општина Лапово: 14201, 14202 део, 14203, 14204, 14206/2 део, 14206/3 део, 14208/1 део, 14208/2 део, 14209 део, 14228/8 део, 14228/9 део, 14228/10 део, 14229/1, 14229/3 део, 14230/1 и 14520/2 део.

1.1. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са Законом о планирању и изградњи, План представља плански основ за:

- издавање Информације о локацији;
- издавање Локацијских услова;
- израду Пројекта парцелације/препарцелације;
- израду Урбанистичких пројекта.

Позиције, габарити, димензије, укључујући и нивелете, и капацитете свих планираних јавних објеката, дати су оријентационо и њихове корекције и модификације кроз даљу разраду израдом техничке документације, у циљу постизања бољих техничких и синтезних решења, не сматрају се одступањем од Плана.

У случају евентуалне неусаглашености између текстуалног и графичког дела Плана, меродавним се сматра графички део.

У случају неусаглашености елемената Плана и фактичког стања на терену, меродавним се сматра фактичко стање на терену.

У случају неусаглашености података из Плана и података катастарског оператa надлежне службе РГЗ, примењују се подаци катастарског оператa.

Подручја за обавезну израду Урбанистичких пројеката приказани су на графичком прилогу бр.4, План парцелације са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и смерницама за спровођење.

Предлог препарцелације

Предлогом парцелације дефинишу се **грађевинске парцеле јавних површина**. Утврђени обухвати земљишта представљају основ за формирање грађевинских парцела, дефинисани су аналитичко-геодетским тачкама и на основу овог Плана се спроводе директно у надлежном катастру, израдом геодетских елабората.

За парцеле ван јавног земљишта је дозвољена израда пројеката препарцелације у циљу формирања одговарајућих обухвата за намене дефинисане важећом планском документацијом, које ће се примењивати на том земљишту.

1.2. АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ЕЛЕМЕНТИ ОБЕЛЕЖАВАЊА ПЛАНИРАНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Аналитичко – геодетске тачке границе грађевинских парцела јавне намене

бр.	у	Х	бр.	у	Х	бр.	у	Х
278	7509485,58	4889810,94	407	7509014,74	4889517,11	328	7509362,84	4889534,22
279	7509488,03	4889821,36	408	7509023,14	4889507,86	359	7509276,44	4889727,43
280	7509493,67	4889828,92	409	7509038,64	4889490,81	360	7509324,26	4889616,14
281	7509505,45	4889834,91	410	7509042,62	4889486,43	361	7509333,06	4889620,07
282	7509400,36	4889827,92	411	7509060,30	4889468,33	362	7509339,78	4889606,45
283	7509403,10	4889822,19	412	7509081,90	4889450,27	363	7509328,81	4889600,74
284	7509410,38	4889806,97	413	7509082,75	4889452,26	33-1		
285	7509413,60	4889800,24	414	7509090,26	4889469,69	431	7508993,98	4889352,04
286	7509422,97	4889795,34	415	7509093,88	4889478,22	432	7508992,20	4889352,09
287	7509437,75	4889787,61	416	7509094,37	4889479,37	433	7508973,67	4889354,69
288	7509442,00	4889784,87	417	7509061,13	4889513,08	441	7508900,77	4889369,26
289	7509459,01	4889769,85	418	7509019,20	4889559,30	442	7508924,41	4889364,29
290	7509472,31	4889763,09	419	7508996,49	4889585,83	443	7508953,10	4889357,85
291	7509500,49	4889754,38	База			444	7508964,73	4889356,22
292	7509555,16	4889733,61	298	7509372,01	4889767,20	446	7508969,87	4889419,24
293	7509581,28	4889719,47	299	7509393,67	4889718,87	447	7508954,52	4889420,70
294	7509594,75	4889707,77	300	7509396,92	4889711,61	451	7508937,05	4889408,68
295	7509606,95	4889691,93	301	7509399,90	4889704,97	452	7508911,32	4889390,32
507	7509620,50	4889701,39	302	7509419,90	4889666,86	453	7508907,45	4889384,91
ПП-1			303	7509431,57	4889644,63	454	7509042,65	4889379,11
172	7508955,21	4889580,64	304	7509459,50	4889591,43	455	7509023,89	4889394,99
173	7508962,31	4889590,52	305	7509463,44	4889584,95	456	7509009,16	4889406,28
174	7508966,82	4889596,79	323	7509463,61	4889569,77	463	7509003,21	4889412,79
175	7508982,54	4889604,93	324	7509457,24	4889550,67	464	7508988,06	4889421,38
404	7508965,28	4889572,01	325	7509444,51	4889534,25	471	7509031,60	4889374,39
405	7508979,94	4889556,33	326	7509426,47	4889520,50			
406	7508990,92	4889543,07	327	7509368,06	4889524,02			

Ова информација о локацији није основ за издавање грађевинске дозволе, али је основ за израду Урбанистичког пројекта, у складу са одредбама Плана детаљне регулације за реконструкцију и уклапање брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“, („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/23).

Доставити: - подносиоцу захтева,
- архиви.

Момчило
Петровић

Руководилац одељења,

Петровић Момчило, дипл. правник

Digitally signed by Момчило
Петровић
Date: 2025.02.10 14:56:14
+01'00'

Локација: путна база Баточина

Лист-1





ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	68e9e6f5-f2b8-42ec-a5f8-41a1c21662e6
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14201
Површина m²:	891
Број извода (*):	9843

Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЛИВАДА 3. КЛАСЕ
Површина m²:	891

Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	

Напомене на парцели	
*** Нема напомена ***	

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	bf669261-64a6-4920-ba5c-c781a37e76d8
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14202/2
Површина m²:	1552
Број извода (*):	9843

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	1552

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	c72be1e9-5a96-49fa-b833-e972879fa9e3
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14203
Површина m²:	1756
Број извода (*):	9843

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	1756

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомене на парцели

*** Нема напомена ***

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	8da200c8-4238-4941-b426-bf996b48ebfd
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14204
Површина m²:	1736
Број извода (*):	9843

Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	1736

Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	

Напомене на парцели	
*** Нема напомена ***	

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	ae99fd8f-4fec-4af5-b465-c12aafebe9b0
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14206/8
Површина m²:	1150
Број извода (*):	9043

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	1150

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	МУЈКОВИЋ (РАДОСАВ) ЗВОНИМИР
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	4a971bf1-b784-4a79-b116-6395e7e85def
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14208/6
Површина m²:	2105
Број извода (*):	8751

Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	2105

Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	МУЈКОВИЋ (МИЛИСАВ) РАДОСАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели	
Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	87851471-e474-4ef9-8217-a7d72c8accd8
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14209/2
Површина m²:	1691
Број извода (*):	2659

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ЗЕМЉИШТЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	1691

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ГРОЗДИЋ (АНЂЕЛКО) ЖИВОРАД
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

Врста терета:	ЗАБЕЛЕЖБА ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Датум уписа:	14.07.2025.
Трајање терета:	

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	ecd37b93-2b9e-4414-8341-64b9f7dc8bd6
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14208/4
Површина m²:	123
Број извода (*):	9230
Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	123
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	МУЈКОВИЋ (МИЛИСАВ) РАДОСАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/2
Назив:	МУЈКОВИЋ (РАДОСАВ) ЗВОНИМИР
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/2
Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	
Постоји решење на парцели које није коначно.	
Напомене на парцели	
Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	e86d81f9-86dc-4dcb-ae1a-ea461dc56517
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14206/6
Површина m²:	179
Број извода (*):	9043

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	179

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	МУЈКОВИЋ (РАДОСАВ) ЗВОНИМИР
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	5bfc9d85-c74d-4965-a27b-20e677f270e7
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14206/5
Површина m²:	155
Број извода (*):	9043

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	155

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	МУЈКОВИЋ (РАДОСАВ) ЗВОНИМИР
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	34429d4b-2f31-4619-9e17-5479983974ce
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14228/18
Површина m²:	4757
Број извода (*):	9843

Подаци о деловима парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	892
Број дела:	2
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	3865

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	753b48fe-19f8-46e3-b8bb-e1b9a5bdca0c
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14228/18
Површина m²:	4757
Број извода (*):	9843

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	892

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	1
Назив улице:	КРИВАЈА
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	892
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	ПОМОЋНА ЗГРАДА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ

Број етажа под земљом: 1
Број етажа приземље:
Број етажа над земљом:
Број етажа поткровље:

Имаоци права на објекту

Назив: ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем: **ДА**
Врста права: СВОЈИНА
Облик својине: ПРИВАТНА
Удео: 1/1

Терети на објекту - Г лист

Врста терета: ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ДОЗВОЛЕ
Датум уписа: 02.06.2010.
Трајање терета:

Постоји решење на објекту које није коначно.

Напомене на објекту

Датум: 14.10.2025.
Број предмета: 952-02-3-202-5541/2025
Опис: ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	34429d4b-2f31-4619-9e17-5479983974ce
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14228/18
Површина m²:	4757
Број извода (*):	9843

Подаци о деловима парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	892
Број дела:	2
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	3865

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	8e885fe5-6cad-4e2e-8949-7fe8698da73f
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14229/1
Површина m²:	3620
Број извода (*):	9843

Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	3620

Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист	
*** Нема терета ***	

Напомене на парцели	
*** Нема напомена ***	

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	6aaf83ae-4ee1-447f-adc2-e29da0173a26
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14230/1
Површина m²:	57
Број извода (*):	5061

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	57

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Лице уписано са матичним бројем:	НЕ (више информација)
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ЈАВНА СВОЈИНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Напомене на парцели

*** Нема напомена ***

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	38bd930d-ff2a-42b2-bd4e-40177e837da1
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ТИЧЕВО
Број парцеле:	14520/5
Површина m²:	2569
Број извода (*):	5061

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	2569

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Лице уписано са матичним бројем:	НЕ (више информација)
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ЈАВНА СВОЈИНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	1
Назив улице:	ТИЧЕВО
Кућни број:	
Кућни подброј:	
Површина m²:	2569
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Начин коришћења и назив објекта:	МАГИСТРАЛНИ ПУТ-ауто-пут "Београд-Ниш"
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН ПРЕ ДОНОШЕЊА ПРОПИСА О ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА

Број етажа под земљом:

Број етажа приземље:

Број етажа над земљом:

Број етажа поткровље:

Имаоци права на објекту

Назив: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Лице уписано са матичним бројем: **ДА**

Врста права: ПРАВО КОРИШЋЕЊА

Облик својине:

Удео: 1/1

Назив: РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Лице уписано са матичним бројем: **НЕ** ([више информација](#))

Врста права: СВОЈИНА

Облик својине: ДРЖАВНА РС

Удео: 1/1

Терети на објекту - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на објекту које није коначно.

Напомене на објекту

Датум: 14.10.2025.

Број предмета: 952-02-3-202-5541/2025

Опис: ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	d00c5d53-e0f3-4e15-8dfe-d15a8836d18d
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
Број парцеле:	14228/16
Површина m²:	2175
Број извода (*):	9843
Подаци о деловима парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	122
Број дела:	2
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	1050
Број дела:	3
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
Површина m²:	60
Број дела:	4
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	943
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
Врста терета:	ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____
Датум уписа:	14.10.2025.
Трајање терета:	

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	099bda7b-dd9c-4421-8066-b70659ffe104
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
Број парцеле:	14228/16
Површина m²:	2175
Број извода (*):	9843

Подаци о делу парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	122

Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист	
Врста терета:	ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____
Датум уписа:	14.10.2025.
Трајање терета:	

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели	
Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

2. Подаци о зградама и другим грађевинским објектима - В1 лист

Број објекта:	1
Назив улице:	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
Кућни број:	5
Кућни подброј:	
Површина m²:	122
Корисна површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА
Грађевинска површина m²:	ПОВРШИНА НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАНА

Начин коришћења и назив објекта:	СТАМБЕНО-ПОСЛОВНА ЗГРАДА
Правни статус објекта:	ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ОДОБРЕЊА ЗА ГРАДЊУ
Број етажа под земљом:	
Број етажа приземље:	1
Број етажа над земљом:	1
Број етажа поткровље:	

Имаоци права на објекту	
Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на објекту - Г лист	
Врста терета:	ОБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ДОЗВОЛЕ
Датум уписа:	14.12.2009.
Трајање терета:	

Постоји решење на објекту које није коначно.

Напомене на објекту	
Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	d00c5d53-e0f3-4e15-8dfe-d15a8836d18d
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
Број парцеле:	14228/16
Површина m²:	2175
Број извода (*):	9843
Подаци о деловима парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	122
Број дела:	2
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	1050
Број дела:	3
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
Површина m²:	60
Број дела:	4
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	943
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
Врста терета:	ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____
Датум уписа:	14.10.2025.
Трајање терета:	

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	d00c5d53-e0f3-4e15-8dfe-d15a8836d18d
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
Број парцеле:	14228/16
Површина m²:	2175
Број извода (*):	9843

Подаци о деловима парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	122
Број дела:	2
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	1050
Број дела:	3
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
Површина m²:	60
Број дела:	4
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	943

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

Врста терета:	ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____
Датум уписа:	14.10.2025.
Трајање терета:	

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	d00c5d53-e0f3-4e15-8dfe-d15a8836d18d
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО
1. Подаци о парцели - А лист	
Потес / Улица:	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
Број парцеле:	14228/16
Површина m²:	2175
Број извода (*):	9843
Подаци о деловима парцеле	
Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	122
Број дела:	2
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ
Површина m²:	1050
Број дела:	3
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
Површина m²:	60
Број дела:	4
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	943
Имаоци права на парцели - Б лист	
Назив:	ПАВЛОВИЋ (МИЛОСАВ) ЖИВОСЛАВ
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1
Терети на парцели - Г лист	
Врста терета:	ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____
Датум уписа:	14.10.2025.
Трајање терета:	

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	bd4ff2b6-684e-4d12-84ba-7b394bb16f15
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	КРИВАЈА
Број парцеле:	14229/4
Површина m²:	216
Број извода (*):	10248

Подаци о делу парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	216

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	"ТИГАР ПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ"ДОО
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

*** Нема терета ***

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	17d220e6-e846-4d07-862f-34c688fba58b
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
Број парцеле:	14228/14
Површина m²:	635
Број извода (*):	10248

Подаци о деловима парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
Површина m²:	67
Број дела:	2
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	568

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	"ТИГАР ПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ"ДОО
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

Врста терета:	ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____
Датум уписа:	14.10.2025.
Трајање терета:	

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ИЗВОД ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

Подаци о непокретности	17d220e6-e846-4d07-862f-34c688fba58b
Матични број општине:	71277
Општина:	ЛАПОВО
Матични број катастарске општине:	745146
Катастарска општина:	ЛАПОВО
Датум ажурности:	18.11.2025. 14:13
Служба:	ЛАПОВО

1. Подаци о парцели - А лист

Потес / Улица:	ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
Број парцеле:	14228/14
Површина m²:	635
Број извода (*):	10248

Подаци о деловима парцеле

Број дела:	1
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ДЕЛОМ ЗГРАДЕ
Површина m²:	67
Број дела:	2
Врста земљишта:	ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Култура:	ЊИВА 1. КЛАСЕ
Површина m²:	568

Имаоци права на парцели - Б лист

Назив:	"ТИГАР ПЛАСТ-ПАВЛОВИЋ"ДОО
Лице уписано са матичним бројем:	ДА
Врста права:	СВОЈИНА
Облик својине:	ПРИВАТНА
Удео:	1/1

Терети на парцели - Г лист

Врста терета:	ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ СЕ НАЛАЗЕ И НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА _____
Датум уписа:	14.10.2025.
Трајање терета:	

Постоји решење на парцели које није коначно.

Напомене на парцели

Датум:	14.10.2025.
Број предмета:	952-02-3-202-5541/2025
Опис:	ЗАБЕЛЕЖБА ДА ПРВОСТЕПЕНА ОДЛУКА БРОЈ 952-02-3-202-5541/2025 НИЈЕ КОНАЧНА.

* Ранији број листа непокретности.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Булевар краља Александра 282, Београд

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за израду пројектно техничке документације комплекса пункта
за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на км 314+955
државног пута IА реда бр. 1 на кат. парцелама све у КО Лапово, општина Лапово

Београд, новембар 2024.

УВОД

Пункт за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на км 314+955 државног пута IА реда бр. 1 на кат. парцелама све у КО Лапово, општина Лапово, има основну функцију сервисирања свих потребних радова зимског и летњег одржавања државних путева IА реда као и за техничке интервенције код поремећаја одвијања саобраћаја због саобраћајних незгода на путевима.

Код утврђивања локације база за одржавање утврђени су следећи критеријуми: близина насеља, могућност опремања комуналном инфраструктуром, еколошка погодност, функционално растојање 30-40 км, повољна могућност манипулисања возила (петље).

Служба одржавања мора обезбедити прописани ниво квалитета свих елемената пута, као и континуирано праћење промена у домену одвијања саобраћаја дуж државних путева.

Приликом израде пројектно техничке документације комплекса пункта за одржавање државних путева, поред поменутих функција, пројектант мора применити правила грађења и основне параметре из важеће планске документације.

САОБРАЋАЈНИЦЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

Извршити сва потребна геодетска снимања и обележавања неопходна за пројектовање. Дефинисати осовину улазне саобраћајнице комплекса пункта, директно на терену, са утврђивањем полупречника нових и постојећих кривина приступних саобраћајница. Утврдити сталне тачаке дуж трасе и снимање извршити са максималним размаком профила до 30 метара. Новопроектовани пункт за одржавање државних путева издићи од постојећег терена. Ширина саобраћајнице пре уласка у комплекс је 7,00-8,00 метара оивичена обореним бетонским ивичњацима 24/18цм, у равни са коловозом. Атмосферско одводњавање решити на најпогоднији начин. Између коловоза и ограде (унутар комплекса) предвидети зелени појас минималне ширине од 1,50 метар као коридор за инсталације. Димензионисати флексибилну коловозну конструкцију.

Пројектом саобраћајне сигнализације потребно је обезбедити кретање возила између објеката комплекса пункта и улаз односно излаз из њих уз остварење што мањег броја конфликтних тачака.

У комплексу пункта за одржавање државних путева IА реда треба омогућити истовремено кретање већег броја теретних возила која ће маневрисање вршити унутар релативно малог простора. Већи број објеката у које улазе возила нису проточни, тј. возила из њих излазе кретањем уназад. Да би се омогућило кретање уз што мањи број конфликтних тачака, возила треба усмерити тако да се по ободу пункта крећу у једном смеру. Кроз средишњи део комплекса пункта за одржавање државних путева, између солане и гараже са управним објектом треба омогућити кретање у оба смера.

С обзиром на ширину површине која ће се асфалтирати, на асфалтној подлози треба белим ивичним линијама назначити коловозну траку којом возила треба да се крећу – како за кретање не би користила целу расположиву површину (која ће се моћи користити у друге сврхе).

Саобраћајне знакове унутар комплекса пункта за одржавање ако се постављају ван зелене површине пројектовати тако да је доња ивица доњег знака на стубу на растојању од 2м од подлоге, како знакови не би ометали кретање пешака. Регулисање приоритета проласка на раскрсницама у комплексу пункта за одржавање треба да буде на основу „правила десне стране“. Величина знакова треба да је 0,60 метара односно 0,90 метара, а обзиром на ретрорефлексију, лице знака треба да буде класе 2.

Саобраћајнице комплекса овог пункта прикључују на везу државног пута IА реда бр.5 са државним путем IБ реда, бр. 22 и саобраћајни прикључак комплекса за одржавање није предмет овог пројектног задатка и ове пројектне документације.

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПУНКТА СА САДРЖАЈИМА ОБЈЕКТА

Пројектном документацијом предвидети оптимално ситуационо решење пункта за одржавање државних путева које омогућава одабрана локација. Комплекс пункта за одржавање државних путева оградити заштитном оградом, а на улазу у комплекс предвидети капију за пролаз возила и пешака.

ОБЈЕКАТ СОЛАНЕ

Објекат солане пројектовати као приземан, у основи правоугаоног облика, приближних димензија 30,50 x 8,50 метара.

У објекту треба организовати следеће садржаје:

- хангар за со и
- у близини хангара рампу за утовар соли и

Тип објекта нека буде једнобродна хала, са армиранобетонским ободним зидовима, заштићеним дрвеном облогом од агресивног дејства соли.

Подна конструкција је по систему коловозне конструкције платоа.

Кров објекта нека буде двоводан, покривен пластифицираним поцинкованим лимом на челичној подконструкцији.

Фасаду у завршној изради бојити фасадном бојом.

ОБЈЕКАТ ГАРАЖА СА УПРАВНИМ ДЕЛОМ

Објекат пројектовати као приземан, у делу са наменом гаража и спратности П+1, у делу где је предвиђен управни објекат. У основи објекат пројектовати правоугаоног облика, приближних димензија 49,00 x 14,50 метара. Објекат треба да има девет конструктивних поља, од чега су два поља управни објекат, а наредних седам места су гаражна места.

Висина у слемени објекта је око 7,50м изнад готовог пода.

Кров објекта нека буде двоводан покривен пластифицираним поцинкованим лимом на челичној подконструкцији.

Тип објекта нека буде једнобродна хала, а конструкција челична.

Подна конструкција је по систему коловозне конструкције платоа, у простору гараже, а у делу управног објекта предвидети аб подну плочу, са свим потребним завршним слојевима у складу са наменом простора.

Фасадна испуна нека буде зидана гас-бетонским блоковима дебљине 20цм, у танкослојном малтеру.

Зидове је потребно малтерисати танкослојним малтером и бојити посном бојом са унутрашње стране.

Фасаду у завршној изради бојити полиакрилном бојом.

Фасадну браварију на гаражном делу предвидети као црну браварију, а гаражна врата као челична - роло са испуном од поцинкованог лима, са механизмом за аутоматско отварање.

Прва два конструктивна поља објекта гараже, пројектовати као управни део.

Објекат је габарита два гаражна места и предвидети га као спратни део објекта, у основи правоугаоног облика, приближних димензија 11,00 x 14,50м.

У објекту организовати следеће садржаје:

- у приземљу управног дела предвидети улазни део, канцеларију, гардеробу, санитарни чвор са предпростором и две кабине, као и оставу.

На спрату објекта предвидети ходник са степеништем, собу за одмор и боравак са кухињом. Предвидети двокрако степениште за приступ спрату из улазног дела у објекат.

Конструкција објекта је јединствена за целокупни простор (гаража и уп.објекат).

Фасадни и унутрашњи зидови нека буду зидани гас-бетонским блоковима дебљине 20 и 12цм, у танкослојном малтеру, са потребним хоризонталним и вертикалним армирано бетонским серклажима. Део унутрашњих пеграда предвидети као монтажне, од гипс-картон плоча.

Фасаду целог објекта у завршној изради бојити полиакрилном бојом, уз комбинацију облоге од композитних плоча са текстуром дрвета.

Фасадну столарију предвидети од пластифицираних алуминијумских профила, са стакло пакетом, а улазна врата од пластифицираних алуминијумских профила и термоизолованих алуминијумских панела.

Објекат правилно хидро и термо изоловати.

ОГРАДА

Око пункта за одржавање државних путева предвидети транспарентну ограду висине од платоа до врха оgrade око 2,20 метара.

У оквиру пункта, предвидети плато за смештај дизел агрегата.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Хидрантска мрежа

У комплексу Пункта за одржавање државних путева, потребно је пројектовати спољну и унутрашњу хидрантску мрежу.

Спољна и унутрашња хидрантска мрежа мора да обезбеди прописане количине воде за гашење пожара у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожар. Цевни материјал је полиетилен РЕHD.

Санитарна мрежа

Потребно је обезбедити довод санитарне воде до управног дела објекта путне базе (санитарни чворови, туш кабине, кухиња).

Фекална канализација

За потребе прихватања употребљених фекалних вода у комплексу Пункта за одржавање државних путева, пројектовати прикључак на јавну канализациону мрежу, ако за то постоје услови, или типску јединицу за третман употребљених вода (био-јама или водонепропусни резервоар). Предвидети могући број стално запослених и повремено присутних особа у комплексу путне базе ради димензионисања наведене јединице.

Атмосферска канализација

За потребе прикупљања и одвођења атмосферске воде са коловоза и кровних површина објекта гараже са управним делом и солане предвидети затворен систем атмосферске канализације. Воду са кровова објекта прихватити олучним вертикалама, а са платоа системом сливника и све повезати на систем цевовода атмосферске канализације. Прикупљену воду у складу са условима надлежних предузећа упустити у најближи реципијент, а ако исти не постоји у зависности од хидрогеолошких услова терена прикупљену воду испустити у упијајуће канале или у околни терен преко модуларног система од полипропиленских коцки, које представљају инфилтрационе грађевине.

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

Комплекс пункта за одржавање путева опремити електроенергетским и телекомуникационим и сигналним инсталацијама.

Развод електричних инсталација у комплексу вршити кроз кабловску канализацију потребног капацитета и резерве. Предвидети потребан број шахтова за накнадно провлачење енергетских и телекомуникационих каблова, у зависности од потреба корисника.

Развод електричних инсталација решити у складу са конструкционим карактеристикама објекта.

Предвидети спољно осветљење комплекса, са ручним и аутоматским укључењем, у складу са потребама корисника.

Напајање свих потрошача у комплексу извршити из разводних ормана распоређених у складу са концентрацијом потрошње.

Резервно напајање обезбедити дизел електро агрегатом.

Предвидети осветљење просторија у складу са њиховом наменом. Све просторије снабдети утичницама опште намене. За радна места предвидети телекомуникационе утичнице. За све технолошке потрошаче обезбедити напајање, у складу са припадајућим пројектима. Све објекте у комплексу као и простор читавог комплекса заштитити од атмосферског пражњења.

Телекомуникационе и сигналне инсталације концентрисати у техничкој просторији.

Рачунарску и телефонску мрежу формирати кроз структурни кабловски систем. Структурну мрежу обезбедити за сва радна рачунарска места и у складу са захтевима Инвеститора.

За телефонске линије пројектовати телефонску централу капацитета према потребама корисника. Обезбедити надзирање у оквиру комплекса системом видео надзора.

ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Управни објекат:

- Грејање објекта

Грејање просторија управног објекта пункта предвидети као топоводно, радијаторско са принудном циркулацијом воде. Као грејна тела предвидети Ал-у чланкасте радијаторе.

Снабдевање објекта топлотном енергијом предвидети путем топлотне пумпе ваздух/вода.

Температуре просторија одредити према важећим препорукама у односу на намену.

- Хлађење објекта

У току лета потребно је обезбедити хлађење дела просторија управног објекта у којима стално бораве људи. Температуре хлађених просторија одредити према важећим препорукама у односу на намену. Хлађење просторија треба решити уградњом независних инвертерских „split sistem-a“ са топлотном пумпом.

- Вентилација објекта

Предвидети принудну вентилацију „заробљених“ просторија објекта.

ЕЛАБОРАТИ

Техничком документацијом предвидети израду Геомеханичког елабората, Елабората и Главног пројекта заштите од пожара и Елабората о енергетској ефикасности у складу са важећом законском регулативом.

ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

У оквиру обједињене процедуре, код надлежног Завода за заштиту споменика културе тражити има ли археолошких налазишта на локалитету будућег Пункта и предложити одговарајуће мере заштите.

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/09) и Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/04) треба:

- Изградњу објекта Пункта условити предходним инфраструктурним опремањем (прикључак на водоводну и канализациону мрежу). Инфраструктура свих објекта мора бити каблирана (енергетска, ПТТ и др.), а отпадне воде пречишћене пре упуштања у реципијент;
- Атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице) могу се без предходног пречишћавања слободно испустити у околне зелене површине;
- Контролисати прихват зауљене атмосферске воде са манипулативних површина – паркинга и саобраћајница. Ове воде се морају посебно каналисати, спровести кроз таложник механичке нечистоће и сепаратор уља и бензина;
- Предвидети противпожарне хидранте и све друге противпожарне мере у складу са законском регулативом;

- Асфалтирати све манипулативне површине, а све слободне површине озеленити. Озелењавање планирати по највишим стандардима са применом цветних елемената декоративних врста дендофлоре. Њихово редовно одржавање у оквиру комплекса је обавезно;
- При изградњи паркинг простора избећи формирање великих компактних асфалтних или бетонских површина садњом појединачних стабала и/или формирањем мањих затрављених површина;
- Утврдити обавезу стављања филтера у објектима у којима се врши термичка обрада хране ради елиминације пријатних и непријатних мириса;
- Контејнере за примарно одлагање смећа и отпадака поставити у оквиру предметне локације на одговарајућим бетонским површинама;
- Кроз обраду пројектне документације посебну пажњу посветити мерама заштите у случају акцидентних ситуација.
- Извршити адекватан избор резервоара за складиштење дизел горива (дупли плашт) и припадајуће мернорегулационе и сигурносне опреме у циљу максималне заштите земљишта и подземних вода;
- Посебну пажњу посветити отпадним материјама и прописати да се њихова евакуација мора одвијати искључиво преко организације лиценциране за те послове;
- Обезбедити максимални степен превенције од неконтролисаног истицања дизел горива при претакању, чиме се спречава губитак сировине и обезбеђује очување квалитета животне средине,
- Обезбедити мерење нивоа буке у складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 54/92).
- Планирати несметано кретање инвалидних лица на свим пешачким стазама и пролазима.

УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, НЕСРЕЋА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Заштита од пожара обезбедиће се:

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;
- поштовањем прописа при пројектовању и градњи објекта (удаљеност између производних, складишних и објекта специјалне намене, услови складиштења лако запаљивих течности, гасова и експлозивних материја);
- градњом саобраћајница према датим правилима (потребне минималне ширине, минимални радијуси кривина и слично);
- одговарајућим капацитетом водоводне мреже, тј. обезбеђивањем проточног капацитета и притиска за ефикасно гашење пожара.

Заштита од земљотреса обезбедиће се:

- прорачуном на отпорност за земљотрес јачине најмање 70 MCS за све објекте;
- поштовањем прописане минималне ширине саобраћајних коридора, како би се обезбедили слободни пролази у случају зарушавања.

Заштита од метеоролошких појава (атмосферског пражњења, олујних ветрова и града) обезбедиће се:

- извођењем громобранских инсталација у складу са одговарајућом законском регулативом;
- заштита од олујних ветрова обезбедиће се подизањем заштитног зеленила;
- заштита од града обезбедиће се постојећим противградним станицама, са којих се током сезоне одбране од града, по потреби, испаљују противградне ракете.

Заштита од поплава - подземних вода обезбедиће се:

- поштовањем важећих прописа приликом пројектовања и изградње хидротехничких објекта (карактеристике канала, мостова, пропуста и сл.).

Заштита од техничко-технолошких несрећа (акцидената) обезбедиће се:

- предузимањем мера за спречавање истицања било које супстанце, која је штетна или разарајућа по тло или његове особине;

- складиштење горива и манипулацију са нафтом и њеним дериватима одвијати у осигураним подручјима, у циљу спречавања истицање горива и мазива, а сличне услове применити на мазивна уља, хемикалије и течни отпад;
- паркирање грађевинских машина вршити само на уређеним местима, уз предузимање посебних мера заштите од загађивања тла уљем, нафтом и нафтиним дериватима;
- разношење чврстог отпада, који се јавља у процесу градње и боравка радника у зони градилишта, спречити његовим систематским прикупљањем и депоновањем на за то уређеним депонијама; - уколико дође до хаварије возила, које носи опасне материје у прашкастом или грануларном стању, зауставити саобраћај и обавестити специјализовану службу која обавља операцију уклањања опасног терета и асанацију коловоза;
- уколико дође до несреће возила са течним опасним материјама, зауставити саобраћај, алармирати надлежну службу и специјализоване екипе за санацију несреће.

Заштита људи и материјалних добара од ратних дејстава обезбедиће се:

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија;
- на основу услова, које су инвеститори планираних објеката дужни да траже од Министарства одбране Републике Србије – надлежног одсека за одбрану.

МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Неопходно је радити на развоју и коришћењу нових и обновљивих облика енергије, и на подстицању градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и технологије у својим зградама, ради смањења текућих трошкова.

Енергетска ефикасност изградње и уређења простора постиже се:

- подизањем уличног зеленила (смањује се загревања тла);
- пројектовањем и позиционирањем зграда према климатским аспектима, изложености сунцу и утицају суседних објеката ;
- сопственом производњом енергије и другим факторима;
- изградњом објеката за производњу енергије на бази алтернативних и обновљивих извора енергије (коришћењем локалних обновљивих извора енергије) и изградњом даљинских или централизованих система грејања и хлађења.

Енергетска ефикасност изградње објеката обухвата следеће мере:

- реализација пасивних соларних мера, као што су: максимално коришћење сунчеве енергије за загревање објекта (оријентација зграде према јужној, односно источној страни света), заштита од сунца, природна вентилација и сл.;
- омотач зграде (топлотна изолација зидова, кровова и подних површина);
- замена или санација врата и прозора (ваздушна заптивност, непропустљивост и друге мере);
- систем грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова и горионика, прелазак са прљавих горива на природни гас или даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстанци, регулација температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере;
- унутрашња клима, која утиче на енергетске потребе, тј. систем за климатизацију, (комбинација свих компоненти потребних за обраду ваздуха, у којој се температура регулише или се може снизити, могућно у комбинацији са регулацијом протока ваздуха, влажности и чистоће ваздуха);
- унутрашње осветљење (замена сијалица и светилки ради обезбеђења потребног квалитета осветљености).

Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика зграде не смеју да буду у супротности са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравамо коришћење зграде.

ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ЗАКОНИ, ПРОПИСИ И СТАНДАРДИ

При изради пројектно техничке документације неопходно је придржавати се важеће законске регулативе, прописа и стандарда.

Пројектно техничку документацију са извештајем о извршеној техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу израдити и испоручити у 1 (једном) штампаном примерку и у 2 (два) примерка на ЦД/ДВД.

Све делове пројекта за извођење испоручити у 4 (четири) штампана примерка и у 2 (два) примерка на ЦД/ДВД.

ИНВЕСТИТОР:

ЈП Пuteви Србије

Сектор за одржавање државних путева I и II реда

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР:

Зоран Стојисављевић, дипл.граф.инж.



ДОПУНА ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА

за израду пројектно-техничке документације за изградњу Пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина у КО Лапово, општина Лапово

КОРЕЛАЦИОНА ТАБЕЛА СА ПОДАЦИМА О СТАЦИОНАЖАМА

	План детаљне регулације за реконструкцију и уклапање брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“, („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/23)	Одлука о референтном систему државних путева, III број 953-16064 од 24.07.2025.године)
Назив петље	Баточина-Крагујевац	Баточина
Стационажа	км 314+776	км 314+739
Државни путеви који се укрштају	Аутопут ДП IА-А1, Е-75 и ДП IБ-24	ДП IА-А1 (км 314+739) и ДП IМ-М15 (км 0+000)
	План детаљне регулације за реконструкцију и уклапање брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“, („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/23)	Пројектни задатак
Назив функционалног садржаја	База за одржавање аутопута „Лапово“, северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“	Пункт за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на км 314+739 државног пута IА реда бр.1
Катастарске парцеле планиране за базу (пункт)	14201, 14202 део, 14203, 14204, 14206/2 део, 14206/3 део, 14208/1 део, 14208/2 део, 14209 део, 14228/8 део, 14228/9 део, 14228/10 део, 14229/1, 14229/3 део, 14230/1 и 14520/2 део КО Лапово општина Лапово	Целе катастарске парцеле број 14201, 14202/2, 14203, 14204, 14206/5, 14206/6, 14206/8, 14208/6, 14208/4, 14209/2, 14228/14, 14228/16, 14228/18, 14229/1, 14229/4, 14230/1, 14520/5 КО Лапово општина Лапово

ЗА НАРУЧИОЦА:
ЈП Пuteви Србије



Jošip
Nikola
Ivan
fuerd



JAVNO PREDUZEĆE
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број:
Дана:
Београд

JAVNO PREDUZEĆE ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Број: 953-2898

Датум: 31-01-2025

Београд, Булевар краља Александра 21

На основу члана 49. Закона о општем управном поступку ("Сл. Гласник РС", бр. 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023-одлука УС), а у вези чл. 57, 59, 89 и 91. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) издајем:

ШИДПРОЈЕКТ д.о.о. ШИД

Број: 335/25

Дана: 26.02.2025. го.

ПУНОМОЋЈЕ

Којим:

I Овлашћујем „ШИДПРОЈЕКТ“ д.о.о. Шид, Кнеза Милоша број 2, као стручну организацију, да у име и за потребе ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282 које има својство Инвеститора радова на изградњи Пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље „Баточина“ на км 314+739 државног пута IА реда број 1, на катастарским парцелама број 14208/1, 14208/2, 14206/3, 14206/2, 14203, 14204, 14228/9, 14228/8, 14201, 14229/1, 14230/1 и 14520/2 КО Лапово, општина Лапово, обави стручне и друге послове који се односе на:

1. Израду урбанистичке и пројектно-техничке документације и прибављање Информације о локацији, Локацијских услова, позитивног мишљења државне ревизионе комисије и Решења о грађевинској дозволи за изградњу Пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље „Баточина“ на км 314+739 државног пута IА реда број 1, на катастарским парцелама број 14208/1, 14208/2, 14206/3, 14206/2, 14203, 14204, 14228/9, 14228/8, 14201, 14229/1, 14230/1 и 14520/2 КО Лапово, општина Лапово, код надлежног Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, са свим предрадњама код надлежног одељења за катастар непокретности и
2. Прибављање свих неопходних сагласности и услова надлежних институција, посебних организација и ималаца јавних овлашћења у поступку израде урбанистичке и техничке документације.

II Овлашћујем директора „ШИДПРОЈЕКТ“ д.о.о. Шид, Сању Спасојевић, дипл.инж.арх. да у складу са обимом овлашћења која су дата „Шидпројект“ д.о.о., ул.Кнеза Милоша бр.2, појединачним овлашћењима овласти запослене у „Шидпројект“ д.о.о. Шид, да обаве све или поједине послове из става I овог Пуномоћја.

III Ово пуномоћје важи до правоснажног окончања поступка за издавање Решења о грађевинској дозволи за изградњу Пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на км 314+739 државног пута IА реда број 1, на катастарским парцелама број 14208/1, 14208/2, 14206/3, 14206/2, 14203, 14204, 14228/9, 14228/8, 14201, 14229/1, 14230/1 и 14520/2 КО Лапово, општина Лапово, а сви трошкови који настану у овим поступцима падају на терет Инвеститора ЈП „Путеви Србије“. Таксе и накнаде надлежним органима плаћа Наручилац, а уколико се укаже хитност у плаћању иста извршите са Вашег рачуна и биће Вам рефундирана.

Инвеститор:

Ј.П. „Путеви Србије“

в.д. директора:

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Достављено:

- Наслову
- Сектору за одржавање државних путева I и II реда
- Архиви

Прибављени УСЛОВИ

Списак прибављених услова имаоца јавних овлашћења:

ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ А.Д. Сектор за развој	26/2025-270-I	05.03.2025.
ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Сектор за стратегију, пројектовање и развој	953-5377/25-1	25.03.2025.
АД ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ СРБИЈЕ	130-00-UTD-003- 262/2025-002	10.03.2025.
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Огранак ЕД Крагујевац	77855/2	09.04.2025.
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Управа за ванредне ситуације Крагујевац	217-1445/25-1	26.01.2025.
ТЕЛЕКОМ СРБИЈА Служба за планирање и изградњу мреже Београд ИЈ Крагујевац	79365/3-2025	07.03.2025.
ЈКСП "МОРАВА" ЛАПОВО "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"	433	03.03.2025.
Општина Лапово, Општинска управа, Одсек за инфраструктуру, инвестиције, управљање путевима и локално економски развој	000577339 2025 08233 004 000 350 068	11.03.2025.
ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад	06-01-11/601/1	21.03.2025.
ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА ДОО	02-02-6/70	04.03.2025.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ	021-774/3	09.04.2025.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА	561-02/1	24.03.2025.



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Београд
СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, МБ: 21127094, ПИБ: 109108420, Текући рачун: 205-222959-26, Поштански фах 166
Телефон: (011) 3610819 Телефакс: +(381 11) 3610-508 ЖАТ: 338 E-mail: nikolic.marija@srbrail.rs

Број: 26/2025 - 270-I
Датум: 05.03.2025
Наш знак: БП

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ ДОО ШИД
Број: 396/25
Дана: 07.03.2025. го.

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
ШИДПРОЈЕКТ ДОО

Улица Кнеза Милоша бр. 2
22 240 Шид

ПРЕДМЕТ: Услови „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина на km 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, општина Лапово

У вези са вашим захтевом број: 291/25 који смо примили 03.03.2025. године достављамо услове за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина на km 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, општина Лапово.

Циљ израде Урбанистичког пројекта је да се ускладе програмски захтеви инвеститора са просторним могућностима локације и у складу са тим изврши оптимална организација простора у границама дозвољених урбанистичких параметара дефинисаних планском документацијом уз испуњење свих важећих прописа, стандарда и Закона који дефинишу дату област.

База за одржавање аутопута „Лапово“, северозападно од петље „Баточина Крагујевац“, у функцији је одржавања дела аутопута од петље „Велика Плана“ до петље „Ћуприја“ у дужини од 56,5 km.

Основна улога базе је сервисирање потребних радова зимског и летњег одржавања пута.

Границом обухвата Урбанистичког пројекта обухваћене су целе катастарске парцеле број 14201, 14203, 14204, 14229/1, 14230/1 и делови катастарских парцела број 14202, 14206/2, 14206/3, 14208/1, 14208/2, 14209, 14228/8, 14228/9, 14228/10, 14229/3 и 14520/2 КО Лапово, општина Лапово.


Обухват Урбанистичког пројекта износи 2,53 ha.

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. у складу са Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, број 88/10), Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и планираним развојем железничке инфраструктуре, издаје услове за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина на km 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, општина Лапово.

Разматрајући материјал који смо добили уз захтев, текстуални и графички део за израду предметног Урбанистичког пројекта, констатовали смо да се катастарске парцеле, које су предмет Урбанистичког пројекта, налазе изван заштитног пружног појаса магистралне

двоколосечне електрифициране железничке пруге број 102 Београд Центар, Распутница „Г“ – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево- државна граница – (Табановце), тако да „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. нема посебних услова за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина на km 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, општина Лапово.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА



Марија Николић дипл.инж.ел.

 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ	Услови	Број: 953-5377/25-1 Датум: 25-03-2025
--	---------------	--

Булевар краља Александра 282, 11000 Београд, Србија, Тел: (+381 11) 30 40 700, www.putevi-srbije.rs

друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
 Број: 550125
 дана: 27.03. 2025. год.

ШИДПРОЈЕКТ ДОО

22240 Шид
 Ул. Кнеза Милоша 2

На основу вашег захтева, број 291-1/25 од 19.02.2025. године, наш број 953-5377 од 26.02.2025. године, ради прибављања услова за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на km 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, општина Лапово, овим путем вас обавештавамо следеће:

Уз захтев са описом планираних активности, достављено је следеће:

- Информација о локацији (број 000117963 2025 08233 004 000 353 018, од 10.02.2025. године, Општина Лапово);
- Пројектни задатак;
- Прегледна карта – шира локација;
- Прегледна карта – ужа локација;
- Ситуационо решење;
- Пуномоћје за прибављање услова.

Сходно Уредби о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, бр. 87/23, 24/24 и 90/24) и Референтном систему државних путева РС, у контактном подручју предметног урбанистичког пројекта налази се део трасе:

- државног пута IА реда број А1: државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево), деоница број 1079 (Д) од чвора број 139 петља Лапово код km 311+117 до чвора број 140 петља Баточина код km 314+955.

У границама урбанистичког пројекта не налази се катастарска парцела број 14520/1 КО Лапово на којој је изграђен државни пут IА реда број А1.

Како је наведено у вашем захтеву према Плану детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“ („Службени гласник општине Лапово“ број 6/23), у зони петље „Баточина“, у непосредној близини државног пута IА реда број 1 (аутопут А1) Е-75 дефинисана је површина јавне намене – у оквиру које је планирана база за одржавање аутопута „Лапово“.

Позиција предметне базе за одржавање путева дефинисана је у Уредби о утврђивању просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд – Ниш („Службени гласник РС“, број 69/03 и 121/14).

Приликом израде предметног урбанистичког пројекта, потребно је испунити следеће услове:

- Планирана решења ускладити са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Законом о путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 95/18 – др. закон и 92/23 – др. закон), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС”, број 50/11) и другим важећим прописима.
- Трасу, број и стационажу државног пута, приликом израде предметног урбанистичког пројекта, преузети из наведене Уредбе о категоризацији државних путева и дефинисати их у пројекту (текстуалном и графичком делу).
- Планска решења морају бити усклађена и са важећом планском и пројектном документацијом, планском и пројектном документацијом чија је израда у току, на предметном подручју, као и за коју је ЈП „Путеви Србије“ издало услове и сагласности.



Булевар краља Александра 282, 11000 Београд, Србија, Тел: (+381 11) 30 40 700, www.putevi-srbije.rs

Решење ускладити са Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“ и Уредбом о утврђивању просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд – Ниш. Податке за напред наведено прибавити од надлежних општинских органа, предузећа за израду планске и пројектне документације и др.

- Решење ускладити са Пројектним задатком издатим од стране ЈП „Путеви Србије“.
- У складу са Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“ планирати повезивање пункта за одржавање државних путева на општински пут.
- Планирати ограду око планираног пункта за одржавање државних путева.
- Приликом дефинисања решења у плану потребно је предвидети и сву потребну инфраструктурну опрему за функционисање пункта.
- Поштовати одредбе дате члановима 33, 34 и 36 Закона о путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 95/18 – др. закон и 92/23 – др. закон).
- Уколико се у току израде урбанистичког пројекта буду планиране интервенције на траси државних путева из наше надлежности потребно је обратити се ЈП „Путеви Србије“ за допуну услова.
- Потребно је да доставите ситуациони план у одговарајућој размери, са јасно обележеном границом урбанистичког пројекта, објектима из наше надлежности (траса и број пута), у складу са напред наведеним условима, и уписаним стационажама пута и планираним објектима на локацији пункта за одржавање путева.

Пре потврђивања урбанистичког пројекта, потребно је да нам исти доставите (уз позив на број ових услова) ради провере испуњености напред наведених услова и издавања мишљења.

Особа за контакт: Тамара Гојић, дипл.простор.план. 011 /30-40-690
tamara.gojic@putevi-srbije.rs

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА



Миодраг Поледица, маг.инж.саобр.

Обрадио:	
Тамара Гојић, дипл.простор.план.	
Контролисао:	
Вељко Бојовић, дипл.простор.план..	

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП „Путеви Србије” Београд, Архиви
3. ЈП „Путеви Србије” Београд, Одељење за пројектну и планску документацију

10313
Zaupa
Zupa
Ull

EMC

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

Друштво за пројектовање и инжењеринг
„ŠIDPROJEKT”

Кнеза Милоша бр.2
22240 Шид

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 452125
Дана: 14.03. 2025. год

Број: 130-00-UTD-003-262/2025- 002

Датум: 10.03.2025

Предмет: Услови за потребе израде урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на km 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, општина Лапово

На основу вашег захтева број 291-2/25 од 19.02.2025 године, који је код нас заведен дана 27.02.2025 године под бројем СЕВВ-13884 и достављене документације (Тех.документације урбанистичког пројекта у дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:

1. Према послатој документацији, видљиво је да у обухвату предметног урбанистичког пројекта нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.
2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, у непосредној близини предметног урбанистичког пројекта није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” А.Д. нема посебних услова за потребе израде урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на km 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, општина Лапово.

Важност горе наведених услова је две године од датума издавања. Након истека овог рока подносилац захтева је дужан да тражи обнову важности истих..

За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за процену стања елемената високонапонских водова, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и Слађани Живковић на тел. 011/3957-036.

С поштовањем,



Извршни директор за пренос
електричне енергије

Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр.

Копије доставити:

- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар одржавања Крушевац
- Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Центар за анализу стања елемената преносног система, Сектор за процену стања елемената високонапонских водова, Служба за издавање услова, мишљења и сагласности
- Други оригинал:
- Архива

Stavak
Miloša
Miloša
Jana



**ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
СРБИЈЕ**

Друштво за пројектовање и инжењеринг

ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД

Број: 664/25

Дана: 14.04. 2023. год



AAAF6067323384034

Крагујевац, ул. Слободе 7

**Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ**

Наш број: 77855/2

09-04-2025

ул.Кнеза Милоша бр.2

Ваш број: 291-3/25

22 240 Шид

Предмет:

Захтев за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко – архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање путева IА реда у зони петље Баточина на km314+739 ДП IА реда број 1 ,у КО Лапово ,Општина Лапово

Поводом захтева странке Друштва за пројектовање и инжењеринг ШИД ПРОЈЕКТ , ул. Кнеза Милоша бр. 2 Шид, број 291/3-25 којим се траже услови за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко –архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање путева IА реда у зони петље Баточина на km314+739 ДП IА реда број 1 ,у КО Лапово ,Општина Лапово , обавештавамо Вас следеће:

1. Извршили смо увид у приложену документацију:

1.1. Захтев за издавање услова из надлежности Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд

1.2. Документацију на CD-у :

- Текстуални део за УП
- Графички прилог 0 - Прегледна карта –шира локација
- Графички прилог 00 - Прегледна карта-ужа локација
- Графички прилог 01 - КТП са границом обухвата објекта
- Графички прилог 02 – Ситуационо решење
- Информација о локацији
- Пројектни задатак
- Пуномоћ ЈП „Путеви Србије“

2. Постојеће стање електродистрибутивне мреже:

Према расположивој документацији,на наведеној парцели постоје следећи електроенергетски објекти у власништву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд:

-монтажно бетонска трансформаторска станица 10/0,4 kV 250 kVA, бр.1590 „Наплатна рампа-Баточина“

-Кабловски вод IPO 13-A10 kV 3x150mm² за везу TC 10/0,4 kV, 250 kVA, бр.1590 „Наплатна рампа-Баточина“ –TC 10/0,4 kV 250 kVA, бр.1530 „Кошута“

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд

11070 Београд – Нови Београд
Булевар уметности бр. 12

ПИБ: 100001378
Матични број: 07005466

-Кабловски вод IPO 13-A10 kV 3x150mm² за везу ТС 10/0,4 kV, 250 kVA, бр.1590 „Наплатна рампа-Баточина“ –АБ стуб 12/1000

3. Услови за израду урбанистичког пројекта

3.1. Свака градња у близини и испод водова 35kV; 10kV; 0,4kV, као и у близини трафостаница 110/X kV, 35/10kV и 10/0,4kV је условљена :

- Законом о енергетици (Сл.гласник РС бр.145/2014, 95/2018,40/202135/2023-други закон и 62/2023)
- Законом о планирању и изградњи (Сл.гласник РС бр. 72 од 3. септембра 2009, бр.81 од 2. октобра 2009 - исправка, бр.64 од 10. септембра 2010 - УС, бр.24 од 4. априла 2011, бр.121 од 24. децембра 2012, бр.42 од 14. маја 2013 -УС, бр.50 од 7. јуна 2013 - УС, бр.98 од 8. новембра 2013 - УС, бр.132 од 9. децембра 2014, бр.145 од 29. децембра 2014, бр.83 од 29. октобра 2018, бр.31/2019,372019-др.закон, бр.9/2020,52/2021 и бр.62/2023)
- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1-400 kV(Сл.лист СФРЈ 65/88, Сл.лист СРЈ 18/92)
- Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV(Сл.лист СФРЈ 6/92)
- Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 1000V (Сл.лист СФРЈ 4/74)
- Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V (Сл.лист СРЈ 61/95)
- Законом о заштити од нејонизујућих зрачења (Сл.гласник РС бр.36/2009)
- Техничким препорукама ЕД Србије (Интерни стандарди)

3.2. Потребна изградња електроенергетских објеката

За потребе прикључења објеката базе за одржавање путева IА реда у зони петље Баточина на km 314+739 ДП IА реда број 1 ,у КО Лапово ,Општина Лапово потребно је изградити прикључак ког чине 1 kV кабловски вод и орман мерног места. Прикључак је у власништву Електродистрибуције Србије.

3.2.1. Прикључак објеката базе за одржавање путева IА реда у зони петље Баточина на km 314+739 ДП IА реда број 1 ,у КО Лапово ,Општина Лапово

За 1kV кабловски вод планирати кабл PP00-A 4x25mm².Кабл се на једном крају везује на слободном изводу НН блока у трансформаторској станици 10/0,4 kV бр.1590 „Наплатна рампа-Баточина“ , а други крај кабла се везује у орману мерног места.

Орман мерног места се поставља на спољашњој фасади наведене трансформаторске станице.Орман мерног места је оквирних димензија 320 x 600 x 235 mm (ширина x висина x дубина),степен заштите IP 54 ,опремљен са :

- трополним растављачем –дришером и топљивим осигурачима 63А;
- трофазним електронским бројилом намењеним за директан прикључак на трофазну четворожичну мрежу за мерење потрошње активне енергије,реактивне енергије и максимума средње снаге у максимално четири тарифе,тренутне (ефективне) активне снаге ,напона и струје (директна мерна група) 3x230/400V ,50 Hz,80А,најмање класе тачности 1 за мерење активне енергије и најмање класе тачности 3 за мерење реактивне енергије;
- аутоматским прекидачима-лимитаторима ,једнополним 63 А ,прекидне моћи 10 kА,класе Ц

Мерни уређај ,треба да буду у складу са „Функционалним захтевима и техничким карактеристикама бројила електричне енергије и комуникационих уређаја“ верзија 4.2.

Уколико странка жели непрекидно напајање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата у ДСЕЕ.

На објекту извести темељни уземљивач , а као заштиту од индиректног напона додиром предвидети аутоматско искључење напајања у ТТ систему

3.3. Приближавање и укрштање

Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова:

- Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (JUS N.CO.101):
 - 0,5m за каблове 1kV.10kV I 20kV
 - 0,5m за каблове 35kV
- Енергетски кабл се, по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла

Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације:

- Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад водоводних и канализационих цеви.
- Хоризонтални размак енергетских каблова од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,5m за каблове 35 kV, односно најмање 0,4m за остале каблове .
- При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4m од каблова 35kV, односно најмање 0,3m за остале каблове.

Приближавање и укрштање енергетских каблова са топловодом

- Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад топловода
- При укрштању, енергетски кабл се монтира изнад топловода, а изузетно и испод топловода
- Између енергетских каблова и топловода се при укрштању поставља топлотна изолација од полиуретана, пенушавог бетона итд.

Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом

- Хоризонтални размак енергетског кабла од спољне ивице канала за топловод треба да износи најмање $a=0,7m$ за каблове 35kV, односно најмање $a=0,6m$ за остале каблове.
 - Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад гасовода
 - Размак између електроенергетских каблова и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање:
 - а) 0,8m у насељеним местима
 - б) 1,2m изван насељених места
- Размаци могу да се смање до 0,3m ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

4. Накнада за прикључење

Обрачун накнаде за прикључење биће извршен у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије („Сл. гласник РС“, бр. 109/15), а у којој је дато детаљно образложење критеријума и начина одређивања трошкова прикључења објекта купаца на ДСЕЕ.

Накнада за прикључење објекта састоји се од трошкова изградње прикључка и дела трошкова система.

Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд ће са странком закључити уговор о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије и уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре.

5. Технички услови

- Мрежа 35 kV: уземљена преко отпорника, струја 300A
- Снага трополног кратког споја: 750 MVA
- Каблови 35 kV: тип ХНЕ-49А 1х150mm²; дубина полагања каблова: 1,1m
- Мрежа 10kV: изолована
- Снага трополног кратког споја: 250 MVA

- Каблови 10 kV: тип ХНЕ-49А 1х150 или 240mm²; дубина полагања каблова: 0,8м
- Мрежа 0,4 kV: директно уземљена
- Снага трополног кратког споја: 20 MVA
- Каблови 0,4 kV: тип РР00-А 4х150mm²; дубина полагања каблова: 0,8м
- Кабловске спојнице и завршнице: термоскупљајуће

6. Измештање ЕЕО :

Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката напонског нивоа 35kV, 10kV, 0,4 kV:

Према расположивој документацији, на наведеној парцели постоје електроенергетски објекти у власништву Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, наведени у тачки 2. Уколико се накнадно утврди потреба за измештањем потребно је предвидети коридор, односно адекватно земљиште, за потребе измештања угроженог електроенергетског објекта.

Потребно је да се инвеститор после добијања локацијских услова, обрати Електродистрибуцији Србије д.о.о. Београд, за закључивање уговора о измештању ЕЕО, којим се дефинишу права и обавезе израде техничке документације и извођења радова.

За изградњу ЕЕО који нису на јавној површини потребно је обезбедити и одговарајуће право за изградњу на земљишту у складу са члановима 69. и 135. Закона о планирању и изградњи. Одговарајући доказ права на земљишту за изградњу према члановима 69. и 135. Закона о планирању и изградњи обезбеђује инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.

Уколико је потребно измештање или заштита електроенергетских објеката угрожених планираном изградњом, потребно је да се Странка обрати ЕДС-у, за закључивање Уговора о припремању земљишта, пре израде одговарајуће техничке документације и пре почетка земљаних радова.

Извод из важећих техничких прописа и опште смернице за измештање подземних водова напонског нивоа 10 и 1kV:

6.1.1 Подземни водови 10kV и 1 kV

- Уколико се траса кабла нађе испод коловоза за кабловске водове 10(20)kV и 1kV предвидети кабловску канализацију израђену од пластичних цеви одговарајућег пречника. Кабловско окно користити на правој деоници кабловске канализације која је дужа од 40m, на месту промене правца или нивоа кабловске канализације и на местима гранања кабловске канализације.
- Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за напонски ниво 10(20)kV, а 50% за напонски ниво 1kV.
- Приликом изградње/измештања водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским водовима и осталим подземним и надземним инсталацијама и објектима које се могу наћи у новој траси водова. Није дозвољено засађивање средње и високе вегетације изнад подземних водова.
- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.
- Потребно је да се у траси кабловских водова не налази никакав објекат који би угрожавао електроенергетски вод и онемогућавао приступ кабловском воду приликом квара.
- За измештене кабловске деонице 10kV и 1kV користити каблове одговарајућег типа и пресека.

6.1.2. Надземни водови 10kV и 1 kV:

- Ширина заштитног појаса за надземне електроенергетске водове за напонски ниво 1kV до 35kV, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, износи 1m за самонесећи кабловски сноп, 10m за голе проводнике, кроз шумско подручје 3m, за слабо изоловане проводнике 4m, кроз шумско подручје 3m (према члану 218. Закона о енергетици објављеног у „Службеном гласнику РС“ бр. 145/2014, 95/2018 и 40/2021);
- Приликом измештања мешовитих 10(20)kV и 1kV надземних водова, за упоришта користити одговарајуће стубове прописаних димензија и одговарајући проводник. Ако се планира укидање надземног вода и изградња новог подземног, користити проводник одговарајућег типа и пресека.
- При свођењу надземних кућних прикључака користити одговарајући проводник.
- Ако се планира укидање надземног или мешовитог вода и изградња новог подземног вода, потребно је обезбедити сагласност за уградњу КПК и успонског вода на свим објектима који се напајају преко надземног кућног прикључка.

Инвеститор је у обавези да поштује следеће:

- При укрштању и паралелном вођењу каблова са другим инсталацијама поштовати прописима предвиђена сигурносна растојања и углове укрштања.
 - За прелазак саобраћајнице постојећих водова обезбедити резерву у кабловицама и то за водове 35kV и 10(20)kV 100% резерву, а за водове 1kV 50% резерву. Користити отворе кабловске канализације одговарајућег пречника у односу на пречник вода према условима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.
- Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења.
- Заштита од напона корака и додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним стандардима Електродистрибуција Србије.
- Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова извести у складу са важећим техничким прописима и препорукама, као и Интерним стандардима Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.
- Извођење свих радова вршити уз присуство надлежних служби Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд
 - При укрштању и паралелном вођењу надземног електроенергетског вода са мрежом електронских комуникација, поштовати одредбе Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV“ (Сл. лист РС“ број 65/88 и 18/92).

Додатни услови за извођење радова на изградњи објеката:

- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите.
- Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских објеката инвеститор је у обавези да се у писаној форми обрати Служби за припрему и надзор одржавања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд, у коме ће навести датум и време почетка радова, одговорно лице за извођење радова и контакт телефон.
- Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне електроенергетске објекте, одмах обавести Службу за припрему и надзор одржавања Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд.
- У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне трасе и инфраструктурни коридори и земљиште уз претходну сагласност Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са чл. 217. Закона о енергетици изградњи, сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање. Одговарајући доказ права на земљишту за изградњу према члановима 69 и 135 Закона о планирању и изградњи обезбеђује инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање.
- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката водити рачуна да се не наруше сигурносни размази, задати наведеним Правилницима
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних

радова и ископа не сме се угрозити статичка стабилност ЕЕО.

- Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова.

7. Остали услови

Ови услови се користе за израду Урбанистичког пројекта за објекте базе за одржавање путева IА реда у зони петље Баточина на km 314+739 ДП IА реда број 1 ,у КО Лапово ,Општина Лапово и истовремено су услови који се користе приликом издавања локацијских услова,ако се уз захтев за издавање локацијских услова достави и потврђен урбанистички пројекат и ако приликом разраде пројекта није дошло до измена које би утицале на услове прибављене у поступку израде урбанистичког пројекта,а односе се на измену броја и снаге функционалних јединица.

После добијања локацијских услова потребно је да се инвеститор обрати ЕДС-у за закључивање уговора:

- За пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, којим ће се дефинисати трошкови изградње прикључка.

8. Рок за изградњу прикључка

Планирани рок за изградњу прикључка ће бити прецизније дефинисан уговором о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) закљученог између странке и имаоца јавног овлашћења Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд.

9. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење објекта упућује надлежни орган у име странке. По захтеву надлежног органа Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи коначни обрачун трошкова прикључења.

Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови дефинисани овим документом.

10. Додатни услови за прикључење

Обавеза странке је да најкасније 10 дана по исходавању грађевинске дозволе поднесе захтев имаоцу јавног овлашћења за закључивање уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ.

Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење.

Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење):

1. Изјава извођача радова, са потврдом одговорног извођача радова да су уређаји и инсталације изведени у складу са прописима и стандардима који важи за поједине врсте радова, инсталација и опреме и извештајем о исправности те инсталације, коју је извођач радова сачинио у складу са актом којим се уређују технички услови за електричне инсталације ниског напона, за објекте који се прикључује на напонски ниво до 1kV;
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом;
3. Доказ да су за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност;

11. Ови Услови имају важност 2 године уколико се у том периоду не исходују локацијски услови.

У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе.

12. Ови услови обавезују Електродистрибуцију Србије д.о.о. Београд, Огранак

Електродистрибуција Крагујевац само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

Прилози:

1. Ситуација из приложеног ИДР

С поштовањем

Електродистрибуција Србије д.о.о.

Огранак Електродистрибуција Крагујевац


Директор

Зоран Стошић дипл.инж.



Доставити:

- Подносиоцу захтева
- Служби енергетике огранка



АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКЕ ТАЧКЕ ГРАНИЦЕ
ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПО ЦДР

ОЗНАКА	Y	X
298	7509372.01	4889767.20
299	7509393.67	4889718.87
300	7509396.92	4889711.61
301	7509399.90	4889704.97
302	7509419.90	4889666.86
303	7509431.57	4889644.63
304	7509459.50	4889591.43
305	7509463.44	4889584.95
323	7509463.61	4889569.77
324	7509457.24	4889550.67
325	7509444.51	4889534.25
326	7509426.47	4889520.50
327	7509368.06	4889524.02
328	7509362.84	4889534.22
359	7509276.44	4889727.43
360	7509324.26	4889616.14
361	7509333.06	4889620.07
362	7509339.78	4889606.45
363	7509328.81	4889600.74



248289

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу
07.15.2.2. број 217-1445/25-1
Датум: 26.01.2025. године
улица Николе Пашића бр. 2, Крагујевац
тел: 034/378-160
(ТС)

друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 366125
Дана: 03. 03. 2025. год.

„ШИД ПРОЈЕКТ“
друштво за пројектовање и инжењеринг

ул. Кнеза Милоша бр.2,
22240 Шид
email: office@sidprojekt.rs

ПРЕДМЕТ: Обавештење

ВЕЗА: Ваш захтев број 291-4/25 од 19.02.2025. године

Наведеним захтевом, тражили сте издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточона, на км 314+739 ДП IА реда број 1 у КО Лапово, општина Лапово

С тим у вези обавештавамо Вас следеће:

- Чланом 29 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018) прописана је обавеза прибављања мишљења Министарства унутрашњих послова, тј. услова заштите од пожара и експлозија које је потребно предвидети планским документима.
- Чланом 11 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) дефинисано је шта су плански документи. Како урбанистички пројекат не спада у планске документе, већ у урбанистичко-техничке документе, што је дефинисано чланом 13 Закона о планирању и изградњи, овај орган није надлежан за издавање мишљења, са условима у погледу пожара и експлозије које је неопходно предвидети приликом израде наведеног документа. На основу наведеног, следи да Ваш захтев није у складу са Законом о заштити од пожара и Законом о планирању и изградњи.

Молимо Вас да у будуће своје захтеве ускладите са важећом законском регулативом.

Достављено:

- наслову
- архиви



Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 79365/3-2025

ДАТУМ: 07.03.2025.

БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 71

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИКУ

СЕКТОР ЗА МРЕЖНЕ ОПЕРАЦИЈЕ

Служба за планирање и изградњу мреже Крагујевац

Одељење за оперативну подршку Крагујевац

КРАЉА ПЕТРА I 28, КРАГУЈЕВАЦ

ТЕЛ: 034/301-165; ФАКС: 034/335-511

Друштво за пројектовање и инжењеринг,
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 401125
Дана: 10.03. 2025. год.

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“,
Булевар краља Александра бр.282, 11000 Београд

ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО,
Кнеза Милоша бр.2, 22240 Шид

ПРЕДМЕТ: ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПУНКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА IА РЕДА У ЗОНИ ПЕТЉЕ БАТОЧИНА, НА КМ 314+739 ДП IА РЕДА БРОЈ 1, У КО ЛАПОВО, ОПШТИНА ЛАПОВО

ВЕЗА: 291-5/25 од 19.02.2025.

На основу Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената, као и одредаба Закона о планирању и изградњи, Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. доставља за одређене врсте планских докумената потребне податке о планираном просторном развоју, постојећим објектима, подручјима, капацитетима и коридорима ТК инфраструктуре и радио коридорима, као и опште услове за грађење ради њихове заштите.

Утврђено је да на предметној локацији **постоји ТК инфраструктура**, па се сагласност за изградњу предметног објекта издаје са локацијским условима и условима за планирање ТК инфраструктуре, достављеним у прилогу овог документа.

Оквиран положај постојеће и планиране ТК инфраструктуре приказан је у графичком прилогу.

Важност ове сагласности и услова је две године дана од дана издавања. Ако се у овом року не отпочне са изградњом, исти се морају обновити.

Уколико у току важења издатих сагласности и услова настану промене планског документа, инвеститор је у обавези да настале промене пријави овој Служби и затражи измену истих.

С поштовањем,

Srboljub
Ćurčić

200016555

Прилог:

Digitally signed by
Srboljub Ćurčić
200016555
Date: 2025.03.07
13:23:42 +01'00'

Шеф Службе за планирање и изградњу
мреже Крагујевац

A. Senić
Александар Сенић, дипл. инж.

- Локацијски услови
- Услови за прикључење
- Планирана ТК инфраструктура
- Графички прилог

Локацијски услови

I ОПШТИ УСЛОВИ

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања ТК саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција;
2. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних каблова или кабловске канализације ЕК мреже, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе функционисање електронских комуникација;
3. Радове на заштити и обезбеђењу, односно измештању постојеће ТК инфраструктуре треба извршити пре почетка било каквих грађевинских радова
4. **Радови на заштити и обезбеђењу, односно измештању постојећих ТК објеката и каблова, изводе се о трошку инвеститора**, осим у случајевима када је ова област другачије дефинисана постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза инвеститора је и да регулише имовинско-правне односе и прибави потребне сагласности за будуће трасе ТК каблова, пре почетка радова на њиховом измештању.
5. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу постојеће ТК инфраструктуре. Приликом извођења ових радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
6. У случају евентуалног оштећења ТК каблова и прекида ТК саобраћаја услед непажљивог и нестручног извођења радова, инвеститор односно извођач радова је обавезан да предузео „Телеком Србија“ а.д. надокнади целокупну штету по свим основама.
7. Уколико у току важења ових услова настану промене које се односе на ситуацију трасе – локацију предметног објекта, подносилац захтева је у обавези да затражи измену услова;

II ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋЕ ТК ИНФРАСТРУКТУРЕ

8. Инвеститор је дужан да се **најмање 10 дана** пре почетка извођења радова на изградњи објекта, обрати Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Служби за мрежне операције Крагујевац, дописом или на и-мејл obelezavanje.kg@telekom.rs, у коме треба да наведе број издате сагласности на локацију и датум издавања и закаже обележавање постојеће ТК инфраструктуре (ако је има). **Ова обавеза је предвиђена Законом о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“, бр.44/2010), члан 45.** „Телеком Србија“ ће извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТК каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних издатим условима;
9. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК објеката и каблова вршити **искључиво ручним путем** без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.);
10. Пројектант, а касније и извођач радова су у обавези да све грађевинске радове у непосредној близини постојећих ТК инсталација, **без обзира на њихову дубину**, предвиде и изводе искључиво ручним путем, без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите. Дубина постојећих ТК инсталација се не гарантује, будући да постоји могућност да је извршена денивелација терена.
11. Уколико се врши бетонирање површине изнад постојећих ТК инсталација, предвидети и положити дуж трасе постојећих ТК инсталација цев Ø110mm на дубини од 0,8m), уз

одговарајуће мере заштите (слој песка и упозоравајућа трака). Крајеве цеви, који треба да буду ван бетониране површине, затворити заптивним чеповим

12. Уколико се врши денivelација терена, предвидети и изместити постојеће ТК инсталације на одговарајућу дубину (0,8m од коте терена) уз одговарајуће мере заштите (слој песка и упозоравајућа трака)

III ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ТК ИНФРАСТРУКТУРЕ

13. У обухвату предметне изградње се налази постојећа ТК инфраструктура (оптички кабл TO SM 03 (2x6), TOSM 03 (1x12), ADSS 31 (2x6), ZOK/PP, цеви PE/40mm). Сва места потенцијалне угрожености ТК инфраструктуре су обележена на графичком прилогу.
14. Потребно је, такође, да пројектант сагледа и да ли предметна изградња условљава измештање постојеће ТК инфраструктуре, која није у обухвату предметне изградње
15. **За измештање постојеће ТК инфраструктуре, неопходно је да инвеститор објекта, за чију се изградњу издају услови, у име „Телеком Србија“ покрене све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи.** „Телеком Србија“ ће, у својству инвеститора измештања/изградње ТК инфраструктуре, овластити инвеститора објекта да у име и за рачуна „Телеком Србија“, о свом трошку, изради сву потребну, законом прописану документацију и изведе радове на измештању постојеће ТК инфраструктуре, што ће се регулисати Уговором
16. Извод из пројекта, који садржи свеску са техничким решењем измештања постојеће ТК инфраструктуре, предмер материјала и радова и графичку документацију за предметне радове, треба доставити обрађивачу услова, ради верификације
17. Приликом избора извођача радова на измештању постојеће ТК инфраструктуре водити рачуна да је извођач регистрован и лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе квалификованих извођача радова Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
18. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави и копију издатих услова (текст и ситуације) и техничко решење измештања, заштите и обезбеђења постојећих ТК објеката и каблова угрожених изградњом, које је Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. верификовао. За не поступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну одговорност.
19. Инвеститор је дужан да се **најмање 15 дана** пре почетка извођења радова на измештању постојеће ТК инфраструктуре, обрати Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Служби за планирање и изградњу, дописом или на и-мејл obk.kragujevac@telekom.rs, ради вршења стручног надзора, у коме треба да навести датум почетка радова и имена надзорног органа (контакт телефон) и руководиоца градилишта (контакт телефон).
20. По завршетку радова на измештању ТК инфраструктуре потребно је извршити контролу квалитета извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за контролу квалитета, достави техничку документацију изведеног стања, геодетски снимак и потврду Републичког геодетског завода о извршеном геодетском снимању водова, податке о представнику инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије.

Услови за прикључење

Приликом изградње пословних и стамбених објеката, по Члану 43 Закона о електронским комуникацијама, инвеститори су дужни да изграде пратећу инфраструктуру потребну за постављање на електронске комуникационе мреже (ЕКМ), припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме до просторија корисника, у складу са прописаним техничким и другим захтевима.

ЕКМ објекта се планира, инсталира, користи и одржава тако да:

- се свим заинтересованим операторима омогућава приступ уз равноправне и недискриминаторне услове, на местима која су предвиђена за интерфејс спољне мреже за приступ (ENI);
- се свим крајњим корисницима услуга у зградама омогућава слободан избор оператора и обезбеђује употреба услуга информационих и комуникационих технологија (ICT – услуге).

Инфраструктура ЕКМ објекта се састоји од:

A. спољне приступне мреже

A.1. кабловске канализације инвеститора, која се налази на његовој приватној парцели и простире се од увода у објект до приступне тачке парцеле

A.2. кабловска канализације оператора, која се налази на јавној површини и простире се од приступне тачке парцеле до приступне тачке ЕКМ оператора

B. унутрашње приступне мреже (ЕКМ објекта)

B.1. пролаза каблова од увода у објект до простора за операторе

B.2. простора за операторе – за смештај активне и пасивне ТК опреме

B.3. система каблирања објекта – каблирања окоснице и етажно каблирање

B.4. каблирања терминалне опреме у стану или пословном простору

Тачка разграничења ЕКМ оператора и ЕКМ објекта тј. корисника стамбеног или пословног простора одређује се као тачка у којој наступа промена власништва и/или надзор рада. Та тачка је углавном у простору за операторе.

УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ЕКМ

1. Инвестиционо-техничка документација инфраструктуре ЕКМ (пројекат, документација изведеног стања) мора бити урађена у складу са важећим прописима ЗЈПТТ, Законом о планирању и изградњи и издатим условима.
2. Забрањено је прикључење објекта на постојећу ЕКМ пре добијања грађевинске дозволе.

A. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОЉЊЕ ПРИСТУПНЕ МРЕЖЕ

3. За потребе полагања приводног ТК кабла, потребно је обезбедити приступ планираном објекту путем приводне ТК канализације.

A1. Кабловска канализација инвеститора

4. **По Члану 43 Закона о електронским комуникацијама изградња овог дела инфраструктуре ЕКМ је у надлежности инвеститора**, осим у случају када се другачије дефинише Уговором између заинтересованих страна, а према моделима о пословно-техничкој сарадњи.
5. Изградња овог дела инфраструктуре ЕКМ мора се извести у складу са захтевима у погледу градње кабловске канализације, при чему се морају узети у обзир најмања топографска ограничења терена, профил и састав тла, потреба или могућност дренаже, постојеће трасе и коридори других инсталација, промет возила (дубина полагања, потребна носивост поклопца, ојачања бетоном, ...).
6. **На парцели КП бр. 14229/3, 14228/10, 14228/8, 1422/9, 14229/1, К.О. Лапово уградити једно монтажно дистрибутивно кабловско окно типа ДО2 или изградити зидано мини кабловско окно ТК канализације унутрашњих димензија 150x80x100cm (ДxШxВ) (оријентационо приказано у КТ плану) и положити две РЕ цеви Ø50mm или једну PVC цев Ø110mm од окна до планираног места увода цеви у објект. Ове цеви треба положити на време у току изградње објекта, да би се избегло накнадно раскопавање плаца.**

7. Предлог трасе и положаја окана и цеви, који чине кабловску канализацију инвеститора, је оријентационо приказан на ситуацији у прилогу.
8. Ове цеви полагају кроз слободне површине водећи рачуна о прописаном растојању од других комуналних објеката, као и углу савијања. Полупречник кривине треба да износи минимално $r = 2,3m$, ради несметаног провлачења каблова. Место савијања цеви се не сме затрпати док надзорни орган не констатује да је кривина прописно изведена. У случају да не може да постигне наведени полупречник савијања, на месту кривине израдити ревизионо кабловско окно димензија $0.8 \times 0.8 \times 1m$.

A2. Кабловска канализација оператора

9. Изградња овог дела ТК капацитета је у надлежности оператора, осим у случају када се другачије дефинише Уговором између заинтересованих страна, а према моделима о пословно-техничкој сарадњи.

B. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ УНУТРАШЊЕ ПРИСТУПНЕ МРЕЖЕ

10. Изградња унутрашњих ТК инсталација, од простора за операторе до корисничких прикључака је обавеза инвеститора, осим у случају када се другачије дефинише Уговором између заинтересованих страна, а према моделима о пословно-техничкој сарадњи.
11. Кућна ТК инсталација у објекту треба бити урађена у складу са важећим стандардима структурног каблирања објеката.
12. Предвидети полагање оптичких каблова са мономодним влакнима и UTP (FTP) каблова минимум категорије 5е (препука је да буду категорије 6). Максимална дужина UTP каблова, од активне опреме до утичнице или до друге активне опреме, не сме да пређе 90m.
13. За реализацију GPON технологије у топологији FTTH, потребно је положити приводни оптички кабл и изградити оптичку инсталацију до сваког стана, локала или пословног простора..
14. Сви каблови који се користе у унутрашњој инсталацији зграде, као и све ребрасте цеви која се помињу, морају бити негориви (LSZH) по стандарду G.657A.

B1. Пролаз каблова од увода у објекат до простора за операторе

15. Од места уласка (увода) цеви у објекат, обезбедити пролаз каблова по кабловском регалу или кроз две PE цеви $\varnothing 40mm$, до места у коме је потребно монтирати опрему (простор за операторе) и у коме се налази завршна концентрација унутрашње мреже (кућне ТК инсталације).

B.2. Простор за операторе

16. Простор за операторе мора да испуњава следеће услове:
 - да се налази у приземљу или првом подземном нивоу или на некој другој локацији по предлогу пројектанта (као што је наменска просторија за овај тип опреме)
 - да је лако приступачан како радницима који раде на одржавању, тако и за увод каблова и да буде на месту са кога је погодно повући успонске каблове
 - мора се налазити на прописаном растојању од извора ЕМ сметњи (трансформатора, мотора, генератора, радио станица, ...), као и од других инсталација и мора бити заштићен од продора воде и механичких оштећења
17. У простору за операторе предвидети место за монтажу оптичког дистрибутивног ормана (ODO). Овај орман представља тачку где се спајају успонски (инсталациони) оптички каблови и оптички кабл који повезује зграду са спољном оптичком мрежом. ODO орман се монтира на зид и простор који је неопходно обезбедити је $700 \times 600 \times 300mm$ (ВхШхД). Висина монтаже доње ивице кабинета је на 1 до 1,2m од пода.

18. ODO орман треба уземљити применом посебног уземљивача у односу на громобранско и ЕЕ уземљење максималног отпора уземљења $< 30 \Omega$, или ако објекат има темељне уземљиваче онда од ODO ормана до најближе сабирнице положити кабл P/F $\varnothing 16\text{mm}^2$.

B3. Систем каблирања објекта

19. За систем каблирања објекта треба предвидети класично структурно каблирање. У складу са тим, у објекту планирати просторе за реализацију помоћних концентрација (по етажама). На свакој етажи објекта предвидети простор за уградњу уградне спратне кутије димензија $430 \times 300 \times 200 \text{ mm}$.
20. Спратна кутија представља место спајања хоризонталних и вертикалних ребрастих цеви кроз које ће се провлачити оптички каблови као и место спајања успонског оптичког кабла са каблом који се провлачи до стана/пословног простора. Од поменуте спратне кутије на свакој етажи пројектовати и положити по једну ребрасту цев пречника $\varnothing 16\text{mm}$ до места уградње разводне кутије димензија $150 \times 150\text{mm}$ са спољне стране стана. Од ове кутије па на даље се наставља континуитет постављања ребрастих цеви до Завршне Оптичке Кутије (ZOK) у стану/пословном простору.
21. Спратне кутије би требало да имају отворе како би се вертикална ребраста цев $\varnothing 50\text{mm}$ увело у кутију као и отворе за увод ребрастих цеви која полазе од спратне кутије ка становима. Због лакшег провлачења каблова потребно је у све ребрасте цеви увући FeZn жицу.
22. Обзиром да су овакви објекти, кандидати и за постављање базних станица, пројектовати и положити једну ребрасту цев пречника $\varnothing 50\text{mm}$ од простора за операторе до крова (због каснијег повезивања опреме која би се евентуално монтирала на крову). Поменута ребраста цев мора да прође кроз помоћне концентрације на свакој етажи.
23. Инсталацију вертикалног оптичког развода предвидети кабловима који по капацитету решавају једну или више етажа.

B.4. Каблирања терминалне опреме у стану или пословном простору

24. Мулти-медијални центар (ММЦ) у стану представља тачку где је позиционирана пасивна опрема (модули за завршавање UTP каблова и ZOK) и активна опрема (модем, рутер, ONT) за реализацију услуга, односно сервиса.
25. Пројектант, зависно од архитектонског решења, би требало да предвиди најпогодније место за ММЦ, како би се везе са модемом и другим уређајима (рачунар и STB) у стану оствариле са што краћим кабловима. Такође, водити рачуна да, због слабљења радио таласа, односно деградације WiFi функционалности, позиција ММЦ буде одређена на начин да се постигне што је могуће мање препрека (зидова) између активне опреме и уређаја корисника (мобилни телефон, лап-топ, ...).
26. У ММЦ се долазни оптички кабл завршава на ZOK-у, са које се, посебним каблом - печ кордом, повезује модем. На поменути модем се, путем бакарних - UTP каблова, повезују рачунари и STB уређаји (један или више, који служе за пренос TV сигнала и за везу са TV уређајем). STB уређај је потребно да стоји у близини TV уређаја како би се што лакше међусобно повезали. Модем и STB уређај су активни елементи, тако да пројектант треба да планира, у њиховој непосредној близини додатне прикључке на нисконапонску мрежу од 220V.
27. Пројектанту се препоручује да, унутар стана/локала, разводне UTP каблове у свакој просторији заврши на RJ45 утичницама. На овај начин се омогућава лакше повезивање рачунара и STB уређаја које се не налазе у истој просторији у којој је и модем.

Планирана ТК инфраструктура

У оквиру израде пројекта, требало би предвидети изградњу ТК канализације дуж свих планираних саобраћајница, на земљишту у јавном власништву, што подразумева постављање PE/PEHD цеви $2 \times \varnothing 50\text{mm}$ или $1 \times \text{PVC} \varnothing 110\text{mm}$, са припадајућим ТК окнима на растојању не већем од 1km. Предложени капацитет ТК канализације омогућава олакшано

накладно полагање (удување оптичких) ТК каблова, што ће омогућити неометан приступ и прикључење на ЕКМ сваком будућем кориснику.

На местима, где се са супротне стране саобраћајнице у односу на планирану ТК трасу, налазе објекти или насеља, планирати постављање прелаза ТК инфраструктуре испод постојеће или планиране саобраћајнице, цевима PVCØ110mm. Ове цеви планирати и на местима где ТК траса пролази испод постојећих или будућих саобраћајница.

Све положене цеви на терену прописно обележити, трасу геодетски снимити и урадити документацију изведеног стања.

Као имаоци јавних овлашћења, посебно напомињемо да су у подручју захвата планске документације, сви инвеститори дужни да се придржавају Закона о електронским комуникацијама (Члан 43), као и Упутства Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ) о реализацији техничких и других захтева при изградњи електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава у стамбеним и пословним објектима (Члан 14) и омогуће равноправне услове за пословање свих телекомуникационих оператера.

НАПОМЕНА:

С' обзиром да је урађен пројекат измештања ТК инфраструктуре (ЦИП) потребно је најавити радове пре почетка изградње пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на km 314+739 ДП IА реда број 1, као и изградње, реконструкције и прикључења брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина на аутопут Е-75 и петље „Баточина“, захтевом за обележавање постојеће ТК инфраструктуре, Служби за мрежне операције Крагујевац, на OBELEZAVANJE.KG@telekom.rs да би се обележили ТК инфраструктура на предметној локацији.

Legenda :

-  Postojeća PE cev
-  Postojeći optički TK kabl -OK
-  Postojeći TK izvod - ODO
-  Postojeći primarni TK kabl
-  Postojeći prelaz PVC cev
-  Postojeći TK izvod - PI
-  Planirano TK okno - KO/MO
-  Planirana TK kanalizacija - PVC/PE cev
-  Planirana trasa potrebna za buduće optičke kablove (samo prostor - koridor)
-  TK okno kao deo infrastrukture za budući digitalni koridor
-  Cev PEØ50mm kao deo infrastrukture za budući digitalni koridor
-  TK NOVI bakarni kabl Telekom
-  TK NOVI optički kabl Telekom



измена
судити
себа
Милоша
7p



Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 389125
Дана: 06.03. 2025. год

Ј.К.С.П. „МОРАВА“

Адреса: Ратника солунског фронта бб, 34220 Лапово
тел: 853-165; 853-662; 852-706, факс: 853-165
текући рачуни: Комерцијална банка 205-105776-47,
Директна банка 150-16666-95, НЛБ банка 310-151337-65
e-mail: jkspmorava@gmail.com

Број: 433
Датум: 03.03.2025

Друштво за пројектовање
и инжењеринг „Шидпројект“ доо
Кнеза Милоша 2
22240 Шид

Предмет: Издавање услова за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на км 314+379 ДП IА реда број 1, у КО Лапово по захтеву „Хидропројект“ доо из Шида

Водовод:

Цевовод је промера Ф80 од цемент азбеста је на просечној дубини од 1м, налази се на кп.бр. 1400/2 (иза стамбено пословног објекта „Лара“) са десне стране гледано ка селу Брзан.

Након тога следи укрштање са путем на кп.бр.6074, а затим десном страном парцеле 268/4 до парцеле 268/6 где левом страном према селу Брзану стиже до објекта бившег ресторана „Мезулана“, где се под углом од 90 степени скреће ка бившем мотелу „Кошута“. Такође постоји и крак који се одваја од цевовода промера 2“ (цол) на дубини од 1 м који води ка ресторану „Капија Шумадије“, а креће из привредног субјекта „D & N Sani doo Лапово. Тачан правац цевовода није познат, тако да због тога не наводимо парцеле кроз које пролази.

Траса цевовода је шематски представљена приликом издавања услова Вама за израду ПДР.

Канализација:

Канализација за отпадне воде, а ни за атмосферске воде није израђена у том делу Лапова.

Сугестија техничке службе ЈКСП „Морава“ Лапово:

Како се у том делу Лапова планирају озбиљни радови са којима нисмо детаљно упознати, а такође планови су се више пута мењали, овим путем Вас обавештавамо да је цевовод изграђен од цемент азбеста седамдестих година прошлог века. Стога, имајући у виду потребе за напајањем водом и садашњих и будућих корисника, неопходно је извршити реконструкцију цевовода од реке Лепенице ка петљи Баточина.

Захтев обрадио
ЈКСП „МОРАВА“ ЛАПОВО
рук.тех.тех.сек. Јовица Кнежевић





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, имовинско-правне и
стамбено-комуналне послове
Бр: 000577339 2025 08233 004 000 350 068
Датум: 11.03.2025.г.
ЛАПОВО

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 426/25
Дана: 11.03. 2025. год

Друштво за пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“ Шид
Ул. Кнеза Милоша бр.2.
22 240 Шид

ПРЕДМЕТ: Услови и подаци за потребе израде Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда, у зони петље „Баточина-Крагујевац“, на територији Општине Лапово, на км 314+739 ДП IА реда бр.1, у КО Лапово
ВЕЗА: Ваш захтев бр.291-7/25 од 19.02.2025.г.

Поступајући по Вашем захтеву а имајући у виду одредбе Плана детаљне регулације за реконструкцију и уклапање брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“, („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/23), **достављамо услове и податке за израду Урбанистичког пројекта** са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда, у зони петље „Баточина-Крагујевац“, на територији Општине Лапово, на км 314+739 ДП IА реда бр.1, у КО Лапово.

На простору обухвата УП нема изграђених јавних саобраћајница Општине Лапово.

Уколико се у наведеном простору налази водоводна мрежа јавне својине Општине Лапово, поступати по условима JKCP „Морава“ Лапово.

До наведеног комплекса катастарских парцела долази се преко кп.бр.14520/2 КО Лапово, путно земљиште, власништво Републике Србије.

Приликом израде УП, испоштовати одредбе Плана детаљне регулације за реконструкцију и уклапање брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“, („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/23), у погледу саобраћајног решења.

Momčilo Petrović
Digitally signed by
Momčilo Petrović
Date: 2025.03.11
13:19:42 +01'00'

Руководилац одељења,

Петровић Момчило, дипл. правник

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 548/25
Дана: 27.05. 2025. год.

Сектор за развој

ШИДПРОЈЕКТ ДОО
Друштво за пројектовање и инжењеринг
Ул. Кнеза Милоша бр. 2
22240 Шид
ПАК 326421

Ваш број: _____

Наш број: 06-01-4/601/1

Датум: 21.03. 2025

РН 285/25

Предмет: Услови за израду техничке документације и одобрење са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања услова за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на км 314+739 ДП IА реда број 1 у КО Лапово, општина Лапово

Поштовани,

Поводом захтева за издавање услова за израду техничке документације и одобрења са условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода, у циљу издавања услова за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на км 314+739 ДП IА реда број 1 у КО Лапово, општина Лапово, обавештавамо Вас:

У зони планиране изградње тј. у оквиру границе предметног пројекта, ЈП "Србијагас" нема изграђених и у експлоатацији гасовода и гасоводних објеката, те стога нема посебне услове за заштиту постојећих гасовода и објеката који би требало да буду садржани у документацији.

Рок важности овог документа је две године од дана његовог издавања.

С поштовањем,


Копије:

- Сектору за Развој
- Архиви

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР

Владимир Ликић, дипл.инж.маш





Број 02-02-6/7004.03.2025 год.

РЈ Транспорт Београд

„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД

ул Кнеза Милоша бр. 2

22 400 Шид

Друштво за пројектовање и изградњу
ШИДПРОЈЕКТ доо Шид
Број: 410125
Дана: 10.03.2025. год.

Наш број: 02-02-6/70Датум: 04.03.2025.

ПРЕДМЕТ: Услови за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу Пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина на км 314 + 739 ДП IА реда број 1 ,у КО Лапово,оптина Лапово

На основу захтева фирме „ШИДПРОЈЕКТ“ доо Шид под бр. 291-9/25 од 19.02.2025. , који је заведен у фирми „Транспортгас Србија“ доо Нови Сад РЈ Београд под бр. 02-02-6/69 од 03.03.2025. за издавање услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу Пункта за одржавање путева државних путева IА реда у зони петље „Баточина“, обавештавамо Вас:

Транспортни гасоводи високог притиска (16-55 bar) се налазе ван границе обухвата за Урбанистички пројекат изградње пункта Баточина. Магистрални гасовод МГ 08 В.Орашје-Параћин ,пречника 457 mm се налази на око 400 м од предметног подручја а разводни гасовод РГ 08-02 ГРЧ Батајница-ГМРС Цветојевац пречника 273 mm је нешто даље.

Потребно је поштовати сва прописана растојања од гасних инсталација, у складу са:

- Правилником о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 37/2013, 87/2015) и
- Техничким условима за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката

Трасе гасовода и положај објекта дате у прилогу су информативног карактера и за израду плана користити званичне и ажурне податке о висинском и ситуационом положају изведених инсталација „Транспортгас Србија“ д.о.о. из надлежног катастра и катастра подземних вода. Због могућег одступања података из катастра подземних вода од стања на терену, при извођењу радова неопходно је извршити пробне ископе ("шлицовања") ради утврђивања тачног положаја гасовода.

Нарочито поштовати техничке услове из Правилника:

У зависности од притиска и пречника гасовода ширина експлоатационог појаса гасовода је (Члан 14):





MG 08 V. Orašje-Paraćin
prečnik 457 mm

RG 08-02 GRG Batoc-GMR.S Cvetojevac
prečnik 273 mm

PUNKT

400 m

Jiana
Nikola

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
НОВИ БЕОГРАД, Јапанска број 35
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;
Факс: +381 11/2093-867

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ ДОО ШИД
Број: 709/25
Дана: 21. 04. 2025. го.

На основу члана 9. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09, 88/10, 91/10–исправка, 14/16, 95/18–др. закон и 71/21) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије”, број 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23-Одлука УС), поступајући по Захтеву број 372/25 од 04.03.2025. године и допуни документације од 01.04.2025. године, Друштва за пројектовање и инжењеринг „ШИДПРОЈЕКТ” д.о.о. ул. Кнеза Милоша број 2, Шид, за издавање услова заштите природе за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, у КО Лапово, општина Лапово, Завод за заштиту природе Србије, Београд, ул. Јапанска број 35, дана 09.04.2025. године под 03 број 021-774/3, доноси

РЕШЕЊЕ о условима заштите природе

1. У обухвату за који се израђује Урбанистички пројекат нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије одређених у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник Републике Србије”, број 102/10). Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:
 - 1) Планиране намене површина и урбанистичке параметре ускладити са наменама из важећег Плана детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац” („Службени гласник општине Лапово”, број 6/23);
 - 2) Установити обавезу прибављања инжењерскогеолошких/геотехничких услова изградње објекта како би се у току изградње и касније експлоатације објекта избегла појава инжењерскогеолошких или других деградационих процеса;
 - 3) Урбанистичким пројектом предвидети потпуно инфраструктурно опремање предметне локације по високим еколошким стандардима. Изградњу комуналне инфраструктуре извести у складу са планираним грађевинским капацитетима. Посебну пажњу обратити на одвод отпадних вода;
 - 4) У свим етапама грађења, обавезно је:
 - градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити;
 - радове изводити у простору градилишта и у складу са грађевинском дозволом, а све етапе радова правовремено пријавити надлежним службама, органима локалне самоуправе и организацијама које су условиле надзор;
 - ниво буке током извођења радова, не сме прећи дозвољене граничне вредности;
 - у току извођења радова градилиште адекватно осветлити, посебно ноћу и у условима смањене видљивости;
 - у току извођења радова максимално очувати и заштити околно земљиште и вредније примерке дендрофлоре (појединачна стабла), који се могу оштетити услед манипулације грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме и инсталација;

- приликом извођења радова забрањено је сервисирање радних машина и возила, а уколико дође до хаваријског изливања горива, уља или других штетних материја инвеститор је обавезан да што пре отклони последице и изврши санацију локације;
 - након завршених радова Инвеститор је обавезан да санира и уреди све површине оштећене током радова;
- 5) Приликом изградње објекта солане, објекта гараже са управним делом и објекта гараже за мала возила, предвидети:
- контролисано прикупљање заприљаних вода, њихов третман у сепаратору масти и уља, као и редовно пражњење и одржавање сепаратора. Пражњење таложника сепаратора организовати искључиво преко надлежних предузећа;
 - вентилацију објекта која треба да буде урађена у складу са европским стандардима тако да нема директан негативан утицај на људе и животну средину уопште;
 - хидрантску мрежу, систем за откривање присуства гаса СО, као и инсталацију сигурносног осветљења;
- 6) Урбанистичким пројектом предвидети облагање пода објекта солане водонепропусним материјалом отпорним на складиштене материје;
- 7) Током процеса складиштења соли, није дозвољено испуштање загађујућих материја или енергије, као ни одлагање у животну средину, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – др. закон и 35/2023);
- 8) Композицију пејзажно архитектонског уређења планирати на савремен, стилски и функционалан начин у складу са архитектонским карактеристикама објекта. Биљни материјал може бити подређен естетској функцији, али је неопходно поспешити микроклиматске и друге еколошке функције (хладовина, свежина, увећање влажности ваздуха итд.);
- 9) Урбанистичким пројектом предвидети:
- формирање и уређење нових зелених површина у циљу повећања процентуалне заступљености постојећег зеленила и његове функционалности;
 - одабир биљних врста за озелењавање ускладити са општим условима средине, наменом простора и карактеристичним визурама. Водити рачуна о димензијама врста, естетском доживљају и повезивању са околним зеленилом у јединствен систем;
 - за озелењавање на предметној локацији примењивати врсте које су отпорне на прашину и издувне гасове, а по форми и колориту задовољавају естетске вредности. Избегавати врсте које су детерминисане као инвазивне (агресивне, алохтоне) као што су: јасенолисни јавор или негундовац - *Acer negundo*, багремац - *Amorpha fruticosa*, багрем - *Robinia pseudoacacia*, амерички јасен - *Fraxinus americana*, амерички копривић - *Celtis occidentalis*, пенсилвански јасен - *Fraxinus pennsylvanica*, ситнолисни или сибирски брест - *Ulmus pumila* и др., као и алергене врсте (топола);
- 10) Обезбедити одговарајући систем противпожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник Републике Србије”, број 111/09, 20/15 и 87/18 – др. закон);
- 11) У циљу постизања енергетске ефикасности објекта, приликом изградње предвидети прописана енергетска својства сходно Правилнику о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник Републике Србије”, број 61/11), којима ће се смањити енергетски губици (адекватна изолација, столарија) и што ће знатно допринети заштити животне средине;
- 12) Предвидети обавезу санирања свих деградираних површина и уклањања свих вишкова грађевинског материјала, опреме и машина;
- 13) Урбанистичким пројектом дефинисати да, уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се

претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да, у складу са чланом 99. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18 - други закон и 71/21), у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица.

2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
3. Пре усвајања Урбанистичког пројекта, потребно је од Завода прибавити мишљење о испуњености услова из овог решења.
4. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене планске документације, потребно је поднети нови захтев.
5. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог решења не отпочне радове и активности за које је ово решење издато, дужан је да поднесе захтев за издавање новог решења.
6. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у износу од 21.920,00 динара, одређена је у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије”, број 43/03, 51/03, 61/05, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-др. закон, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18-исправка, 86/19, 90/19-исправка, 144/20, 138/22, 92/23, 94/24 и Усклађеним динарским износима из Тарифе републичких административних такси 59/24 и 63/24) - Тарифни број 186а; став 2. тачка 1), подтачка (1).

Образложење

Друштво за пројектовање и инжењеринг „ŠIDPROJEKT” д.о.о. ул. Кнеза Милоша број 2, Шид, обратило се Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведен под 03 број 021-774/1 од 05.03.2025. године и допуном документације заведеном под 03 број 021-774/3 од 01.04.2025. године, за издавање услова заштите природе за израду Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на km 314+739 ДП реда број 1, у КО Лапово, општина Лапово.

Уз захтев је достављена следећа документација:

- Материјал за услове за израду Урбанистичког пројекта, катастарско – топографски план са границом обухвата Урбанистичког пројекта, прегледна карта - шира локација, прегледна карта – ужа локације, израђени од стране друштва за пројектовање и инжењеринг „ŠIDPROJEKT” д.о.о., одговорни урбаниста: Ивана Рудић, дипл.инж.арх, број лиценце: 200 1419 13;
- Информација о локацији број 000117963 2025 08233 004 000 353 018 од 10.02.2025. године издата од стране општинске управе општине Лапово, Одељења за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне делатности;
- Пројектни задатак за израду пројектно техничке документације, од новембра 2024. године, израђен од стране ЈП „Путеви Србије”.

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да се Урбанистички пројекат израђује на захтев инвеститора за потребе урбанистичко архитектонске разраде локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на km 314+739 ДП IА реда број 1 у КО Лапово, општина Лапово. Урбанистичким пројектом ће се ближе дефинисати услови за изградњу и прикључење објекта на инфраструктуру, као и уређење парцела.

Границом обухвата урбанистичког пројекта обухваћене су целе кат. парц. број 14201, 14203, 14204, 14229/1, 14230/1 и делови катастарских парцела број 14202, 14206/2, 14206/3, 14208/1, 14208/2, 14209, 14228/8, 14228/9, 14228/10, 14229/3 и 14520/2 КО Лапово, општина Лапово. Обухват урбанистичког пројекта износи 2,53 ха. У оквиру пункта (базе) за одржавање путева, предвиђена је површина за комплекс пункта за одржавање путева, а преостали део парцеле до укупне површине обухвата урбанистичког пројекта предвиђен је за заштитно зеленило. У зависности од намењених активности базе за одржавање пута, у комплексу је пројектован: управни објекат са гаражом за возила службе одржавања, гаража за мала возила, солана, утоварна рампа, паркинг простор за путничка возила, као и други пратећи објекти.

Према Плану детаљне регулације за реконструкцију и уклапање брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац-Баточина Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац” („Службени гласник Општине Лапово”, број 6/23) предметна локација је дефинисана као површина јавне намене у оквиру које је планирана база за одржавање аутопута „Лапово”, предвиђена за даљу разраду, израдом Урбанистичког пројекта за потребе изградње базе за одржавање аутопута „Лапово” у Лапову.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог решења. У обухвату Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике Србије према Уредби о еколошкој мрежи.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 590,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 7401379251 по моделу 97.

в.д. ДИРЕКТОРА
Александра Дошлић



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архиви х 2

Јулиана
Зана
Јосип
Зана
Ш

Завод за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 549125
Дана: 27.03. 2025 год.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ КРАГУЈЕВАЦ

Број / 561-02/1
Дана / 24.03. 20 25 год.
КРАГУЈЕВАЦ

Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, на основу члана 137. Закона о културном наслеђу ("Сл. гласник РС" бр.129 /21), а у вези са члановима, 99. став 2. тачка 1, 100. став 1 и 104. Закона о културним добрима („Сл.Гл. РС „ бр. 71/94) и чл. 104. Закона о општем управном поступку („Сл.Гл. РС „ бр. 18/16), а на захтев ŠIDPROJEKT, заведено у Заводу под бројем 561-02 од 24.02.2025.године, доноси:

РЕШЕЊЕ

I Мере техничке заштите за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина на км 314+739 ДП IА реда број 1, у К.О. Лапово, општина Лапово

Опште мере заштите:

Због близине археолошког локалитета „Шавац“, (налази опредељени у III в.н.е.,римски период), и могућег присуства археолошког материјала утврђују се следећи услови:

- Обавезно је присуство стручњака надлежног Завода приликом извођења свих земљаних радова;
- Трошкови надзора над извођењем радова падају на терет инвеститора.
- Инвеститор је дужан да обавести Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, 15 дана пре почетка планираних радова;
- "Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен" (чл. 109. Закона о културним добрима);

- Уколико се током земљаних радова наиђе на археолошки материјал трошкови археолошких истраживања, конзервације откривених налаза, заштите и чувања евентуалних непокретних археолошких остатака падају на терет инвеститора, под условима које прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе.

II Пројекат и документација морају бити израђени у свему у складу са условима из тачке I овог решења.

III По изради пројекта и документације у складу са овим условима, подносилац захтева је дужан да на исте прибави сагласност Завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу.

IV Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и уређењу простора и изградњи објекта.

V Ово решење важи две године од дана издавања.

VI Жалба не одлаже извршење овог решења.

Образложење

Заводу за заштиту споменика културе Крагујевац достављен је захтев ŠIDPROJEKT број 291-11/25 од 19.02.2025. Шид, заведено у Заводу под бројем 561-02 од 24.02.2025.године за израду Урбанистичког пројекта за изградњу пункта за одржавање државних путева IA реда у зони петље Баточина на км 314+739 ДП IA реда број 1, у К.О. Лапово, општина Лапово.

Након увида у документацију којом Завод располаже, утврђени су услови за извођење мера технике заштите и других радова из диспозитива овог решења.

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења дозвољена је жалба Републичком заводу за заштиту споменика културе, Београд, у року од 15 дана од дана његовог достављања.

Жалба не задржава извршење овог решења.

Податке дали:

Ива Поскурица, маст. инж. арх.

Славица Ђорђевић, дипл. археолог

Јелена Муњић, дипл.етнол.– антропол.

Мирјана Андрић, дипл.ист.уметн.

Правна обрада:

Предраг Вукашиновић, мастер правник

П. Вукашиновић

ДИРЕКТОР

Ненад Карамиджковић

Доставити:

- подносиоцу захтева
- архиви завода
- досијеу



МИШЉЕЊА о уграђености услова

ЛП ПУТЕВИ СРБИЈЕ	953-5377/25-3	21.10.2025.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА	561-02/3	31.10..2025.
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ	03 бр. 021-774/5	31.10.2025.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Мишљење

Број: 953-5377/25-3

Датум: 21-10-2025

Булевар краља Александра 282, 11000 Београд, Србија, Тел: (+381 11) 30 40 700, www. putevi-srbije.rs

српски
сања
м кошт
у

ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 1977125
Дана: 24.10. 2025. год

ШИДПРОЈЕКТ ДОО

22240 Шид
ул. Кнеза Милоша бр. 2

На основу вашег захтева број 1858/25 од 10.10.2025.године, наш заводни број 953-5377 од 15.10.2025. године за издавање мишљења на Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на km 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, општина Лапово, обавештавамо вас:

На ваш захтев ЈП „Путеви Србије” је издало услове за израду урбанистичког пројекта под бројем 953-5377/25-1 од 25.03.2025. године.

Увидом у достављену документацију Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на km 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, општина Лапово, мишљена смо да се исти може упутити у даљу процедуру дефинисану законском регулативом.

Особа за контакт: Тамара Гојић, дипл.простор.план., 011 /30-40-690
tamara.gojic@putevi-srbije.rs



Обрадио:	
Тамара Гојић, дипл.простор.план.	
Контролисао:	
Вељко Бојовић, дипл.простор.план.	

Достављено:

1. Наслову
2. ЈП „Путеви Србије” Београд, Архиви
3. ЈП „Путеви Србије” Београд, Одељење за планску документацију

Број / 561-02/3
Дана / 31.10 2025 год.
КРАГУЈЕВАЦ

Завод за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо ШИД
Број: 2053/25
Дана: 05.11. 2025 год.

Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу, на основу члана 137. Закона о културном наслеђу („Сл. Гл. РС” бр. 129/21) а у вези са члана 99. став 2. тачка 2, 101. став 1. и 104, Закона о културним добрима (“Службени гласник РС” бр.71/94)) и члана 104. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС” бр.18/16), а на захтев ŠIDPROJEKT doo, заведено у Заводу под бројем 561-02/2 од 15.10.2025.године, издаје следеће:

РЕШЕЊЕ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Урбанистички пројекат за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина на km 314+739 ДП IА реда број 1, у К.О. Лапово, општина Лапово.

II. Инвеститор је дужан да обавести доносиоца овог решења под претњом прекршајне одговорности пријави почетак радова као и да у року од 15 дана од дана завршетка радова о томе обавести доносиоца овог решења ради прегледа и провере на лицу места да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом на основу које је дата сагласност.

III. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и уређењу простора и насеља и изградњи објеката.

Образложење

ŠIDPROJEKT doo, обратио се Заводу захтевом број 1881-1/25 од 13.10.2025. године, у Заводу заведено под бр. 561-02/2 од 15.10.2025.године, за давањем сагласности на Урбанистички пројекат за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина на km 314+739 ДП IА реда број 1, у К.О. Лапово, општина Лапово који је у складу са условима Завода број 561-02/1 од 24.03.2025.године.

На основу наведеног решено је као у диспозитиву.

Податке дали:

Ива Поскурица, мастер инж.арх.

Славица Ђорђевић, дипл.арх.

Мирјана Андрић, дип.истор.уметности

Јелена Муњић, мастер етнол- антропол.

В.д. директора

Предраг Вукашиновић

Доставити: - подносиоцу захтева:

- архиви Завода

- досијеу



Наша
Запа
Јосип
У

Друштво за пројектовање и инжењеринг
ШИДПРОЈЕКТ доо Шид
Број: 2064125
Дана: 06.11. 2025. год

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
INSTITUTE FOR NATURE CONSERVATION OF SERBIA
Јапанска 35, 11070 Нови Београд тел: 011 2093 801, факс: 011 2093 867
www.zzps.rs ПИБ 106844260, Матични број 17798561



03 Бр. 021-774/5
31.10.2025. године

**Друштво за пројектовање и инжењеринг
„ŠIDPROJEKT” д.о.о.**
22240 Шид
ул. Кнеза Милоша бр. 2

На основу члана 9. став 18. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18-др. закон и 71/21), поступајући по захтеву друштва за пројектовање и инжењеринг „ŠIDPROJEKT” д.о.о., Завод за заштиту природе Србије, издаје

МИШЉЕЊЕ

на Урбанистички пројекат за изградњу пункта за одржавање државних путева IA реда у зони петље Баточина, у КО Лапово, општина Лапово.

Заводу за заштиту природе Србије обратило се друштво за пројектовање и инжењеринг „ŠIDPROJEKT” д.о.о. ул. Кнеза Милоша број 2, Шид, захтевом заведеним под 03 Бр. 021-774/4 од 15.10.2025. године, за издавање мишљења о испуњености услова заштите природе издатих Решењем 03 Бр. 021-774/3 од 9.4.2025. године, за потребе израде Урбанистичког пројекта за изградњу пункта за одржавање државних путева IA реда у зони петље Баточина, у КО Лапово, општина Лапово.

Уз захтев је достављен Урбанистички пројекат за изградњу пункта за одржавање државних путева IA реда у зони петље Баточина, у КО Лапово, општина Лапово, израђен је од стране друштва за пројектовање и инжењеринг „ŠIDPROJEKT” д.о.о.. Одговорни урбаниста: Ивана Рудић, дипл.инж.арх., број лиценце: 200 1419 13;

Увидом у приложени Урбанистички пројекат за изградњу пункта за одржавање државних путева IA реда у зони петље Баточина, у КО Лапово, општина Лапово, утврђено је да су издати услови заштите природе уважени и инкорпорирани у исти, те Завод за заштиту природе Србије, са аспекта заштите природе нема примедби и даје позитивно мишљење о испуњености услова заштите природе из Решења 03 Бр. 021-774/3 од 9.4.2025. године.

в.д. ДИРЕКТОРА
Александра Доцлић



Достављено:

- Подносиоцу захтева
- Архиви х 2





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
Општинска управа
Одељење за урбанизам, имовинско-правне и
стамбено-комуналне делатности
Број: 004603180 2025 08233 004 007 350 068
Датум: 18.11.2025.г.
ЛА П О В О

Друштву за пројектовање и инжењеринг
„ШИДПРОЈЕКТ“ Ул. Кнеза Милоша бр.2.
22 240 Шид

ПРЕДМЕТ: Провера испуњености формалних услова „Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на км 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, Општина Лапово“

Након достављања „Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на км 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, Општина Лапово“, од стране обрађивача, Друштва за пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“ из Шида, Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове, Општинске управе Лапово, је, према члану 90. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19 и 47/25), извршило проверу испуњености формалних услова урбанистичког пројекта.

Провера испуњености формалних услова подразумевала је проверу да ли је:

1. Садржина текстуалног и графичког дела урбанистичког пројекта у складу са садржином прописаном Законом и прописима донетим на основу закона;
2. урбанистички пројекат урађен на одговарајућој подлози у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона;
3. за потребе израде урбанистичког пројекта извршено прибављање услова ималаца јавних овлашћења (из планског документа или додатни услови);
4. извршена овера текстуалног и графичког дела урбанистичког пројекта.

Након извршене провере, Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове Општинске управе Лапово издаје обрађивачу следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Увидом у наведени урбанистички пројекат утврђује се да су испуњени формални услови из члана 90. став 2. тачке 2, 3 и 4. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр.32/19 и 47/25), али не и услови из тачке 1. наведеног Правилника, која се односи на садржину текстуалног и графичког дела Урбанистичког пројекта, која мора бити у складу са садржином прописаном Законом и прописима донетим на основу Закона.

Наиме, чланом 76. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“ бр.32/19 и 47/25), којим се дефинише садржина урбанистичко-техничких докумената, јасно се истиче да се „Урбанистички пројекат израђује у складу са урбанистичким планом“, када је то одређено планским документом.

Плански документ који је основ за израду овог Урбанистичког пројекта је План детаљне регулације за реконструкцију и уклапање брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“, („Сл.гласник Општине Лапово“ бр.6/23), на основу којег је ово одељење издало обрађивачу информацију о локацији Бр: 000117963 2025 08233 004 000 353 018, од 10.02.2025.г.

Обрађивач је и у текстуалном и графичком делу урбанистичког пројекта одредио назив урбанистичког пројекта, као „Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу пункта за одржавање државних путева IА реда у зони петље Баточина, на км 314+739 ДП IА реда број 1, у КО Лапово, Општина Лапово“, највероватније по пројектном задатку издатом од стране инвеститора.

Назив Урбанистичког пројекта је Планом одређен као - База за одржавање аутопута „Лапово“, северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“, са потенцијалном тачном стационом, која је од обрађивача одређена, мада је у пројектном задатку нетачна.

Обрађивач и у текстуалном и графичком делу даје овакав назив, супротно одредбама у Плану и информацији о локацији. Такође, у садржини текстуалног дела се стално помиње петља „Баточина“, која не постоји, већ постоји петља „Баточина-Крагујевац“.

У Текстуалном делу урбанистичког пројекта је у опису постојећег стања у обухвату планиране изградње базе за одржавање аутопута, изостављен прецизан опис пословних објеката који се уклањају, да би у табели катастарских парцела у обухвату, појединачно по парцелама дефинисано само власништво над пословним објектима, али не и упис власника неизграђеног грађевинског земљишта.

Обрађивач се обавезује да у року од 8 дана по пријему овог Обавештења, усагласи садржину текстуалног и графичког дела урбанистичког пројекта и тако исправљени урбанистички пројекат, достави овом одељењу ради спровођења процедуре оглашавања и јавне презентације урбанистичког пројекта у складу са Законом.

Momčilo
Petrović

Digitally signed by
Momčilo Petrović
Date: 2025.11.18
13:15:43 +01'00'

Руководилац одељења,

Петровић Момчило, дипл.правник



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
Општинска управа
Одељење за урбанизам, имовинско-правне и
стамбено-комуналне делатности
Број: 004603180 2025 08233 004 007 350 068
Датум: 26.12.2025.г.
ЛАПОВО

Друштву за пројектовање и инжењеринг
„ШИДПРОЈЕКТ“ Ул. Кнеза Милоша бр.2.
22 240 Шид

ПРЕДМЕТ:

Провера испуњености формалних услова „Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу базе (пункта) за одржавање аутопута „Лапово“, северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“ на км 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово“ -после корекције од стране обрачивача, по Обавештењу од овог одељења од 18.11.2025.г.

Након достављања коригованог „Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу базе (пункта) за одржавање аутопута „Лапово“, северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“ на км 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, Општина Лапово“, од стране обрачивача, Друштва за пројектовање и инжењеринг „Шидпројект“ из Шида, од 25.12.2025.г., Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове, Општинске управе Лапово, је, према члану 90. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19 и 47/25), извршило проверу испуњености формалних услова урбанистичког пројекта.

Провера испуњености формалних услова подразумевала је проверу да ли је:

1. Садржина текстуалног и графичког дела урбанистичког пројекта у складу са садржином прописаном Законом и прописима донетим на основу закона;
2. урбанистички пројекат урађен на одговарајућој подлози у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона;
3. за потребе израде урбанистичког пројекта извршено прибављање услова ималаца јавних овлашћења (из планског документа или додатни услови);
4. извршена овера текстуалног и графичког дела урбанистичког пројекта.

Након извршене провере, Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове Општинске управе Лапово, константује да су испуњени формални услови, од стране обрачивача, тако да Урбанистички пројекат меже да иде у даљу процедуру оглашавања и јавне презентације Урбанистичког пројекта у складу са Законом.

Momčilo Petrović Digitally signed by
Momčilo Petrović
Date: 2025.12.26
13:12:34 +01'00'

Руководилац одељења,

Петровић Момчило, дипл.правник



Република Србија
**АГЕНЦИЈА ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И
УРБАНИЗАМ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Број: 521/2026-06

Датум: 5.6.2026. године

Краља Милутина 10а, Београд

На основу одредби члана 63, 63а и 166г Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/2025 у даљем тексту: Закон), Комисија за стручну контролу урбанистичког пројекта доноси:

ИЗВЕШТАЈ

**О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
СА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКОМ РАЗРАДОМ ЛОКАЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ БАЗЕ (ПУНКТА) ЗА ОДРЖАВАЊЕ АУТОПУТА „ЛАПОВО”,
СЕВЕРОЗАПАДНО ОД ПЕТЉЕ „БАТОЧИНА-КРАГУЈЕВАЦ” НА КМ 314+739 ДП
IА РЕДА БРОЈ А1, У КО ЛАПОВО, ОПШТИНА ЛАПОВО**

1. УВОДНИ ДЕО

У складу са одредбама члана 63. и 63а Закона, орган надлежан за потврђивање, након јавне презентације, организује стручну контролу урбанистичког пројекта. Урбанистички пројекат који се израђује за изградњу објекта за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, потврђује министарство надлежно за послове урбанизма.

У складу са одредбама члана 166г Закона, Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије је надлежна да обавља стручну контролу докумената просторног и урбанистичког планирања и контролу усклађености планских докумената, из надлежности Републике, односно аутономне покрајине, као поверене послове у складу са законом и прописима донетим на основу закона.

Сви појмови који су у овом извештају употребљени у једном граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

Подаци о Комисији за стручну контролу

Комисија за стручну контролу *Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу базе (пункта) за одржавање аутопута „Лапово”, северозападно од петље „Баточина-Крагујевац” на км 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово*, формирана је Решењем министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број: 002366133 2026 14810 006 000 016 012 од 13.4.2026. године (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:

1. мр Ђорђе Милић, дипл.пр.планер, лиценца бр. 100 0083 04, председник
2. Драган Михајловић, дипл.грађ.инж, лиценца бр. 202 0220 03, члан
3. Марко Перишић, дипл.пр.планер, лиценце бр. 100 0095 06 и 201 0658 04, члан

4. Маријана Радовановић, дипл.инж.арх, лиценце бр. 100 0173 11, 200 1245 10 и 300 G654 08, члан
5. Саша Драгановић, дипл.грађ.инж, лиценца бр. 312 8371 04, члан
6. Владислава Живановић Ристовић, дипл.инж.арх, лиценце бр. 100 0123 08, 200 0309 03 и 300 E2940 7, члан и секретар Комисије.

Задатак комисије је да обави стручну контролу урбанистичког пројекта, која потврђује да урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским документима, Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона.

Основни подаци о Урбанистичком пројекту

Назив: Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу базе (пункта) за одржавање аутопута „Лапово”, северозападно од петље „Баточина-Крагујевац” на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово

Стручни обрађивач: Шидпројект д.о.о, Кнеза Милоша 2, Шид

Одговорни урбаниста: Ивана Рудић, дипл.инж.арх, лиценца бр. 200 1419 13

Инвеститор: ЈП Путеви Србије, Булевар краља Александра 282, Београд

Плански основ за израду урбанистичког пројекта: План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице IБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац” (Службени гласник општине Лапово” бр. 6/2023).

Подаци о седници Комисије за стручну контролу

Седница Комисије одржана је 25. маја 2026. године, са почетком у 11.00 часова у просторијама Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Булевар краља Александра 288, Београд.

У раду на седници Комисије учествовали су:

А) Чланови Комисије:

1. мр Ђорђе Милић, дипл.пр.планер, председник
2. Марко Перишић, дипл.пр.планер, члан
3. Маријана Радовановић, дипл.инж.арх, члан
4. Саша Драгановић, дипл.грађ.инж, члан

Б) Представник стручног обрађивача:

1. Ивана Рудић, одговорни урбаниста, представник обрађивача, Шидпројект д.о.о.

В) Представници АППУРС:

1. Даниела Корица Пантелић
2. Дејана Шавија Анђелковић
3. Вања Илић

2. ПРИКАЗ СПРОВЕДЕНОГ ПОСТУПКА

Пре стручне контроле Урбанистичког пројекта организована је јавна презентација у трајању од 7 дана, у складу са одредбама члана 60. до 63а Закона о планирању и изградњи и одредбама члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/2019 и 47/2025).

Према Обавештењу о обављеној јавној презентацији *Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу базе (пункта) за одржавање аутопута „Лапово”, северозападно од петље „Баточина-Крагујевац” на km 314+739 ДП IА*

реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово, Општинске управе општине Лапово, Одељења за урбанизам, имовинско-правне и комунално-стамбене послове, број 004603180 2025 08233 004 007 350 068 од 28.1.2026. године, након провере испуњености формалних услова сходно одредбама члана 90. Правилника, јавни позив за јавну презентацију објављен је **13. јануара 2026. године** у дневном листу „Новости“ и на званичној интернет страници Општине Лапово, као и на огласној табли у згради СО Лапово у Лапову.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од 7 дана **одржана је од 20. до 26. јануара 2026. године** у згради ОУ Лапово, Његошева 18, Лапово, сваког радног дана у времену од 11.00 до 14.00 часова.

Примедбе и сугестије заинтересованих лица

У току трајања јавне презентације предметног Урбанистичког пројекта није било достављених примедби и сугестија заинтересованих правних и физичких лица.

3. ПРИМЕДБЕ И СУГЕСТИЈЕ КОМИСИЈЕ

Након разматрања и стручне контроле Комисија је констатовала да је Урбанистички пројекат усклађен са планским основом, односно Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“. У циљу ефикасније примене Урбанистичког пројекта и реализације садржаја, у припреми финалне верзије елабората потребно је извршити следеће техничке и друге корекције:

- Размотрити предлог да се назив Урбанистичког пројекта синтаксички уреди.
- На подкорици, као и у одговарајућим деловима текста изменити назив инвеститора, односно имаоца јавних овлашћења - уместо ЈП „Путеви Србије“ треба навести „Путеви Србије“ д.о.о., у складу са статусном променом овог правног субјекта.
- Размотрити да ли је неопходно да се положај објеката (у одељку 3.4. *Нивелација и регулација*) дефинише аналитичко-геодетски координатама тачака темена. Препорука је да се габарити објеката дефинишу удаљењима од регулационих линија парцеле, као и међусобним удаљењима, како би се у даљој фази израде техничке документације омогућила флексибилност у организацији садржаја и евентуална примена одредаба чл. 118а ст. 2. Закона.
- Сугестија је да се размотри у одељку 13. *Планирана парцелација*, а последично и у одељку 14. *Спровођење*, да ли је неопходна израда пројекта препарцелације ради формирања грађевинске парцеле пункта, како је наведено у овом одељку, или је могућа израда елабората геодетских радова, с обзиром да је предлог препарцелације већ дефинисан планским документом.
- Извршити додатну правно техничку проверу приликом припреме финалног елабората Урбанистичког пројекта.


4. ЗАКЉУЧАК

Комисија након разматрања и стручне контроле констатује да *Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу Базе (пункта) за одржавање аутопута „Лапово“, северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“ на km 314+739 ДП IА реда број А1, у КО Лапово, општина Лапово* **НИЈЕ У СУПРОТНОСТИ** са Планом детаљне регулације за реконструкцију и изградњу уклапања брзе саобраћајнице ИБ реда Крагујевац-Баточина-Лапово на аутопут Е-75 и петље „Баточина-Крагујевац“ (Службени гласник општине Лапово“ бр. 6/23), као и са Законом и прописима донетим на основу Закона и предлаже надлежном органу да, након поступања обрађивача по сугестијама Комисије, **потврди** предметни Урбанистички пројекат.

Проверу поступања по сугестијама Комисије извршиће Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије.

Финалну верзију Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу базе (пункта) за одржавање аутопута „Лапово“, северозападно од петље „Баточина-Крагујевац“ на *кт 314+739 ДП IА реда број А1*, у КО Лапово, општина Лапово, стручни обрађивач доставља у најмање два примерка у штампаном и два примерка у дигиталном формату (од којих један штампани и један дигитални примерак задржава Агенција), ради упућивања у процедуру потврђивања.

Председник Комисије


мр Ђорђе Милић, дипл. пр. планер

ПРИВРЕМЕНИ ДИРЕКТОР


мр Ђорђе Милић

