

Profil 5
0+034.28




Odstojanje od osovine [m]	3.98	2.55	0	2.55	3.84	
Kote postojećeg terena [mnm]	135.35	135.20	135.31	135.47	135.44	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	135.35	135.97	134.77	135.97	135.44	

Profil 9
0+060.00




Odstojanje od osovine [m]	4.57	2.55	0	2.55	3.46	
Kote postojećeg terena [mnm]	135.08	135.26	135.68	135.84	135.83	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	135.08	136.10	134.90	136.10	135.83	

Profil 13
0+093.87




Odstojanje od osovine [m]	3.09	2.55	0	2.55	3.14	
Kote postojećeg terena [mnm]	136.30	136.31	136.37	136.35	136.33	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	136.30	136.27	135.07	136.27	136.33	

Profil 6
0+037.18




Odstojanje od osovine [m]	4.10	2.55	0	2.55	3.87	
Kote postojećeg terena [mnm]	135.28	135.08	135.16	135.38	135.44	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	135.28	135.98	134.78	135.98	135.44	

Profil 10
0+070.00




Odstojanje od osovine [m]	3.15	2.55	0	2.55	3.23	
Kote postojećeg terena [mnm]	136.08	136.10	136.08	136.05	136.03	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	136.08	136.15	134.95	136.15	136.03	

Profil 14
0+094.93




Odstojanje od osovine [m]	3.12	2.55	0.00	2.55	3.16	
Kote postojećeg terena [mnm]	136.32	136.34	136.40	136.36	136.34	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	136.32	136.27	135.07	136.27	136.34	

Profil 3
0+020.00




Odstojanje od osovine [m]	3.71	2.55	0	2.55	3.68	
Kote postojećeg terena [mnm]	135.45	135.46	135.46	135.47	135.48	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	135.45	135.90	134.70	135.90	135.48	

Profil 7
0+040.08




Odstojanje od osovine [m]	4.34	2.55	0	2.55	3.78	
Kote postojećeg terena [mnm]	135.14	134.97	135.10	135.40	135.51	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	135.14	136.00	134.80	136.00	135.51	

Profil 11
0+080.00




Odstojanje od osovine [m]	3.37	2.55	0	2.55	3.10	
Kote postojećeg terena [mnm]	135.99	136.01	136.10	136.19	136.16	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	135.99	136.20	135.00	136.20	136.16	

Profil 4
0+030.00




Odstojanje od osovine [m]	3.75	2.55	0	2.55	3.77	
Kote postojećeg terena [mnm]	135.48	135.48	135.50	135.49	135.47	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	135.48	135.95	134.75	135.95	135.47	

Profil 8
0+050.00



Odstojanje od osovine [m]	4.67	2.55	0	2.55	3.63	
Kote postojećeg terena [mnm]	134.97	135.09	135.33	135.57	135.66	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	134.97	136.05	134.85	136.05	135.66	

Profil 12
0+090.00



Odstojanje od osovine [m]	3.10	2.55	0	2.55	3.10	
Kote postojećeg terena [mnm]	136.21	136.21	136.26	136.30	136.26	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	136.21	136.25	135.05	136.25	136.26	

1	18.07.2022.	Izmena položaja poprečnih profila u cilju sprovođenja hidrauličkog proračuna. Relocation of the cross sections in order to perform hydraulic calculation.	
0	Datum Date	PRVA VERZIJA FIRST VERSION	
Rev.	Datum Date	OPIS IZMENE EXPLANATORY NOTE REGARDING MODIFICATIONS	Potpis Signat.

КОРИДОРИ СРБИЈЕ

Инвеститор / Client:
Коридори Србије д.о.о.
Краља Петра 21, Београд

Извођач / Contractor:
Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd
Ресавска 23, Београд, Србија

ХИДРОПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈ

пројектна организација / design company:
ХИДРОПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈ
Београд, Вене Нигринове 16а
Тел: 2836-794

објекат:
Аутопут Е-761 Појате - Прељина
Деоница 1 и 2: Појате - Макрешане
km 0-229,75-km16+721,95

project:
Highway E-761 Pojate - Preljina
Section 1 and 2: Pojate - Makresane
km 0-229,75-km16+721,95

одговорни пројектант / responsible designer:
Страхиња Николић, дипл.инж.грађ.
314 И00101 19

пројектанти / designers:
др Жељка Остојић, дипл.грађ.инж.
Сања Марчета, дипл.грађ.инж.
Немања Рак, дипл.грађ.инж.
Анђела Стефановић, дипл.грађ.инж.
Јована Лакићевић, дипл.грађ.инж.
Лазар Делић, дипл.грађ.инж.

врста техничке документације:
Пројекат за извођење- ПЗИ

design stage:
Execution design

ознака и назив дела пројекта:
3/2 - Пројекат регулације водотокова

code and title of volume:
3/2 Watercourses regulations design

назив цртежа / drawing title:
Попречни профили
Cross sections of Rakovacki stream

QR код / QR code:

датум / date: 2024.

бр.документације / project no. 57-3.2-2024

размера / scale: 1:200

бр.цртежа / dwg no. 4.18

кодификација цртежа / dwg codification
26289-HP-012-003-2.00-304.18-Z03