

Profil 15
0+095.98




Odstojanje od osovine [m]	3.13	2.55	0	2.55	3.17	
Kote postojećeg terena [mnm]	136.33	136.36	136.43	136.38	136.36	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	136.33	136.28	135.08	136.28	136.36	

Profil 16
0+103.50




Odstojanje od osovine [m]	3.34	2.55	0	2.55	3.22	
Kote postojećeg terena [mnm]	136.51	136.53	136.65	136.49	136.43	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	136.51	136.32	135.11	136.32	136.43	

Profil 17
0+110.00




Odstojanje od osovine [m]	3.39	2.55	0	2.55	3.34	
Kote postojećeg terena [mnm]	136.57	136.50	136.62	136.57	136.54	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	136.57	136.35	135.15	136.35	136.54	

Profil 18
0+120.00




Odstojanje od osovine [m]	3.39	2.55	0	2.55	3.99	
Kote postojećeg terena [mnm]	136.63	136.62	136.70	136.74	136.76	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	136.63	136.40	135.20	136.40	136.76	

Profil 19
0+130.00




Odstojanje od osovine [m]	3.46	2.55	0	2.55	3.59	
Kote postojećeg terena [mnm]	136.72	136.73	136.83	136.87	136.81	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	136.72	136.45	135.25	136.45	136.81	

Profil 20
0+136.06




Odstojanje od osovine [m]	3.79	2.55	0	2.55	3.82	
Kote postojećeg terena [mnm]	136.97	136.99	136.93	136.96	136.99	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	136.97	136.48	135.28	136.48	136.99	

Profil 21
0+138.36




Odstojanje od osovine [m]	4.02	2.55	0	2.55	3.84	
Kote postojećeg terena [mnm]	137.13	137.13	137.02	137.01	137.02	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	137.13	136.49	135.29	136.49	137.02	

Profil 22
0+140.65




Odstojanje od osovine [m]	4.12	2.55	0	2.55	3.87	
Kote postojećeg terena [mnm]	137.21	137.20	137.12	137.07	137.05	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	137.21	136.50	135.30	136.50	137.05	

Profil 23
0+150.00




Odstojanje od osovine [m]	4.08	2.55	0	2.55	4.02	
Kote postojećeg terena [mnm]	137.23	137.21	137.19	137.19	137.19	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	137.23	136.55	135.35	136.55	137.19	

Profil 24
0+160.00




Odstojanje od osovine [m]	4.32	2.55	0	2.55	4.36	
Kote postojećeg terena [mnm]	137.44	137.45	137.47	137.47	137.47	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	137.44	136.60	135.40	136.60	137.47	

Profil 25
0+167.67




Odstojanje od osovine [m]	4.66	2.55	0	2.55	4.73	
Kote postojećeg terena [mnm]	137.71	137.60	137.51	137.79	137.76	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	137.71	136.64	135.44	136.64	137.76	

Profil 26
0+169.13




Odstojanje od osovine [m]	4.76	2.55	0	2.55	4.79	
Kote postojećeg terena [mnm]	137.78	137.69	137.63	137.85	137.80	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	137.78	136.64	135.44	136.64	137.80	

Profil 27
0+170.59



Odstojanje od osovine [m]	4.85	2.55	0	2.55	4.84	
Kote postojećeg terena [mnm]	137.85	137.77	137.75	137.89	137.85	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	137.85	136.65	135.45	136.65	137.85	

Profil 28
0+176.00



Odstojanje od osovine [m]	4.97	2.55	0	2.55	5.09	
Kote postojećeg terena [mnm]	137.96	137.92	138.01	138.02	138.04	
Kote novoprojektovanog terena [mnm]	137.96	136.68	135.48	136.68	138.04	

1	18.07.2022.	Izmena položaja poprečnih profila u cilju sprovođenja hidrauličkog proračuna. Relocation of the cross sections in order to perform hydraulic calculation.	
0	Datum Date	PRVA VERZIJA FIRST VERSION	
Rev.	Datum Date	OPIS IZMENE EXPLANATORY NOTE REGARDING MODIFICATIONS	Potpis Signat.

КОРИДОРИ СРБИЈЕ

Инвеститор / Client:
Коридори Србије д.о.о.
Краља Петра 21, Београд

Извођач / Contractor:
Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd
Ресавска 23, Београд, Србија

ХИДРОПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈ

пројектна организација / design company:
ХИДРОПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈ
Београд, Вељe Нигринове 16а
Тел: 2836-794

објекат:
Аутопут Е-761 Појате - Прељина
Деоница 1 и 2: Појате - Макрешане
km 0-229,75-km16+721,95

project:
Highway E-761 Pojate - Preljina
Section 1 and 2: Pojate - Makresane
km 0-229,75-km16+721,95

одговорни пројектант / responsible designer:
Страхиња Николић, дипл.инж.грађ.
314 И00101 19

пројектанти / designers:
др Жељка Остојић, дипл.грађ.инж.
Сања Марчета, дипл.грађ.инж.
Немања Рак, дипл.грађ.инж.
Анђела Стефановић, дипл.грађ.инж.
Јована Лакићевић, дипл.грађ.инж.
Лазар Делић, дипл.грађ.инж.

врста техничке документације:
Пројекат за извођење- ПЗИ

design stage:
Execution design

ознака и назив дела пројекта:
3/2 - Пројекат регулације водотокова

code and title of volume:
3/2 Watercourses regulations design

назив цртежа / drawing title:
Попречни профили
Cross sections of Rakovacki stream

QR код / QR code:

датум / date: 2024.

бр.документације / project no. 57-3-2-2024

размера / scale: 1:200

бр.цртежа / dwg no. 4.19

кодификација цртежа / dwg codification
26289-HP-012-003-2.00-304.19-Z00